

積算内訳書

1. 工事名

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事		
工事地名	自) 兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先	至	
	) 兵庫県美方郡新温泉町春來地先		

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 7年 8月 8日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,603,981		
道路土工		式	1	1,110,825		
残土処理工		式	1	1,110,825	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	10,486,517		
舗装打換え工		式	1	10,486,517	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	
					舗装版破碎(急速施工)	750 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;	
					殻運搬	143 m3
					舗装版破碎 ;	
					殻処分	143 m3
					アスファルト殻 ;	
					下層路盤	750 m2
					再生クワッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ;	
					上層路盤	750 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ;	
					上層路盤	750 m2
					再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;	
					基層	750 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
					表層	750 m2
					改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
区画線工		式	1	139,759		
区画線工		式	1	139,759	熔融式区画線	30 m
					熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					熔融式区画線	190 m

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 15 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ペイント式区画線 130 m ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	
仮設工		式	1	866,880		
交通管理工		式	1	866,880	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式	
直接工事費		式	1	12,603,981		
共通仮設費		式	1	2,721,170		
共通仮設費		式	1	235,170		
技術管理費		式	1	63,170	道路施設基本データ作成費 1 工事	
現場環境改善費（率計上）		式	1	172,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2,486,000		
純工事費		式	1	15,325,151		
現場管理費		式	1	6,435,000		
工事原価		式	1	61,029,827		
一般管理費等		式	1	9,840,173		
業務委託料		式	1	430,000		

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	11,919,459		
道路土工		式	1	903,312		
残土処理工		式	1	903,312	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	9,948,224		
舗装打換え工		式	1	5,182,117	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cm以下 ;	
					舗装版破碎(急速施工)	410 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	
					殻運搬	62 m3
					舗装版破碎 ;	
					殻処分	62 m3
					アスファルト殻 ;	
					下層路盤	410 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤	410 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤	410 m2
					再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 50mm ;	
					基層	410 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
					表層	410 m2
					改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
切削オーバーレイ工		式	1	4,766,107	切削オーバーレイ	1,170 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 ;	
					クラック処理	220 m
					クラック防止シート W=100cm t=1.5mm G-RDマット同等品以上 ;	

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻運搬(路面切削)	59 m3
				アスファルト殻 (切削) ；	
				殻処分	59 m3
				アスファルト殻 ；	
区画線工	式	1	297,363		
区画線工	式	1	297,363	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 熔融式区画線 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ヘント式区画線 ヘント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 ； ヘント式区画線 ヘント式 溶剤型 破線 15cm 加熱 ；	52 m 180 m 110 m 12 m 76 m 19 m 34 m 230 m 4 m
仮設工	式	1	770,560		

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	770,560	交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	11,919,459	
共通仮設費	式	1	2,845,200	
共通仮設費	式	1	386,200	
運搬費	式	1	215,200	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	171,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,459,000	
純工事費	式	1	14,764,659	
現場管理費	式	1	6,421,000	
工事原価	式	1	21,185,659	

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	4,394,025		
道路土工		式	1	409,950		
残土処理工		式	1	409,950	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 式 1 式
舗装工		式	1	3,527,762		
舗装打換え工		式	1	3,527,762	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ; 舗装版破碎(急速施工) アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ; 殻運搬 舗装版破碎 ; 殻処分 アスファルト殻 ; 下層路盤 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ; 上層路盤 再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ; 基層 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; 表層 改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1 式 250 m2 48 m3 48 m3 250 m2 250 m2 250 m2 250 m2 250 m2
区画線工		式	1	71,033		
区画線工		式	1	71,033	熔融式区画線 熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 熔融式区画線	80 m 19 m

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； へいふ式区画線 80 m へいふ式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	385,280	
交通管理工	式	1	385,280	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	4,394,025	
共通仮設費	式	1	1,074,000	
共通仮設費	式	1	74,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	74,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,000,000	
純工事費	式	1	5,468,025	
現場管理費	式	1	2,610,000	
工事原価	式	1	8,078,025	

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	5,450,992		
道路土工		式	1	459,141		
残土処理工		式	1	459,141	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	4,384,466		
舗装打換え工		式	1	4,384,466	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	
					舗装版破碎(急速施工)	310 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m；	
					殻運搬	59 m3
					舗装版破碎；	
					殻処分	59 m3
					アスファルト殻；	
					下層路盤	310 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤	310 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	
					上層路盤	310 m2
					再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm；	
					基層	310 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
					表層	310 m2
					改質As再生密粒度Ⅱ型 (20) 目標Ds≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
区画線工		式	1	125,785		
区画線工		式	1	125,785	熔融式区画線	100 m
					熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
					熔融式区画線	100 m

積算内訳書

工事名	豊岡管内北部地区他舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 50 m 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；
仮設工	式	1	481,600	
交通管理工	式	1	481,600	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,450,992	
共通仮設費	式	1	1,326,000	
共通仮設費	式	1	88,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	88,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,238,000	
純工事費	式	1	6,776,992	
現場管理費	式	1	3,229,000	
工事原価	式	1	10,005,992	