

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道483号環境整備他工事
工事地名	(自) 兵庫県豊岡市戸牧地先 (至) 兵庫県丹波市春日町七日市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	179日間	自	令和7年9月2日
		至	令和8年2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道483号環境整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	49,493,930	
法面工	式	1	584,300	
排水工	式	1	584,300	縦排水 20 m 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 240 240×240×600 ; 張りコンクリート 20 m2 18-8-40 (高炉) コンクリート夜間割増無;
立入防止柵工	式	1	4,353,250	
防止柵工	式	1	4,353,250	基礎ブロック, 鋼管基礎 125 基 鋼管基礎 φ101.6×3.2×700; 金網・支柱(立入防止柵) 250 m 2mを超え2.5m以下 2m;
防草工	式	1	27,963,000	
防草工	式	1	27,963,000	抑草ネット 13,000 m2 抑草ネット 目合い1mm 材工共;
道路附属物補修工	式	1	781,900	
道路附属物工	式	1	781,900	標識類撤去 20 箇所 夜間作業 標識・非常電話ボックス; 現場発生品運搬 1 式 標識・非常電話ボックス; 全区間の中間距離L=33.7km
伐木・伐採工	式	1	4,076,800	
樹木・芝生管理工	式	1	4,076,800	寄植せん定 13,000 m2 低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含 む; 道路除草(複合) 13,000 m2 機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運 搬含む 片道運搬距離34.5km; 全区間の中間距

積算内訳書

工事名	国道483号環境整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				離L=33.7km
撤去工	式	1	661,730	
一般構造物補修工	式	1	214,470	コンクリート構造物取壊し 5 m3 無筋構造物 人力施工 積込含む； 殻運搬 5 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)) 片道運搬距離 3.0km(DID無)； 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)；
運搬処理工	式	1	447,260	廃棄物運搬 5 m3 発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 八鹿氷ノ山基地から搬出 片道運搬距離 13.5k m； 廃棄物運搬 5 m3 発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出 片道運搬距離 3.0km； 廃棄物運搬 5 m3 発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出 片道運搬距離 27.5km； 廃棄物運搬 5 m3 除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 八 鹿氷ノ山基地から搬出 片道運搬距離 13.5km； 廃棄物運搬 5 m3 除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山 東雪寒基地から搬出 片道運搬距離 3.0km； 廃棄物運搬 5 m3 除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷 上基地から搬出 片道運搬距離 27.5km； 処分費 2 t 発生木材 八鹿氷ノ山地から搬出； 処分費 2 t 発生木材 山東雪寒基地から搬出；

積算内訳書

工事名	国道483号環境整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				処分費 発生木材 氷上基地から搬出；	2 t
				処分費 除草 八鹿氷ノ山基地から搬出；	2 t
				処分費 除草 山東雪寒基地から搬出；	2 t
				処分費 除草 氷上基地から搬出；	2 t
仮設工	式	1	11,072,950		
交通管理工	式	1	11,072,950	標識車運転A 昼間作業 持込車 標識車 大型LED標識装置付 2 .0~2.2tC付；	300 時間
				標識車運転B 夜間作業 持込車 標識車 大型LED標識装置付 2 .0~2.2tC 付；	50 時間
				作業車運転A 昼間作業 持込車 トラック(2t積)；	150 時間
				作業車運転B 夜間作業 持込車 トラック(2t積)；	50 時間
				作業車運転C 昼間作業 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t；	150 時間
				作業車運転D 昼間作業 持込車 高所作業車 揚程13.2m；	100 時間
				作業車運転E 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程13.2m；	50 時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員A；	300 時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員A；	100 時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員B；	600 時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員B；	100 時間

積算内訳書

工事名	国道483号環境整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	49,493,930	
共通仮設費	式	1	6,003,780	
共通仮設費	式	1	690,780	
運搬費	式	1	70,600	有料道路利用料 遠阪トコ初通行料 普通車； 1 式 有料道路利用料 遠阪トコ初通行料 中型車； 1 式 有料道路利用料 遠阪トコ初通行料 大型車； 1 式 有料道路利用料 遠阪トコ初通行料 特大車； 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設データ作成費用 1 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,313,000	
純工事費	式	1	55,497,710	
現場管理費	式	1	24,341,000	
工事原価	式	1	79,838,710	
一般管理費等	式	1	14,061,290	
工事価格	式	1	93,900,000	