

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道9号夫婦橋橋梁補修工事
工事地名	兵庫県美方郡新温泉町歌長地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	179日間	自 令和7年9月2日 至 令和8年2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道9号夫婦橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事	式	1	10,916,397			
橋梁付属物工	式	1	3,959,990			
伸縮継手工	式	1	3,889,600	鋼・コン製伸縮装置補修 (A2) 補修 普通型 車道部 伸縮量40mm;カッター、はつり、コンクリート、型枠、アンカー、補強鉄筋、殻積込、二次止水材、バックアップ材、シール工含む	8	m
				鋼・コン製伸縮装置補修 (A1) 補修 普通型 車道部 伸縮量50mm;カッター、はつり、コンクリート、型枠、アンカー、補強鉄筋、殻積込、二次止水材、バックアップ材、シール工含む	8	m
排水施設工	式	1	70,390	排水桝 排水桝B 20kg/個未満;	1	箇所
橋梁補修工	式	1	1,080,649			
あて板補修工	式	1	249,265	現場孔明 φ26.5;	8	孔
				不陸調整 エポキシ樹脂パテ;	0.02	m2
				あて板取付 PL t=10mm SM490A; 弾性シール材含む	3	枚
				高力ボルト S10T M22×70;	8	本
既設移動制限装置撤去復旧工	式	1	501,600	既設部材撤去・取付 撤去品流用; 橋座コンクリート取壊し、型枠、無収縮モルタル含む	1	基
表面含浸工	式	1	329,784	表面含浸 ジェル状シリコン・シリケート系; 下地処理含む	52	m2
現場塗装工	式	1	2,851,146			

積算内訳書

工事名	国道9号夫婦橋橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁塗装工	式	1	2,851,146	素地調整	74	m2
				1種ケレン(循環式プラスト処理)；廃材回収、積込含む		
				防食下地	74	m2
				有機ゾンクリッチェント；		
				下塗	74	m2
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗装回数 2回；						
中塗	74	m2				
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；						
上塗	74	m2				
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩 塗装回数 1回；						
構造物撤去工	式	1	42,282			
運搬処理工	式	1	42,282	殻運搬	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.02	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
殻処分	1	m3				
コンクリート殻(鉄筋)；						
現場発生品運搬	1	式				
伸縮装置；積込・取卸し含む						
仮設工	式	1	2,982,330			
足場工	式	1	1,344,890	足場	1	式
				吊足場；設置、撤去、損料、朝顔、防護含む		
足場	1	式				
橋台回り足場；設置、撤去、損料、朝顔、防護含む						

積算内訳書

工事名	国道9号夫婦橋橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,637,440	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	10,916,397	
共通仮設費	式	1	3,671,180	
共通仮設費	式	1	230,180	
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	167,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,441,000	
純工事費	式	1	14,587,577	
現場管理費	式	1	10,279,000	
工事原価	式	1	24,866,577	
一般管理費等	式	1	5,003,423	
工事価格	式	1	29,870,000	