

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事
工事地名	兵庫県朝来市山東町大内地先～兵庫県美方郡香美町村岡区村岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	220日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年11月 6日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	19,905,519		
道路土工		式	1	3,027		
残土処理工		式	1	3,027	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	17,047,306		
舗装打換え工		式	1	17,047,306	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	
					舗装版破碎(急速施工)	1,320 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;	
					殻運搬	251 m3
					舗装版破碎 ;	
					殻処分	251 m3
					アスファルト殻 ;	
					下層路盤	1,320 m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤	1,320 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤	1,320 m2
					路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;	
					基層	1,320 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
					表層	1,320 m2
					各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
区画線工		式	1	207,346		
区画線工		式	1	207,346	熔融式区画線	260 m
					熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； へ°イノ式区画線 440 m へ°イノ式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	2,647,840	
交通管理工	式	1	2,647,840	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	19,905,519	
共通仮設費	式	1	3,978,000	
共通仮設費	式	1	260,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	260,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,718,000	
純工事費	式	1	23,883,519	
現場管理費	式	1	9,622,000	
工事原価	式	1	67,056,575	
一般管理費等	式	1	11,073,425	
業務委託料	式	1	560,000	
工事価格	式	1	78,690,000	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	12,161,200		
道路土工	式	1	3,027		
残土処理工	式	1	3,027	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
舗装工	式	1	10,117,003		
舗装打換え工	式	1	10,117,003	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	
				舗装版破碎(急速施工)	750 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;	
				殻運搬	143 m3
				舗装版破碎 ;	
				殻処分	143 m3
				アスファルト殻 ;	
				下層路盤	750 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤	750 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤	750 m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;	
				基層	750 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				表層	750 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
区画線工	式	1	208,050		
区画線工	式	1	208,050	熔融式区画線	300 m
				熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； へ ｲﾝﾄ式区画線 300 m へ ｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	1, 833, 120	
交通管理工	式	1	1, 833, 120	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	12, 161, 200	
共通仮設費	式	1	2, 698, 000	
共通仮設費	式	1	175, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	175, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 523, 000	
純工事費	式	1	14, 859, 200	
現場管理費	式	1	6, 507, 000	
工事原価	式	1	21, 366, 200	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	3, 675, 992		
道路土工		式	1	5, 480		
残土処理工		式	1	5, 480	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
舗装工		式	1	2, 631, 052		
舗装打換え工		式	1	2, 631, 052	舗装版切断	1 式
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	
					舗装版破碎(急速施工)	180 m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;	
					殻運搬	34 m3
					舗装版破碎 ;	
					殻処分	34 m3
					アスファルト殻 ;	
					下層路盤	180 m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤	180 m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;	
					上層路盤	180 m2
					路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;	
					基層	180 m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	
					表層	180 m2
					各種(2. 30以上2. 40t/m3未満) 改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3. 0m超 ;	
区画線工		式	1	122, 900		
区画線工		式	1	122, 900	熔融式区画線	60 m
					熔融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				； 溶融式区画線 100 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； へい式区画線 60 m へい式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	916,560	
交通管理工	式	1	916,560	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,675,992	
共通仮設費	式	1	956,000	
共通仮設費	式	1	68,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	68,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	888,000	
純工事費	式	1	4,631,992	
現場管理費	式	1	2,319,000	
工事原価	式	1	6,950,992	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	2,765,864		
道路土工	式	1	4,920		
残土処理工	式	1	4,920	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				残土等処分	1 式
舗装工	式	1	1,767,870		
舗装打換え工	式	1	1,767,870	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	
				舗装版破碎(急速施工)	120 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;	
				殻運搬	23 m3
				舗装版破碎 ;	
				殻処分	23 m3
				アスファルト殻 ;	
				下層路盤	120 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤	120 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;	
				上層路盤	120 m2
				路盤材(各種) 再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;	
				基層	120 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
				表層	120 m2
				各種(2.30以上2.40t/m3未満) 改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	
区画線工	式	1	76,514		
区画線工	式	1	76,514	熔融式区画線	40 m
				熔融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 溶融式区画線 60 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 40 m ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	
仮設工	式	1	916,560		
交通管理工	式	1	916,560	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式	
直接工事費	式	1	2,765,864		
共通仮設費	式	1	722,000		
共通仮設費	式	1	54,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	54,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	668,000		
純工事費	式	1	3,487,864		
現場管理費	式	1	1,746,000		
工事原価	式	1	5,233,864		