

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中郷遊水地下池排水樋門ゲート設備設置工事
工事地名	兵庫県豊岡市土渕地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	408日間 自 令和 7年 1月17日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池排水樋門ゲート設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	126,621,513	
河川用水門設備製作	式	1	126,621,513	
水門設備	式	1	111,950,509	扉体 3 門 SUS821L1；酸洗い含む 戸当り 3 門分 SUS304；酸洗い含む 開閉装置 2 門分 電動ラック式 190KN以上 2本吊 予備動力付；
操作制御設備	式	1	10,500,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形；
電源設備	式	1	1,950,000	電源切替盤 1 面 屋外防塵形；
付属設備	式	1	1,825,364	管理橋 1 基 SS400； 防護柵 1 式 SS400；3門分
工場塗装工（機械）	式	1	395,640	溶融亜鉛メッキ 1 式 HDZT49； 溶融亜鉛メッキ 1 式 HDZT77；
間接労務費	式	1	20,169,000	
純製作費	式	1	146,790,513	
工場管理費	式	1	10,127,000	
製作原価	式	1	156,917,513	
据付工	式	1	16,983,108	
河川用水門輸送工	式	1	320,000	

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池排水樋門ゲート設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
輸送工	式	1	320,000	輸送	1 式
河川用水門設備据付	式	1	15,842,487		
河川用水門据付工	式	1	12,470,425	据付（水門設備） 据付（付属設備） 直接経費（水門設備） 直接経費（付属設備）	1 式 1 式 1 式 1 式
電気工事	式	1	337,585	電気配管配線 ；プルボックス等含む	1 式
土木工事	式	1	3,034,477	はつり 厚1～2cm；3門分 二次コンクリート 24-12-25(20) 高炉；3門分 型枠 一般型枠；3門分 殻運搬・処分 コンクリート殻（無筋）；3門分	1 式 1 式 1 式 1 m3
仮設工	式	1	820,621		
足場支保工（機械設備）	式	1	769,090	足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット必要； 足場 単管足場 安全ネット必要；	1 式 1 式
敷鉄板設置・撤去工	式	1	51,531	敷鉄板	1 式
共通仮設費	式	1	2,638,775		
共通仮設費	式	1	47,775		
運搬費	式	1	47,775	仮設材運搬費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,591,000		

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池排水樋門ゲート設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	19,621,883	
現場管理費	式	1	4,122,000	
据付間接費	式	1	10,101,000	
据付工事原価	式	1	33,844,883	
設計技術費	式	1	4,425,000	
工事原価	式	1	195,187,396	
一般管理費等	式	1	35,982,604	
工事価格	式	1	231,170,000	