

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日置地区地盤改良他工事
工事地名	兵庫県豊岡市日高町日置地先

2. 工事内容

- | | | |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 豊岡河川国道事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | |
| 3) 工 期 | 183日間 | 自 令和 7年 4月 1日
至 令和 7年 9月30日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	日置地区地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	60,293,490	
地盤改良工	式	1	42,819,683	
作業土工	式	1	6,644,960	；床堀り、土砂等運搬、整地含む
固結工	式	1	36,174,723	中層混合処理 1,806 m3 樋門部 改良深度2m<L≤5m セメント系固化材70kg/m3 施工規模 1806m3；特許使用料含む 中層混合処理 728 m3 樋門部 改良深度 5m<L≤8m セメント系固化材70kg/m3 施工規模 728m3；特許使用料含む 中層混合処理 577 m3 樋門部 改良深度 10m<L≤13m セメント系固化材70kg/m3 施工規模 577m3；特許使用料含む 中層混合処理 637 m3 樋門部 すりつけ1列目 改良深度1m<L≤2m セメント系固化材280kg/m3 施工規模637m3；特許使用料含む 中層混合処理 136 m3 樋門部 すりつけ2列目 改良深度1m<L≤2m セメント系固化材220kg/m3 施工規模136m3；特許使用料含む 中層混合処理 25 m3 樋門部 すりつけ3列目 改良深度1m<L≤2m セメント系固化材210kg/m3 施工規模25m3；特許使用料含む 中層混合処理 1,505 m3 改良深度4m セメント系固化材180kg/m3 改良率30% 施工規模1505m3；特許使用料含む 中層混合処理 420 m3 改良深度2m セメント系固化材130kg/m3改良率30% 施工規模420m3；特許使用料含む

積算内訳書

工事名	日置地区地盤改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
擁壁工	式	1	13,056,765		
場所打擁壁工	式	1	13,056,765	基礎材 100 m2 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m ; 均しコンクリート 100 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 型枠含む コンクリート 155 m3 24-12-25(20) (高炉) ; 鉄筋 1.73 t SD345 D13 ; 鉄筋 4.42 t SD345 D16～25 ; 鉄筋 8.7 t SD345 D29～32 ; ガス圧接 66 箇所 D29 ; ガス圧接 63 箇所 D32 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 目地板 20 m2 瀝青繊維質目地板t=10mm ; 水抜パイプ 1 式 一般管 VP-75 ; 吸出し防止材 19 m2 t=50mm ; 排水材設置 23 m 暗渠配水管 高密度ポリエチレン管(シケール構造) φ 100 ;	
構造物撤去工	式	1	769,042		

積算内訳書

工事名	日置地区地盤改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	128, 156	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ;	1	式
構造物取壊し工	式	1	244, 325	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	14	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	1	式
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	650	m2
運搬処理工	式	1	396, 561	殻運搬 アスファルト殻 ;	33	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	14	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	33	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	14	m3
				現場発生品運搬 Gr-C-4E ;	1	式
仮設工	式	1	3, 648, 000			
交通管理工	式	1	3, 648, 000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	60, 293, 490			
共通仮設費	式	1	7, 877, 100			
共通仮設費	式	1	2, 843, 100			
運搬費	式	1	1, 785, 000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	404, 100	土質等試験費 土壌分析調査費 33項目 ;	1	式
				六価クロム溶出試験費	1	式

積算内訳書

工事名	日置地区地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	654,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,034,000	
純工事費	式	1	68,170,590	
現場管理費	式	1	19,665,000	
工事原価	式	1	87,835,590	
一般管理費等	式	1	15,234,410	
工事価格	式	1	103,070,000	