

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中郷遊水地下池地盤改良他工事
工事地名	兵庫県豊岡市土渕地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年 9月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池地盤改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	76,733,318		
地盤改良工	式	1	62,843,520		
固結工	式	1	62,843,520	スリ-攪拌 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.6m 長さ(杭 長) 11m 二軸施工(杭式) セメント固化材250kg/ m3 ; 固化材含む	200 本
				スリ-攪拌 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.2m 長さ(杭 長) 9.6m 二軸施工(杭式) セメント固化材250kg /m3 ; 固化材含む	84 本
				スリ-攪拌 杭径 1600mm 長さ(打設長) 9.5m 長さ(杭長) 4.9m 二軸施工(杭式) セメント固化材250kg/m 3 ; 固化材含む	44 本
				スリ-攪拌 杭径 1600mm 長さ(打設長) 6.1m 長さ(杭長) 1.5m 二軸施工(杭式) セメント固化材250kg/m 3 ; 固化材含む	44 本
樋門・樋管本体工	式	1	12,241,178		
作業土工	式	1	3,454,030	; 床堀り、土砂等運搬、整地含む	
矢板工	式	1	8,787,148	広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m ;	25 枚
				広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込 長 2m ;	2 枚
				広幅鋼矢板 10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込 長 4.5m ;	8 枚
				広幅鋼矢板	12 枚

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10H型 広幅鋼矢板平均長さ 6.5m 鋼矢板打込 長 6m ; 広幅鋼矢板 32 枚 25H型 広幅鋼矢板平均長さ 2m 鋼矢板打込長 1.5m ; 可とう鋼矢板 2 枚 ハット形10H型 可とう鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打 込長 2.4m ; 矢板頭部鉄筋 112 本 SD345 D16×600 ; 矢板頭部鉄筋 116 本 SD345 D16×700 ;
仮設工	式	1	1,648,620	
水替工	式	1	1,648,620	ポンプ 排水 1 式 120以上450 (m3/h) 未満 常時排水 ;
直接工事費	式	1	76,733,318	
共通仮設費	式	1	15,398,300	
共通仮設費	式	1	9,283,300	
運搬費	式	1	8,478,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 1 検体 環境庁告示46号溶出試験 ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	798,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,115,000	
純工事費	式	1	92,131,618	
現場管理費	式	1	25,115,000	

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	117,246,618	
一般管理費等	式	1	19,683,382	
工事価格	式	1	136,930,000	