

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中郷遊水地下池掘削築堤他工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市土淵地先 至) 兵庫県豊岡市引野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	270日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池掘削築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	136,636,775	
河川土工	式	1	25,132,315	
掘削工	m3	15,000	9,883,300	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	m3	15,000	10,179,550	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	m3	20	97,332	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工(ICT)	m3	5,600	3,845,838	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工(ICT)	式	1	1,126,295	法面整形(切土部)(ICT) 210 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 1,700 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	41,922,764	
土砂混合	式	1	41,922,764	土砂混合 25,000 m3 万能土質改良システム(2種混合)； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池掘削築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ; 整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
法覆護岸工	式	1	67,361,799		
作業土工	式	1	311,299	；床堀り(掘削)、床堀り、埋戻し、基面整正、 土砂等運搬、整地含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	39,925,520	現場打基礎コンクリート	94 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m ; 均 しコンクリート、型枠含む	
				隔壁工	2 箇所
				幅20cm 高さ30cm 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) ; 型枠含む	
				平ブロック張	1,595 m2
				t=200mm 擬石タイプ 着色顔料(黒) ; 吸出し防 止材、連結金具含む	
階段工	式	1	3,715,305	現場打基礎コンクリート	5 m
				18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm ; 均しコン クリート、型枠含む	
				プレキャスト階段	103 m2
				水密性 幅2.0m 勾配1:3.0用 150kg/個以上 ; 調 整コンクリート含む	
				裏込材	10 m3
				再生クワッシュンRC-40 ;	
				現場打天端コンクリート	0.5 m3
				幅50cm 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
				袖壁(1)	5 m3
				幅20cm 高さ60cm 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
				袖壁(2)	5 m3
				幅20cm 高さ43cm 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	
階段保護工	式	1	608,203	現場打基礎コンクリート	2 m
				18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m ; 均	

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池掘削築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				しコンクリート、型枠含む 平ヅラック張 控120mm； 現場打天端コンクリート 幅50cm 18-8-40(高炉)；型枠含む	70 m2 0.1 m3
植生工	式	1	7,491,120	張芝 改良コライシハ 250m2以上；目串、かけ土含む	2,940 m2
覆土工	式	1	747,032	覆土(流用土) 表土流用；	1,040 m2
堤脚水路工	式	1	14,563,320	堤脚水路タイプ A 1000×1000 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)；コ ンクリート、型枠、目地板、均しコンクリート、均し型枠 含む 堤脚水路タイプ B 1000×1000 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)；コ ンクリート、型枠、目地板、均しコンクリート、均し型枠 含む	140 m 8 m
構造物撤去工	式	1	405,040		
構造物取壊し工	式	1	241,010	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	10 m3 10 m3
運搬処理工	式	1	164,030	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	10 m3 10 m3 10 m3 10 m3
仮設工	式	1	1,814,857		

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池掘削築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土砂混合仮設備工	式	1	1,814,857	万能土質改良システム据付 2種混合；キャリブレーション含む 敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置（貸与品）； 貸与品運搬 敷鉄板 22×1524×6096； 1 1 1 式 式 式
直接工事費	式	1	136,636,775	
共通仮設費	式	1	13,560,588	
共通仮設費	式	1	3,777,588	
運搬費	式	1	763,800	重建設機械運搬費 万能土質改良システム(片道)； 1 式
準備費	式	1	516,400	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	1,242,388	保守管理(ICT) 掘削(ICT) 路体(築堤)盛土(ICT) 法面整形(盛土部)ICT 法面整形(切土部)(ICT)； システム初期費(ICT) バックホ、ブルドーザ； 1 1 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,255,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,783,000	
純工事費	式	1	150,197,363	
現場管理費	式	1	37,023,000	
工事原価	式	1	187,220,363	
一般管理費等	式	1	29,539,637	

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池掘削築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	216,760,000	