| 1 | 一亩夕 |
|---|--------|
| | 1 # 70 |
| | |

| 工事名 | 国道9号豊岡管内CCTV設備設置工事 |
|------|--|
| 工事地名 | 自:兵庫県朝来市山東町矢名瀬町地先 至:兵庫県美方郡香美町村 岡区入江地先 |

2. 工事内容

| 1) | 事務所名 | 豊岡河川国道事務所 道路管理課 |
|----|------|-----------------|
| 2) | 主工種 | 道路維持工事 |

 2) 主工權
 追給推行工事

 3) 工 期
 232日間
 自 令和 7年 5月 1日

 至 令和 7年12月18日

4) 工事概要

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|--------------|----|----|-------------|--|---|---|
| 電子応用設備(機器単体) | 式 | 1 | 6, 690, 000 | | | |
| CCTV設備 | 式 | 1 | 6, 690, 000 | | | |
| CCTV装置 | 式 | 1 | 4, 420, 000 | CCTVカメラ装置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置含む | 1 | 台 |
| | | | | L2-SW | 1 | 台 |
| | | | | メディアコンハータ(短距離) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯;法 道寺地区、八鹿国道維持出張所、南但馬トンネル管 理棟、宮田CCTV、村岡高校前CCTV、和田CCTV | 8 | 台 |
| | | | | 引込開閉器盤 ;自動復帰型遮断器、SPD、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 無停電電源装置 | 式 | 1 | 2, 270, 000 | 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 幾器単体費 | 式 | 1 | 6, 690, 000 | | | |
| 工場製作 | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| 工場製作工 | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| 支柱製作工 | 式 | 1 | 832, 000 | CCTV支柱製作工 鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 |
| 工場純工事費 | 式 | 1 | 832,000 | | | |
| (工場製作原価) | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| 電子応用設備 | 式 | 1 | 2, 623, 816 | | | |
| CCTV設備工 | 式 | 1 | 1, 074, 512 | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|----------|---|----|---|
| CCTV装置設置工 | 式 | 1 | 189, 394 | CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置1台、L2-SW1台、メディアコ ンバータ1台含ネロ | 1 | 台 |
| | | | | 引込開閉器盤設置 ;自動復帰型遮断器1台、SPD1台、装柱金物1式 含む | 1 | 面 |
| | | | | メディアコンバータ設置(据付のみ) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31μm帯;八 鹿国道維持出張所1台、南但馬トンネル管理棟1台、 宮田CCTV1台、村岡高校前CCTV1台、和田CCTV1台 | 5 | 台 |
| | | | | メディアコンバータ設置(据付のみ) (2台目補正あり) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31 μ m帯;南 但馬トンネル管理棟1台、宮田CCTV1台 | 2 | 台 |
| | | | | メディアコンバータ移設(据付のみ) SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯;村 岡高校前→法道寺、宮田→矢名瀬、南但馬トンネル 管理棟→和田山TN京都側、和田→国木1へ移設 | 4 | 台 |
| | | | | メディアコンバータ移設(据付のみ) (2台目補正あり) SM2C用 最大40km 1Gbps 全二重 1.31μm帯;宮 田→矢名瀬へ移設 | 1 | 台 |
| 支柱設置工 | 式 | 1 | 162, 680 | CCTV支柱設置 鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 |
| | | | | 墜落防止装置設置 ;直線レール、上部・下部ストッパー、取付金具、取 付金具用レール把持金具、ジョイント含む | 1 | 組 |
| 無停電電源装置設置工 | 式 | 1 | 117, 600 | 屋外用無停電電源装置設置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 光ケーフ゛ル敷設工 | 式 | 1 | 281, 496 | 光地中配線 (管内) | 46 | m |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|-------------------|-------|--------------------|---------|------------------------------|----|----|
| 工事巨力 工程 程別 | 7 12. | <u></u> м <u>т</u> | 77. HX | 光屋外配線 | 1 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光屋内配線 | 16 | m |
| | | | | (ラック)(労務のみ) | | |
| | | | | SM 2C 8mコード(SC両端);八鹿国道維持出張所、 | | |
| | | | | 南但馬沙祉管理棟 | | |
| | | | | 光コネクタ付コート、 | 2 | 本 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | SM 2C 8mコード(SC両端);八鹿国道維持出張所、 | | |
| | | | | 南但馬沙祉管理棟 | | |
| | | | | 光コネクタ付コート | 1 | 本 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | SM 4C 2mコード(SC片端);法道寺CCTV | | |
| | | | | クロージャ用後分岐接続材 | 1 | 組 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | 分岐接続 120C以下 4穴用; | | |
| | | | | 光ケーブル接続 | 1 | 箇所 |
| | | | | (分岐) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーブル成端 | 1 | 箇所 |
| | | | | (成端) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ゛ル試験 | 2 | 方向 |
| | | | | (伝送損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| | | | | 光ケーフ・ル試験 | 2 | 対向 |
| | | | | (接続損失試験) | | |
| men taka men kula | 15 | | | 20芯以下; | | |
| 配管·配線工 | 式 | 1 | 65, 600 | 地中配管 | 5 | m |
| | | | | FEP 30×1条; | _ | |
| | | | | 屋外配管 | 2 | m |
| | | | | # 63; | | |
| | 1 1 | | | 屋外配管 | 1 | m |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|----------|----------------------------------|---|---------|
| · | | | | HIVE 16;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配線 (管内) | 6 | m |
| | | | | VVR 5. 5mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 2 | m |
| | | | | (管内) CV 2mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 8 | m |
| | | | | (管内) | _ | |
| | | | | IV 5.5mm2; | | |
| | | | | ボ [*] ックスコネクタ (材料のみ) | 6 | 個 |
| | | | | WBG63; | | |
| | | | | コンヒ゛ネーションカップ゜リンク゛ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WUG63; ヘ゛ルマウス | 1 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | 1 |)E |
| | | | | FEP30用; | | |
| | | | | コンクリート削孔 (労務のみ) | 1 | 孔 |
| | | | | 40 \(\phi \); | | |
| | | | | 接地設置 | 2 | 極 |
| | | | | D種;連結式接地棒、連結式接地棒用リード端子 含む | | |
| | 式 | 1 | 234, 800 | カメラ支柱基礎設置 | 1 | 基 |
| | | | • | ; 床掘り、埋戻し、残土運搬・処分、Co、基礎 | | |
| | | | | 砕石、型枠、モルタル、アンカーボルト、鉄筋、スパイラルダ | | |
| | 式 | 1 | 2,468 | <u> </u> | 1 | 式 |
| | | | , | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | (保護砂); | | b |
| | | | | 埋戻し (掘削土); | 1 | 式 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
|-----------------|----|----|-------------|----------------------------|-----|----|
| | | | | 残土運搬・処分 | 0.1 | m3 |
| | | | | 埋設標識シート敷設 | 1 | m |
| | | | | 150mmm 2倍折; | | |
| 作業土工(歩道部) | 式 | 1 | 20, 474 | | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | (保護砂); | | |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | (掘削土); | | |
| | | | | 残土運搬・処分 | 0.3 | m3 |
| | | | | 舗装版切断 | 8 | m |
| | | | | As t=40mm; | | |
| | | | | 舗装版破砕 | 1 | m2 |
| | | | | As t=40mm; | | |
| | | | | 殻運搬・処分 | 0.2 | m3 |
| | | | | As殼; | | |
| | | | | 表層 | 1 | m2 |
| | | | | (歩道部) | | |
| | | | | 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm; | | |
| | | | | 路盤 | 1 | m2 |
| | | | | (歩道部) | | |
| | | | | RC-40 t=100mm; | | |
| | | | | 埋設標識シート敷設 | 4 | m |
| | | | | 150mmm 2倍折; | | |
| システム・インテク゛レーション | 式 | 1 | 1, 409, 640 | | | |
| システム・インテク゛レーション | 式 | 1 | 1, 409, 640 | システム・インテク゛レーション | 1 | 式 |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | 輸送(電気) | 1 | 式 |
| | | | | 機器; | | |
| | 式 | 1 | 79, 664 | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | |
|----------------|----|----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 交通管理工 | 式 | 1 | 79, 664 | 交通誘導警備員 | 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 2, 623, 816 | | |
| 此通仮設費 | 式 | 1 | 879, 359 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 80, 359 | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 80, 359 | 電気通信施設資産管理用データ作成費 道路施設基本データ作成費 | 1 式 1 式 |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 799, 000 | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 3, 503, 175 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 2, 399, 000 | | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 3, 681, 000 | | |
| 技術者間接費 | 式 | 1 | 2, 463, 000 | | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 1, 218, 000 | | |
| (現場原価) | 式 | 1 | 9, 583, 175 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 48, 102, 449 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 7, 497, 551 | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 91, 170, 000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|--------------|-----|----|-------------|--|---|---|
| 這子応用設備(機器単体) | 式 | 1 | 5, 490, 000 | | | |
| CCTV設備 | 式 | 1 | 5, 490, 000 | | | |
| CCTV装置 | 式 | 1 | 3, 220, 000 | CCTVカメラ装置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易 型IPカメラ装置用機側装置含む | 1 | 台 |
| | | | | L2-SW | 1 | 台 |
| | | | | 引込開閉器盤 ;自動復帰型遮断器、SPD、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 無停電電源装置 | 式 | 1 | 2, 270, 000 | 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 幾器単体費 | 式 | 1 | 5, 490, 000 | | | |
| 工場製作 | 式 | 1 | 1, 392, 000 | | | |
| 工場製作工 | 式 | 1 | 1, 392, 000 | | | |
| 支柱製作工 | 式 | 1 | 1, 392, 000 | CCTV支柱製作工 鋼管柱 H=10.0m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(はね上げ式)含む | 1 | 基 |
| 工場純工事費 | 式 | 1 | 1, 392, 000 | | | |
| (工場製作原価) | 式 | 1 | 1, 392, 000 | | | |
| 電子応用設備 | 式 | 1 | 2, 432, 929 | | | |
| CCTV設備工 | 式 | 1 | 2, 293, 265 | | | |
| CCTV装置設置工 | 式 | 1 | 114, 750 | CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式; HD簡易 TUTDはままま異用機側は異1台、12、SW1台会ま。 | 1 | 台 |
| | | | | 型IPカメラ装置用機側装置1台、L2-SW1台含む 引込開閉器盤設置 ;自動復帰型遮断器1台、SPD1台、装柱金物1式 | 1 | 面 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|-----|----|----------|-----------------------------|-----|----|
| | | | | 含む | | |
| | 式 | 1 | 212,000 | CCTV支柱設置 | 1 | 基 |
| | | | | 鋼管柱 H=10.0m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(| | |
| | | | | はね上げ式)含む | | |
| | | | | 墜落防止装置設置 | 1 | 組 |
| | | | | ;直線レール、上部・下部ストッパー、取付金具、取 | | |
| | IS. | | | 付金具用レール把持金具、ジョイント含む | | |
| 無停電電源装置設置工 | 式 | 1 | 117, 600 | 屋外用無停電電源装置設置 | 1 | 台 |
| [/] | 式 | | 400,001 | 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 555 | |
| ピケーフ゛ル敷設工 | 工 | 1 | 692, 031 | 光地中配線 | 555 | m |
| | | | | (管内) SM 4C; | | |
| | | | | 光屋外配線 | 144 | |
| | | | | (管内) | 144 | m |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光コネクタ付コート | 1 | 本 |
| | | | | (材料のみ) | 1 | 7 |
| | | | | SM 4C 2m=ト*(SC片端);矢名瀬CCTV | | |
| | | | | クロージャ用後分岐接続材 | 1 | 組 |
| | | | | (材料のみ) | | 7, |
| | | | | 分岐接続 120C以下 4穴用; | | |
| | | | | 光ケーブル接続 | 1 | 箇所 |
| | | | | (分岐) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーブ・ル成端 | 1 | 箇所 |
| | | | | (成端) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ゛ル試験 | 2 | 方向 |
| | | | | (伝送損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| | | | | 光ケーフ・ル試験 | 2 | 対向 |
| | | | | (接続損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|----|-------------------|-----|---|
| 記管·配線工 | 式 | 1 | | 地中配管 | 4 | m |
| | | | | FEP 30×1条; | | |
| | | | | 屋外配管 | 27 | m |
| | | | | # 30; | | |
| | | | | 屋外配管 | 0.5 | m |
| | | | | # 38; | | |
| | | | | 屋外配管 | 3 | m |
| | | | | HIVE 16;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配管 | 117 | m |
| | | | | G 28;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配線 | 6 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | VVR 5.5mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 6 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | CV 2mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 19 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | IV 5.5mm2; | | |
| | | | | ホ゛ックスコネクタ | 7 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG30 ; | | |
| | | | | ホ゛ックスコネクタ | 1 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG38 ; | | |
| | | | | コンヒ゛ネーションカップ゜リンク゛ | 48 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WUG30; | | |
| | | | | へ、ルマウス | 1 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | • |
| | | | | FEP30用; | | |
| | | | | コンクリート削孔 | 1 | 孔 |
| | | | | (労務のみ) | | |
| | | | | 40ϕ ; | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------------|----|----|-------------|--|------|----|
| | | | | 接地設置 D種;連結式接地棒、連結式接地棒用リード端子 | 2 | 極 |
| | | | | 含む プルボックス設置 300×300×300 WP SUS;コンクリートアンカー(SUS)M10× | 2 | 個 |
| I to all the sea | | | | 70mm 4本含む | | |
| 基礎設置工 | 式 | 1 | 551, 700 | カメラ支柱基礎設置 ;床掘り、埋戻し(掘削土)、残土運搬・処分、 Co、型枠、基礎砕石、アンカーボルト、鉄筋含む | 1 | 基 |
| 作業土工(土工部) | 式 | 1 | 6, 743 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (保護砂); | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (掘削土); | 1 | 式 |
| | | | | 残土運搬・処分 | 0. 2 | m3 |
| | | | | 埋設標識シート敷設 300mm 2倍折; | 4 | m |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 60, 000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 60, 000 | 輸送(電気) 機器; | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 79, 664 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 79, 664 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 接工事費 | 式 | 1 | 2, 432, 929 | | | |
| 通仮設費 | 式 | 1 | 715, 000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 715, 000 | | | |
| 工事費 | 式 | 1 | 3, 147, 929 | | | |

| | on. Alle on the - | + //. h \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | -\ | |
|--------------------|-------------------|---|-------------|---------|
| 工事名 国道 9 号豊岡管内CCTV | 没備設置工 | 事(矢名瀬町地区 | <u>.</u>) | |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 2, 190, 000 | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 1, 068, 000 | |
| 技術者間接費 | 式 | 1 | 68,000 | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 1, 000, 000 | |
| (現場原価) | 式 | 1 | 6, 405, 929 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 7, 797, 929 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|--------------|----|----|-------------|--|---|---|
| 電子応用設備(機器単体) | 式 | 1 | 5, 640, 000 | | | |
| CCTV設備 | 式 | 1 | 5, 640, 000 | | | |
| CCTV装置 | 式 | 1 | 3, 370, 000 | CCTVカメラ装置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置含む | 1 | 台 |
| | | | | L2-SW | 1 | 台 |
| | | | | メディアコンハータ(短距離) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31 μ m帯; | 1 | 台 |
| | | | | 引込開閉器盤 ;自動復帰型遮断器、SPD、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 無停電電源装置 | 式 | 1 | 2, 270, 000 | 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 後器単体費 | 式 | 1 | 5, 640, 000 | /// he live = 2 / 1/4 he = 2 / 1/4 / 1/2 / | | |
| 工場製作 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| 工場製作工 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| 支柱製作工 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | CCTV支柱製作工 鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 |
| 工場純工事費 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| (工場製作原価) | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| 電子応用設備 | 式 | 1 | 2, 370, 519 | | | |
| CCTV設備工 | 式 | 1 | 2, 230, 855 | | | |
| CCTV装置設置工 | 式 | 1 | 114, 750 | CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置 #゚ール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置1台、L2-SW1台、メテ゛ィアコ | 1 | 台 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|----------|--------------------------------|-----|----|
| | | | | ンバータ1台含む | | |
| | | | | 引込開閉器盤設置 | 1 | 面 |
| | | | | ; 自動復帰型遮断器1台、SPD1台、装柱金物1式 | | |
| | | | | 含む | | |
| 支柱設置工 | 式 | 1 | 137, 110 | CCTV支柱設置 | 1 | 基 |
| | | | | 鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は | | |
| | | | | ね上げ式)含む | | |
| | | | | 墜落防止装置設置 | 1 | 組 |
| | | | | ;直線レール、上部・下部ストッパー、取付金具、取 | | |
| | | | | 付金具用レール把持金具含む | | |
| 無停電電源装置設置工 | 式 | 1 | 117,600 | 屋外用無停電電源装置設置 | 1 | 台 |
| | | | | 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | | |
| 光ケーブル敷設工 | 式 | 1 | 424, 755 | 光地中配線 | 394 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光屋外配線 | 2 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光コネクタ付コート、 | 1 | 本 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | SM 4C 2mコード(SC片端);和田山TN京都側CCTV | | |
| | | | | クロージャ用後分岐接続材 | 1 | 組 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | 分岐接続 120C以下 4穴用; | | |
| | | | | 光ケーフ゛ル接続 | 1 | 箇所 |
| | | | | (分岐) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ・ル成端 | 1 | 箇所 |
| | | | | (成端) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ・ル試験 | 1 | 方向 |
| | | | | (伝送損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| | | | | 光ケーブル試験 | 1 | 対向 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|---------|--|----------|----------|
| | | | | (接続損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| 記管·配線工 | 式 | 1 | 73, 115 | 地中配管 | 68 | m |
| | | | | FEP 30×1条; | | |
| | | | | 屋外配管 | 2 | m |
| | | | | # 30; | | |
| | | | 屋外配管 | 0.5 | m | |
| | | | | # 38; | | |
| | | | | 屋外配管 | 2 | m |
| | | | | HIVE 16;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配線 | 5 | m |
| | | | (管内) | | | |
| | | | | VVR 5.5mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 3 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | CV 2mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 14 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | IV 5.5mm2; | | |
| | | | | ホ゛ックスコネクタ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG30; | | |
| | | | | ボックスコネクタ | 1 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG38; | | |
| | | | | コンヒ゛ネーションカップ゜リンク゛ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WUG30; | _ | <i>t</i> |
| | | | | No little and a li | 7 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | FEP30用; | 5 | 71 |
| | | | | コンクリート削孔 | 7 | 孔 |
| | | | | (労務のみ) | | |
| | | | | 40ϕ ; | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|--------------------------------|-----|----|----------|------------------------------|----------|------------|
| | | | | 接地設置 | 1 | 極 |
| | | | | D種;連結式接地棒、連結式接地棒用リード端子 | | |
| | | | | 含む | | |
| 基礎設置工 | 式 | 1 | 834, 200 | カメラ支柱基礎設置 | 1 | 基 |
| | | | | ; 床掘り、残土運搬・処分、舗装版切断・破砕 | | |
| | | | | 、殻運搬・処分、表層、路盤、Co、型枠、ポール | | |
| | | | | アンカ含む | | |
| ハンドホール設置工 | 式 | 1 | 128, 100 | ハンドホール設置(平坦) | 1 | 基 |
| | | | | H1-6 (R2K-60);床掘り、埋戻し、残土運搬・処 | | |
| | | | | 分、基礎砕石、舗装版切断・破砕、殼運搬・処 | | |
| 11 - NI/. 1 / 15 - NI/- 1-17 \ | Is. | | | 分、表層、路盤、田含 | | ls. |
| 作業土工(歩道部) | 式 | 1 | 243, 732 | | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (17世界) | 1 | 式 |
| | | | | (保護砂); | 1 | <u>-1-</u> |
| | | | | 埋戻し (根盤し) | 1 | 式 |
| | | | | (掘削土); 残土運搬・処分 | 3 | 9 |
| | | | | 残工連派・処分 舗装版切断 | 3 106 | m3 |
| | | | | 翻表放列列 As t=40mm; | 100 | m |
| | | | | 新装版破砕 | 16 | m2 |
| | | | | 部 表 た W W W H As t=40mm ; | 10 | 1112 |
| | | | | 設運搬・処分 | 0.6 | m3 |
| | | | | As殻; | 0.0 | IIIO |
| | | | | 表層 | 16 | m2 |
| | | | | (歩道部) | 10 | 1112 |
| | | | | 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm; | | |
| | | | | B盤 | 16 | m2 |
| | | | | (歩道部) | | |
| | | | | RC-40 t=100mm; | | |
| | | | | 埋設標識シート敷設 | 53 | m |
| | | | | 150mmm 2倍折; | | |
| 作業土工(車道部) | 式 | 1 | 157, 493 | | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | (保護砂); | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|-----|----|-------------|----------------------------|-----|----|
| | | | | 埋戻し | 1 | 式 |
| | | | | (掘削土); | | |
| | | | | 残土運搬・処分 | 3 | m3 |
| | | | | 舗装版切断 | 30 | m |
| | | | | As t=100mm; | | |
| | | | | 舗装版破砕 | 8 | m2 |
| | | | | As t=100mm; | | |
| | | | | 殻運搬・処分 | 0.8 | m3 |
| | | | | As殼; | | |
| | | | | 表層 | 8 | m2 |
| | | | | (車道部) | | |
| | | | | 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=50mm; | | |
| | | | | 基層 | 8 | m2 |
| | | | | (車道部) | | |
| | | | | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) t=50mm; | | |
| | | | | 上層路盤 | 8 | m2 |
| | | | | (車道部) | | |
| | | | | 粒度調整砕石(M-30) t=70mm; | | |
| | | | | 下層路盤 | 8 | m2 |
| | | | | (車道部) | | |
| | | | | 再生砕石(RC-40) t=250mm; | | |
| | | | | 埋設標識沪卜敷設 | 15 | m |
| | | | | 300mmm 2倍折; | | |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | 輸送(電気) | 1 | 式 |
| TID COL | | 1 | 00,000 | 機器; | 1 | ~~ |
| 仮設工 | 式 | 1 | 79, 664 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 79, 664 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| | 式 | 1 | 2, 370, 519 | | | |

| 设備設置工具 | 事(土田地区) | | |
|--------|---------------------|---|---|
| 単位 | 数量 | 金額 | |
| 式 | 1 | 725, 000 | |
| 式 | 1 | 725, 000 | |
| 式 | 1 | 3, 095, 519 | |
| 式 | 1 | 2, 158, 000 | |
| 式 | 1 | 1, 095, 000 | |
| 式 | 1 | 68, 000 | |
| 式 | 1 | 1, 027, 000 | |
| 式 | 1 | 6, 348, 519 | |
| 式 | 1 | 7, 366, 519 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 単式 式 式 式 式 式 式 式 | 単位 数量 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 | 単位 数量 金額 式 1 725,000 式 1 725,000 式 1 3,095,519 式 1 2,158,000 式 1 1,095,000 式 1 68,000 式 1 1,027,000 式 1 6,348,519 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|----------------|----|----|-------------|--|---|---|
| 電子応用設備(機器単体) | 式 | 1 | 5, 790, 000 | | | |
| CCTV設備 | 式 | 1 | 5, 790, 000 | | | |
| CCTV装置 | 式 | 1 | 3, 520, 000 | CCTVカメラ装置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式; HD簡易型IPカメラ装置 #゚ール取付 旋回式; HD簡易型IPカメラ装置用機側装置含む | 1 | 台 |
| | | | | L2-SW | 1 | 台 |
| | | | | メディアコンハータ(短距離) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31 μ m帯; | 2 | 台 |
| | | | | 引込開閉器盤 ;自動復帰型遮断器、SPD、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 無停電電源装置 | 式 | 1 | 2, 270, 000 | 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 幾器単体費 | 式 | 1 | 5, 790, 000 | 700,000 | | |
| 工場製作 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| 工場製作工 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| 支柱製作工 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | CCTV支柱製作工 鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 |
| 工場純工事費 | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| (工場製作原価) | 式 | 1 | 1, 018, 000 | | | |
| 直子応用設備 | 式 | 1 | 1, 896, 561 | | | |
| CCTV設備工 | 式 | 1 | 1, 756, 897 | | | |
| CCTV装置設置工 | 式 | 1 | 114, 750 | CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式; HD簡易 型IPカメラ装置用機側装置1台、L2-SW1台、メディアコ | 1 | 台 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|----------------|----|----|---------------|--------------------------------|-----|---------|
| | | | | ンバータ2台含む 引込開閉器盤設置 | 1 | 面 |
| | | | | ;自動復帰型遮断器1台、SPD1台、装柱金物1式 含む | - | щ |
| · 柱設置工 式 | 式 | 1 | 137, 110 | CCTV支柱設置 | 1 | 基 |
| | | | | 鋼管柱 H=5.3m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は | | |
| | | | | ね上げ式) 含む 墜落防止装置設置 | 1 | 組 |
| | | | | 空俗が正表直紋直 | 1 | |
| | | | 付金具用レール把持金具含む | | | |
| 無停電電源装置設置工 | 式 | 1 | 117,600 | | 1 | 台 |
| | | | | 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | | |
| 光ケーフ゛ル敷設工 | 式 | 1 | 390, 380 | | 271 | m |
| | | | | (管内) SM 4C; | | |
| | | | | 光屋外配線 | 2 | m |
| | | | | (管内) | _ | 111 |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光コネクタ付コート | 1 | 本 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | SM 4C 2mコード(SC片端);谷間地CCTV | | 40 |
| | | | | クロージャ用後分岐接続材 (材料のみ) | 1 | 組 |
| | | | | 分岐接続 120C以下 4穴用; | | |
| | | | | 光ケーブル接続 | 1 | 箇所 |
| | | | | (分岐) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ・ル成端 | 1 | 箇所 |
| | | | | (成端) | | |
| | | | | 5テープ以下; 光ケーブル試験 | 2 | 方向 |
| | | | | (伝送損失試験) | ∠ | 刀凹 |
| | | | | 20芯以下; | | |
| | | | | 光ケーブル試験 | 2 | 対向 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|---------|------------------------------|----|-------|
| | | | | (接続損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| 2管・配線工 | 式 | 1 | 54, 281 | 地中配管 | 25 | m |
| | | | | FEP 30×1条; | | |
| | | | | 屋外配管 | 2 | m |
| | | | | # 30; | | |
| | | | 屋外配管 | 0.5 | m | |
| | | | | # 38; | | |
| | | | | 屋外配管 | 2 | m |
| | | | | HIVE 16;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配線 | 5 | m |
| | | | (管内) | | | |
| | | | | VVR 5. 5mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 3 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | CV 2mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 14 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | IV 5.5mm2; | 0 | / |
| | | | | ボックスコネクタ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG30; ボックスコネクタ | 1 | /100 |
| | | | | | 1 | 個 |
| | | | | WBG38; | | |
| | | | | wbb3o , コンヒ゛ネーションカッフ゜リンク゛ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | 2 | IIII |
| | | | | WUG30; | | |
| | | | | 10000 , へ ルマウス | 5 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | J | IM |
| | | | | FEP30用; | | |
| | | | | コンクリート削孔 | 5 | 孔 |
| | | | | (労務のみ) | U | .1 [- |
| | | | | 40 \(\phi \); | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|----------|--|------|----|
| | | | | 接地設置 D種;連結式接地棒、連結式接地棒用リート、端子 含む | 1 | 極 |
| 基礎設置工 | 式 | 1 | 834, 300 | カメラ支柱基礎設置 ;床掘り、残土運搬・処分、舗装版切断・破砕 、殻運搬・処分、表層、路盤、Co、型枠、ポール アンカ含む | 1 | 基 |
| 作業土工(歩道部) | 式 | 1 | 108, 476 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (保護砂); | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (掘削土); | 1 | 式 |
| | | | | 残土運搬・処分 | 1 | m3 |
| | | | | 舗装版切断 As t=40mm; | 49 | m |
| | | | | 舗装版破砕 As t=40mm; | 7 | m2 |
| | | | | 設運搬・処分 As殼; | 0. 3 | m3 |
| | | | | 表層 (歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) t=40mm; | 7 | m2 |
| | | | | 路盤 (歩道部) RC-40 t=100mm; | 7 | m2 |
| | | | | 世設標識シート敷設 150mmm 2倍折; | 25 | m |
| 場製品輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | 輸送(電気)機器; | 1 | 式 |
| 設工 | 式 | 1 | 79, 664 | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | | 細 | 別 | 内 | 訳 | | |
|----------------|----|----|-------------|---------|----|-----|----|----|---|---|
| 交通管理工 | 式 | 1 | | 交通誘導警備員 | ηщ | /// | L1 | ц/ | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 1, 896, 561 | | | | | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 597, 000 | | | | | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 597, 000 | | | | | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 2, 493, 561 | | | | | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 1, 792, 000 | | | | | | | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 1, 122, 000 | | | | | | | |
| 技術者間接費 | 式 | 1 | 68, 000 | | | | | | | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 1, 054, 000 | | | | | | | |
| (現場原価) | 式 | 1 | 5, 407, 561 | | | | | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 6, 425, 561 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|--------------|-----|----|-------------|--|---|---|
| 電子応用設備(機器単体) | 式 | 1 | 6, 170, 000 | | | |
| CCTV設備 | 式 | 1 | 6, 170, 000 | | | |
| CCTV装置 | 式 | 1 | 3, 900, 000 | CCTVカメラ装置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置 #゚ール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置含む | 1 | 台 |
| | | | | L2-SW | 1 | 台 |
| | | | | メディアコンハータ(短距離) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31 μ m帯; | 1 | 台 |
| | | | | タ゛ウントランス 1 φ 2W200V→100V 1.5KVA; | 1 | 台 |
| | | | | 複合引込開閉器盤 ;漏電遮断器、自動復帰型遮断器、照明用内部 回路、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 無停電電源装置 | 式 | 1 | 2, 270, 000 | 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 機器単体費 | 式 | 1 | 6, 170, 000 | | | |
| 工場製作 | 式 | 1 | 1, 138, 000 | | | |
| 工場製作工 | 式 | 1 | 1, 138, 000 | | | |
| 支柱製作工 | 式 | 1 | 1, 138, 000 | CCTV支柱製作工 鋼管柱 H=8.3m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 |
| 工場純工事費 | 式 | 1 | 1, 138, 000 | | | |
| (工場製作原価) | 式 | 1 | 1, 138, 000 | | | |
| 電子応用設備 | 式 | 1 | 3, 000, 308 | | | |
| CCTV設備工 | 式 | 1 | 2, 860, 449 | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----------|---|---|-----|----|
| CCTV装置設置工 | 式 | 1 | 114, 750 | CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置1台、L2-SW1台、メディアコ ンバータ1台、ダウントランス1台含む | 1 | 台 |
| | | | | 複合引込開閉器盤設置 ;漏電遮断器、自動復帰型遮断器、照明用内部 回路、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 支柱設置工 式 1 | 1 | 178, 500 | CCTV支柱設置 鋼管柱 H=8.3m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 | |
| | | | 墜落防止装置設置 ;直線レール、上部・下部ストッパー、取付金具、取 付金具用レール把持金具、ジョイント含む | 1 | 組 | |
| 無停電電源装置設置工 | 式 | 1 | 117, 600 | 屋外用無停電電源装置設置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 光ケーブル敷設工 式 | 式 | 1 | 630, 748 | 光地中配線 (管内) SM 4C; | 711 | m |
| | | | | 光屋外配線 (管内) SM 4C; | 3 | m |
| | | | | 光コネクタ付コート* (材料のみ) SM 4C 2mコート*(SC片端);国木1CCTV | 1 | 本 |
| | | | | クロージ * 用後分岐接続材 (材料のみ) 分岐接続 120C以下 4穴用; | 1 | 組 |
| | | | | 光ケーブ ル接続 (分岐) 5テープ 以下; | 1 | 箇所 |
| | | | 光ケーフ [*] ル成端 (成端) 5テーフ [*] 以下; | 1 | 箇所 | |
| | | | | 光ケーブル試験 | 1 | 方向 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|----------------|----|----|----------|------------------------|-----|----|
| | | | | (伝送損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| | | | | 光ケーブ・ル試験 | 1 | 対向 |
| | | | | (接続損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| 配管·配線工 | 式 | 1 | 318, 646 | 地中配管 | 73 | m |
| | | | | FEP 30×1条; | | |
| | | | | 屋外配管 | 3 | m |
| | | | | # 30; | | |
| | | | | 屋外配管 | 0.5 | m |
| | | | | # 38; | | |
| | | | 屋外配管 | 4 | m | |
| | | | | HIVE 16;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配線 | 103 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | CV 3.5mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 212 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | IV 5.5mm2; | | |
| | | | | ホ [*] ックスコネクタ | 4 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG30; | | |
| | | | | ホ [*] ックスコネクタ | 1 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG38 ; | | |
| | | | | コンヒ゛ネーションカップ゜リンク゛ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WUG30; | | |
| | | | | へ、ルマウス | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | FEP30用; | | |
| | | | | コンクリート削孔 | 2 | 孔 |
| | | | | (労務のみ) | | |
| | | | | 40ϕ ; | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|-----|----------|-------------------------------|---|------|----|
| | | | | 低圧電力ケーブル端末処理材 (材料のみ) | 1 | 組 |
| | | | | 14mm2-3C; 接地設置 D種;連結式接地棒、連結式接地棒用リード端子 | 1 | 極 |
| 基礎設置工 | 式 | 1 | 1, 308, 000 | 含む カメラ支柱基礎設置 ;床掘り、残土運搬・処分、舗装版切断・破砕 、設運搬・処分、表層、路盤、Co、型枠、ポール アンカ含む | 1 | 基 |
| 作業土工(歩道部) | 式 | 1 | 181, 135 | 床掘り | 1 | 式 |
| | | 101, 100 | 埋戻し (保護砂); | 1 | 式 | |
| | | | 埋戻し (掘削土); | 1 | 式 | |
| | | | 残土運搬・処分 | 2 | m3 | |
| | | | 舗装版切断 As t=40mm; | 79 | m | |
| | | | | 舗装版破砕 As t=40mm; | 12 | m2 |
| | | | | 殻運搬・処分 As殼; | 0. 5 | m3 |
| | | | | 表層 (歩道部) 再生密粒度アススファルト混合物(20) t=40mm; | 12 | m2 |
| | | | 路盤 (歩道部) RC-40 t=100mm; | 12 | m2 | |
| | | | | 世設標識シート敷設 150mmm 2倍折; | 39 | m |
| CCTV装置撤去工 | 式 | 1 | 11, 070 | 複合引込開閉器盤撤去 | 1 | 面 |
| | 式 | 1 | 195 | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|-------------|----|----|-------------|---------------------------|---|---|
| 現場発生品運搬 | 式 | 1 | | 現場発生品運搬(電気) 高柳高架下資材置場; | 1 | 式 |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 60, 000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 60, 000 | 輸送(電気) 機器; | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 79, 664 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 79, 664 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 3, 000, 308 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 832,000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 832,000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 3, 832, 308 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 2, 591, 000 | | | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 1, 192, 000 | | | |
| 技術者間接費 | 式 | 1 | 68,000 | | | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 1, 124, 000 | | | |
| (現場原価) | 式 | 1 | 7, 615, 308 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 8, 753, 308 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|---------------|----|----|-------------|---|---|---|
| 電子応用設備(機器単体) | 式 | 1 | 5, 790, 000 | | | |
| CCTV設備 | 式 | 1 | 5, 790, 000 | | | |
| CCTV装置 | 式 | 1 | 3, 520, 000 | CCTVカメラ装置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置含む | 1 | 台 |
| | | | | L2-SW | 1 | 台 |
| | | | | メディアコンハータ(短距離) SM2C用 最大5km 1Gbps 全二重 1.31 μ m帯; | 2 | 台 |
| | | | | 引込開閉器盤 ;自動復帰型遮断器、SPD、装柱金物含む | 1 | 面 |
| 無停電電源装置 | 式 | 1 | 2, 270, 000 | 屋外用無停電電源装置 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | 1 | 台 |
| 卷器 単体費 | 式 | 1 | 5, 790, 000 | 74,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11 | | |
| 工場製作 | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| 工場製作工 | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| 支柱製作工 | 式 | 1 | 832, 000 | CCTV支柱製作工 鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は ね上げ式)含む | 1 | 基 |
| 工場純工事費 | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| (工場製作原価) | 式 | 1 | 832, 000 | | | |
| 電子応用設備 | 式 | 1 | 2, 423, 957 | | | |
| CCTV設備工 | 式 | 1 | 2, 284, 293 | | | |
| CCTV装置設置工 | 式 | 1 | 114, 750 | CCTVカメラ装置設置 HD簡易型IPカメラ装置 ポール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置 #゚ール取付 旋回式;HD簡易型IPカメラ装置用機側装置1台、L2-SW1台、メテ゛ィアコ | 1 | 台 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|----------|-----------------------------|-----|----|
| | | | | ンバータ2台含む | | |
| | | | | 引込開閉器盤設置 | 1 | 面 |
| | | | | ;自動復帰型遮断器1台、SPD1台、装柱金物1式 | | |
| | | | | 含む | | |
| 支柱設置工 | 式 | 1 | 162, 680 | CCTV支柱設置 | 1 | 基 |
| | | | | 鋼管柱 H=6.0m 溶融亜鉛メッキ塗装;点検架台(は | | |
| | | | | ね上げ式)含む | | |
| | | | | 墜落防止装置設置 | 1 | 組 |
| | | | | ;直線レール、上部・下部ストッパー、取付金具、取 | | |
| | | | | 付金具用レール把持金具、ジョイント含む | | |
| 無停電電源装置設置工 | 式 | 1 | 117,600 | 屋外用無停電電源装置設置 | 1 | 台 |
| | | | | 一般仕様型 負荷容量70W 24時間以上; | | |
| 光ケーブル敷設工 式 | 式 | 1 | 299, 889 | 光地中配線 | 132 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光屋外配線 | 1 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | SM 4C; | | |
| | | | | 光コネクタ付コート | 1 | 本 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | SM 4C 2mコード(SC片端);入江CCTV | | |
| | | | | クロージャ用後分岐接続材 | 1 | 組 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | 分岐接続 160C以下 4穴用; | | |
| | | | | 光ケーブル接続 | 1 | 箇所 |
| | | | | (分岐) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ、ル成端 | 1 | 箇所 |
| | | | | (成端) | | |
| | | | | 5テープ以下; | | |
| | | | | 光ケーフ゛ル試験 | 2 | 方向 |
| | | | | (伝送損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| | | | | 光ケーフ゛ル試験 | 2 | 対向 |

| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 | | |
|------------|----|----|-------------|------------------------|-----|---|
| | | | | (接続損失試験) | | |
| | | | | 20芯以下; | | |
| 配管·配線工 | 式 | 1 | 99, 674 | 地中配管 | 116 | m |
| | | | | FEP 30×1条; | | |
| | | | | 屋外配管 | 2 | m |
| | | | # 63; | | | |
| | | | | 屋外配管 | 1 | m |
| | | | | HIVE 16;設置高さ2m未満 | | |
| | | | | 屋外配線 | 6 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | VVR 5.5mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 2 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | | CV 2mm2-2C; | | |
| | | | | 屋外配線 | 8 | m |
| | | | | (管内) | | |
| | | | IV 5.5mm2; | | | |
| | | | | ホ゛ックスコネクタ | 6 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WBG63; | | |
| | | | | コンヒ゛ネーションカップ゜リンク゛ | 2 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | WUG63; | | |
| | | | | ^ ルマウス | 1 | 個 |
| | | | | (材料のみ) | | |
| | | | | FEP30用; | | |
| | | | コンクリート削孔 | 1 | 孔 | |
| | | | | (労務のみ) | | |
| | | | | 40 φ ; | | |
| | | | | 接地設置 | 1 | 極 |
| | | | | D種;連結式接地棒、連結式接地棒用リード端子 | | |
| | | | | 含む | | |
| 基礎設置工 | 式 | 1 | 1, 315, 000 | カメラ支柱基礎設置 | 1 | 基 |
| | | | | ;床掘り、埋戻し、残土運搬・処分、Co、型枠 | | |

| 工事名 国道 9 号豊岡管内CCT | ΓV設備設置工事 | 耳 (入江地区) | | | | |
|-------------------|----------|----------|-------------|--------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | | |
| | | | | 、ポールアンカ、モルタル含む | | |
| 作業土工(土工部) | 式 | 1 | 174, 700 | | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (保護砂); | 1 | 式 |
| | | | | 埋戻し (掘削土); | 1 | 式 |
| | | | | 残土運搬・処分 | 5 | m3 |
| | | | | 埋設標識シート敷設 150mmm 2倍折; | 116 | m |
| 工場製品輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | | | |
| 輸送工 | 式 | 1 | 60,000 | 輸送(電気) 機器; | 1 | 式 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 79, 664 | | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 79, 664 | 交通誘導警備員 | 1 | 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 2, 423, 957 | | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 757, 000 | | | |
| 共通仮設費 (率計上) | 式 | 1 | 757, 000 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 3, 180, 957 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 2, 209, 000 | | | |
| 機器間接費 | 式 | 1 | 1, 122, 000 | | | |
| 技術者間接費 | 式 | 1 | 68,000 | | | |
| 機器管理費 | 式 | 1 | 1, 054, 000 | | | |

| 工事名 国道 9 号豊岡管内CCT | V設備設置工事 | (入江地区) | | |
|-------------------|---------|--------|-------------|---------|
| | | | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細 別 内 訳 |
| (現場原価) | 式 | 1 | 6, 511, 957 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 7, 343, 957 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |