

積算内訳書

1. 工事名

工事名	中郷遊水地下池環境流入樋門他工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市土渕地先 至) 兵庫県豊岡市引野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	131日間	自 令和 6年10月21日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流入樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樋門・樋管	式	1	112,186,070		
河川土工	式	1	2,847,630		
盛土工	m3	3,200	2,847,630	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 1 式
地盤改良工	式	1	44,912,200		
固結工	式	1	44,912,200	スラリー攪拌 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.4m 長さ(杭 長) 12m 二軸施工(ラップ式)セメント系固化剤25 0kg/m3；固化材含む	106 セット
樋門・樋管本体工	式	1	61,465,060		
作業土工	式	1	4,917,539	；床掘り、埋戻し、クッション材、積込、運搬、整地 含	
矢板工	式	1	8,160,196	広幅鋼矢板 ハット形10H型 広幅鋼矢板長さ2.0m 鋼矢板打込長 1.5m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 ハット形10H型 広幅鋼矢板長さ6.5m 鋼矢板打込長 2.0m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 ハット形10H型 広幅鋼矢板長さ6.5m 鋼矢板打込長 4.7m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 ハット形10H型 広幅鋼矢板長さ6.5m 鋼矢板打込長 6.0m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 ハット形25H型 広幅鋼矢板長さ2.0m 鋼矢板打込長	25 枚 2 枚 8 枚 8 枚 30 枚

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流入樋門他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1.5m；鋼材費含む 可とう鋼矢板	2	枚
				ハット形10H型 可とう鋼矢板長さ6.5m 鋼矢板打込 長さ2.4m；鋼材費含む		
				矢板頭部鉄筋	112	本
				SD345 D16×600；フレア溶接含む		
				矢板頭部鉄筋	108	本
				SD345 D16×700；フレア溶接含む		
函渠工	式	1	37,744,610	均しコンクリート	220	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む		
				コンクリート	429	m3
				24-12-25 (20) (高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	10.35	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	8.71	t
				SD345 D16～25；差筋含む		
				鉄筋	1.06	t
				SD345 D29～32；		
				可とう継手	3	箇所
				内幅 W=2.0m 内高 H=2.0m；耐圧ゴムプレート含む		
				目地板	17	m2
				ゴム発泡体t=20；		
				足場	1	式
				安全ネット必要 手摺先行型枠組足場；		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm]；		
翼壁工	式	1	10,642,715	均しコンクリート	120	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む		
				コンクリート	151	m3
				24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリ		
				ート夜間割増無；		
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流入樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				一般型枠；	
				鉄筋	4.35 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	2.08 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	1.33 t
				SD345 D29～32；	
				止水板	20 m
				耐震性止水板 W=280mm；	
				目地板	12 m2
				ゴム発泡体t=20；	
				足場	1 式
				安全ネット必要 手摺先行型枠組足場；	
付属物設置工	式	1	1,341,800		
グラウトホール工	式	1	1,341,800	グラウトホール	10 組
				監査孔 H=0.80m；箱抜用型枠、間詰材充填含む	
				グラウトホール	1 組
				監査孔 H=1.20m；箱抜用型枠、間詰材充填含む	
仮設工	式	1	1,619,380		
水替工	式	1	1,619,380	ポンプ排水	1 式
				120以上450 (m3/h) 未満 常時排水；	
直接工事費	式	1	112,186,070		
共通仮設費	式	1	46,343,300		
共通仮設費	式	1	35,181,300		
運搬費	式	1	33,912,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	193,300	六価クロム溶出試験費	1 式
				環境庁告示46号溶出試験；	
				平板載荷試験	1 式

積算内訳書

工事名	中郷遊水地下池環境流入樋門他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,076,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,162,000	
純工事費	式	1	158,529,370	
現場管理費	式	1	46,129,000	
工事原価	式	1	204,658,370	
一般管理費等	式	1	31,901,630	
工事価格	式	1	236,560,000	