

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所道路管理第二課測量業務
履行場所	和歌山県和歌山市西汀丁 1 6 番他（和歌山河川国道事務所及びその管内）

2. 業務内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 履行期間	150 日間	自 令和 8年 7月29日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所道路管理第二課測量業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	2,694,420		
基準点測量	式	1	2,494,310		
2級基準点測量	式	1	1,337,600	2級基準点測量	4 点
				伐採含まない	
3級基準点測量	式	1	673,500	3級基準点測量	5 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
4級基準点測量	式	1	483,210	4級基準点測量	13 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
水準測量	式	1	200,110		
2級水準測量	式	1	82,340	2級水準測量観測（レベル等による）	1 km
3級水準測量	式	1	61,710	3級水準測量観測（レベル等による）	1 km
4級水準測量	式	1	56,060	4級水準測量観測（レベル等による）	1 km
地形測量	式	1	545,614		
現地測量	式	1	545,614		
現地測量	式	1	545,614	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.001)1 (km2) 式
応用測量	式	1	4,228,835		
路線測量	式	1	3,247,920		

積算内訳書

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所道路管理第二課測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路線測量	式	1	3,247,920	作業計画 現地踏査 線形決定（条件点の観測） 線形決定 I P 設置 中心線測量 仮BM設置測量 縦断測量 横断測量 詳細測量（縦断測量） 詳細測量（横断測量） 用地幅杭設置測量	1 業務 0.5 km 1 点 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km 0.5 km
用地測量	式	1	980,915		
用地測量	式	1	980,915	作業計画 現地踏査 復元測量	1 業務 1 業務

積算内訳書

業務名	R 8 和歌山河川国道事務所道路管理第二課測量業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.7	万m2
共通	式	1	113,700		
共通	式	1	113,700		
打合せ等	式	1	113,700	打合せ	1 式
直接経費	式	1	109,000		
直接経費	式	1	109,000		
電子成果品作成費	式	1	109,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	7,691,569		
間接測量費	式	1	5,858,431		
諸経費	式	1	5,858,431		
測量業務価格	式	1	13,550,000		