

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川下流管内貴志川維持作業
工事地名	(自) 和歌山県紀の川市桃山町紀の川合流点 (至) 和歌山県紀の川市貴志川町諸井橋

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川下流管内貴志川維持作業						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	15,076,250			
除草工		式	1	11,220,188			
堤防除草工		式	1	8,488,188	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し タンクトラック2t積級 飛散防止措置無し； 堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し タンクトラック2t積級； 運搬(堤防除草) タンクトラック(2t積級) 梱包無し DID無し 9.5km 以下；	30,200 190,000 220,000	m2 m2 m2
堆肥化工		式	1	2,732,000	堆肥化 ；バックホ山積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む	2,000	m3
堤防養生工		式	1	9,532			
芝養生工		式	1	9,532	抜根 抜根+集草+積込運搬；	100	m2
清掃工		式	1	1,229,640			
塵芥処理工		式	1	1,229,640	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ；	221,000 50 50	m2 m3 m3
巡視・巡回工		式	1	438,150			
河川巡視工		式	1	438,150	緊急巡視 (A)時間帯；	10	時間

積算内訳書

工事名	紀の川下流管内貴志川維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				緊急巡視	10 時間
				(B)時間帯；	
				緊急巡視	10 時間
				(C)時間帯；	
				緊急巡視	10 時間
				(D)時間帯；	
雑工	式	1	2,178,740		
特定外来生物除去工	式	1	1,385,280	特定外来生物除去	1 式
樋門堆積土砂除去工	式	1	793,460	樋門堆積土砂除去	1 式
直接工事費	式	1	15,076,250		
共通仮設費	式	1	1,320,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,320,000		
純工事費	式	1	16,396,250		
現場管理費	式	1	6,522,000		
工事原価	式	1	22,918,250		
一般管理費等	式	1	4,651,750		
業務委託料	式	1	130,000		
工事価格	式	1	27,700,000		