

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川下流管内上流維持作業
工事地名	(自) 和歌山県岩出市岩出鉄橋 (至) 和歌山県紀の川市伊都郡かつらぎ町境

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川下流管内上流維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	28,264,854		
除草工		式	1	21,019,438		
堤防除草工		式	1	18,287,438	堤防除草(複合) 勾配1:1.4未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防止措置無し；	9,400 m2
					堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し ダンプトラック2t積級 飛散防止 措置無し	85,300 m2
					堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し ダンプトラック2 t積級；	349,000 m2
					運搬(堤防除草) ダンプトラック(2t積級) 梱包無し DID無し 6.0km 以下；	443,000 m2
堆肥化工		式	1	2,732,000	堆肥化 ；バックホ山積0.28m3級、普通作業員、水中ポン プφ50、発動発電機2kVA含む	2,000 m3
堤防養生工		式	1	76,256		
芝養生工		式	1	76,256	抜根 抜根+集草+積込運搬；	800 m2
清掃工		式	1	1,941,010		
塵芥処理工		式	1	1,941,010	散在塵芥処理 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(人力処理) 収集・集積・積込みのみ；	444,000 m2 50 m3 50 m3

積算内訳書

工事名	紀の川下流管内上流維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
巡視・巡回工		式	1	438,150		
河川巡視工		式	1	438,150	緊急巡視	10 時間
					(A)時間帯；	
					緊急巡視	10 時間
					(B)時間帯；	
					緊急巡視	10 時間
					(C)時間帯；	10 時間
					緊急巡視	10 時間
					(D)時間帯；	
雑工		式	1	4,790,000		
特定外来生物除去工		式	1	1,616,160	特定外来生物除去	1 式
樋門堆積土砂除去工		式	1	3,173,840	樋門堆積土砂除去	1 式
直接工事費		式	1	28,264,854		
共通仮設費		式	1	2,357,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	2,357,000		
純工事費		式	1	30,621,854		
現場管理費		式	1	11,461,000		
工事原価		式	1	42,082,854		
一般管理費等		式	1	7,997,146		
業務委託料		式	1	130,000		
工事価格		式	1	50,210,000		