

積算内訳書

1. 工事名

工事名	原田地区場内整備他工事
工事地名	和歌山県橋本市原田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 7年 4月24日 至 令和 7年12月22日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	原田地区場内整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	80,514,211		
河川土工		式	1	25,203,321		
掘削工		m3	190	59,413	掘削	1 式
盛土工		m3	10,800	24,224,820	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					路体(築堤)盛土	1 式
					4.0m以上；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工		式	1	919,088	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルース)	1 式
地盤改良工		式	1	37,036,920	土砂 土量50,000m3未満；	
表層安定処理工		式	1	6,331,570	法面整形(盛土部)	2,180 m2
固結工		式	1	30,705,350	法面締固め無 現場制約無；	
					安定処理	2,030 m2
付帯道路工		式	1	3,352,964	1m以下 固化材100m2あたり使用量 7.72t/100m2	
					セメント系固化材；	
路側防護柵工		式	1	45,264	中層混合処理	6,331 m3
舗装工		式	1	247,285	改良深度2m<L≦5m 施工規模 1000m3以上；固	
					化材含む	
側溝工		式	1	2,824,325	ガードレール	12 m
					塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無 流用品	
					；	
鉄筋コンクリート台付管					敷砂利	423 m2
					C-40 敷厚 100mm；	
					プレキャストU型側溝	77 m
					PU1-300×300；基礎材、モルタル含む	
						42 m

積算内訳書

工事名	原田地区場内整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				φ 800 ; 基礎材、モルタル含む	
集水桝工	式	1	236, 090	現場打ち集水桝 1000×1000×1200 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 500×500×500 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材含む	1 箇所
構造物撤去工	式	1	55, 101		
防護柵撤去工	式	1	42, 880	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ;	32 m
構造物取壊し工	式	1	6, 204	アスファルト撤去 ; 積込含む	18 m
運搬処理工	式	1	6, 017	殻運搬 アスファルト殻 ;	0. 4 m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	0. 4 m3
				現場発生品運搬 ガードレール ; 積込み、荷卸し含む	1 式
堤防養生工	式	1	29, 934		
伐木除根工	式	1	29, 934	伐木・伐竹 伐木(機械施工) ;	900 m2
仮設工	式	1	14, 835, 971		
工事用道路工	式	1	12, 567, 469	工事用道路盛土 4. 0m以上 ; 積込、運搬、法面整形含む	1 式
				工事用道路盛土撤去 ; 敷砂利撤去含む	1 式
				敷砂利 C-40 敷厚 100mm ;	1 式
				敷鉄板 22×1, 524×3, 048(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備	1 式

積算内訳書

工事名	原田地区場内整備他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				費含む プラスチック敷鉄板 13×1220×2440(mm) 設置・撤去；賃料、基本料 含む 再生プラスチックブロック路盤材 994×994×180 設置・撤去；賃料、土木シート設置 撤去含む	1 1	式 式	
仮水路工	式	1	812,434	素掘側溝 幅110/152cm 高さ70cm； 高密度ポリエチレン半割管 据付・撤去 φ300 シングル構造；再利用撤去、再設 置含む	230 1	m 式	
運搬処理工	式	1	5,708	現場発生品運搬 高密度ポリエチレン半割管；積込み、荷卸し含む	1	式	
交通管理工	式	1	1,450,360	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	80,514,211				
共通仮設費	式	1	11,491,710				
共通仮設費	式	1	5,131,710				
運搬費	式	1	4,278,610	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む	1 1	式 式	
技術管理費	式	1	24,100	六価クロム溶出試験費 タンクリーチング試験費	1 1	式 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	829,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	6,360,000				
純工事費	式	1	92,005,921				

積算内訳書

工事名	原田地区場内整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	25,074,000	
工事原価	式	1	117,079,921	
一般管理費等	式	1	19,660,079	
工事価格	式	1	136,740,000	