

積算内訳書

1. 工事名

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事
工事地名	(自)和歌山県橋本市隅田町真土地先(至)和歌山県海南市名高地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	333日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	22,311,125		
舗装工	式	1	4,816,856		
路面切削工	式	1	655,198	舗装版切断	30 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				路面切削	622 m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；積込み含む	
				殻運搬(路面切削)	31 m3
				アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	31 m3
				アスファルト殻(切削)；	
舗装打換え工	式	1	1,269,935	表層	103 m2
				再生改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m；	
				表層	412 m2
				再生改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超；	
				表層	107 m2
				再生改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧3000 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む	
橋面防水工	式	1	1,642,383	橋面防水	531 m2
				塗膜防水；下地処理、骨材散布、導水テープ、成型目地材、端部目地処理含む	
排水施設工	式	1	1,249,340	床版水抜きパイプ	20 箇所
				床版厚190mm；削孔、注入材、取付金具含む	
				フレキシブルチューブ	20 m
				SUS φ20mm；削孔、アンカーボルト、取付金具含む	
区画線工	式	1	402,359		
区画線工	式	1	402,359	熔融式区画線	58 m
				熔融式手動 実線 15cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無；	

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 120cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 矢羽根(高輝度カラー標示) 1500×750 青色 厚1.5mm 排水性舗装無；	115	m
					16	m
					88	m
					11	m
					56	m
					4	箇所
橋梁補修工	式	1	8,001,800			
ひび割れ補修工	式	1	384,000	充てん工法 20m未満 可とう性エポキシ樹脂；カッター、はつり、清掃、プライマー塗布、仕上げ含む 充てん工法 20m未満 ポリマーセメントモルタル；カッター、はつり、清掃、プライマー塗布、仕上げ含む 低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂系；清掃、シール材塗布・撤去、注入器具設置・撤去含む	1	構造物
					1	構造物
					1	構造物
断面修復工	式	1	6,551,100	打込み工法 塩分吸着剤配合ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、下地処理、型枠、高性能防錆材含む 左官工法	1.7	m3
					0.1	m3

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塩分吸着剤配合ポリアセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理有；カッター、はつり、下地処理、高性能防錆材含む	
表面被覆工	式	1	1,066,700	プライマー塗布	1 橋
				エポキシ樹脂プライマー 0.10kg/m2；	
				下塗り（パテ塗布）	1 橋
				エポキシ樹脂パテ 0.30kg/m2；	
				中塗り材塗布	1 橋
				柔軟形エポキシ樹脂塗料 0.26kg/m2；	
				上塗り材塗布	1 橋
				柔軟形ふっ素樹脂塗料 0.12kg/m2；	
構造物撤去工	式	1	47,300		
運搬処理工	式	1	47,300	殻運搬	2 m3
				コンクリート殻（無筋） 人力積込；積込み含む	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
仮設工	式	1	9,042,810		
足場工	式	1	6,872,250	足場	1 式
				吊り足場；設置、撤去、防護工、損料含む	
交通管理工	式	1	2,170,560	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員（夜間）	1 式
直接工事費	式	1	22,311,125		
共通仮設費	式	1	6,748,280		
共通仮設費	式	1	1,240,280		
運搬費	式	1	142,500	建設機械運搬費	1 式
				；路面切削機	
技術管理費	式	1	438,780	道路施設基本データ作成費用	1 式
				鉄筋探査	1 式

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下向き 50cm×50cm ;
現場環境改善費（率計上）	式	1	659,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,508,000	
純工事費	式	1	29,059,405	
現場管理費	式	1	18,231,000	
工事原価	式	1	146,892,011	
一般管理費等	式	1	20,377,989	
工事価格	式	1	167,270,000	

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	2,875,758		
橋梁補修工	式	1	1,786,461		
あて板補修工	式	1	320,061	断面補強材取付 PL t=10 SM400A；芯出し調整工、鋼桁孔明、ボルト、注入材含む	1 組
				床版型枠撤去 t=10mm；ガス切断含む	1 箇所
				現場発生品運搬 鋼材；積込み、荷卸し含む	1 式
ひび割れ補修工	式	1	174,400	低圧注入工法 25m未満 エポキシ樹脂系；清掃、シール材塗布・撤去、注入器具設置・撤去含む	1 構造物
断面修復工	式	1	1,292,000	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.417m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、下地処理含む	1 構造物
現場塗装工	式	1	270,485		
橋梁塗装工	式	1	4,075	素地調整 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)；廃材回収、積込み、運搬、処分費含む	0.6 m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回；	0.5 m2
				下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 塗装回数 1回；	0.5 m2
				中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回；	0.7 m2
				上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装	0.7 m2

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				回数 1回；	
コンクリート保護塗装工	式	1	266,410	下地処理	1 橋
				3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)；	
				プライマー塗布	1 橋
				エポキシ樹脂プライマー 0.10kg/m2；	
				下塗り(パテ塗布)	1 橋
				エポキシ樹脂パテ 0.30kg/m2；	
中塗り材塗布	式	1	8,332	柔軟形エポキシ樹脂塗料 0.26kg/m2；	1 橋
				上塗り材塗布	1 橋
				柔軟形ふっ素樹脂塗料 0.12kg/m2；	
構造物撤去工	式	1	8,332		
運搬処理工	式	1	8,332	殻運搬	0.4 m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込；積込み含む	
仮設工	式	1	810,480	殻処分	0.4 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	810,480		
足場工	式	1	558,480	足場	1 式
				吊り足場；設置、撤去、防護工、損料含む	
交通管理工	式	1	252,000	交通誘導警備員	1 式
橋梁保全工事	式	1	15,151,583		
舗装工	式	1	14,943,114		
路面切削工	式	1	332,553	路面切削	339 m2
				全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去	
				作業無；積込み含む	
				殻運搬(路面切削)	27 m3
殻処分	式	1	332,553	アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	27 m3

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					アスファルト殻(切削)；
舗装打換え工	式	1	14,610,561	素地調整	339 m2
				1種ケレン(ブラスト処理)；廃材回収、積込み含む	
				基層 ベースアスファルト 舗装厚 40mm；接着材、成型目地材 含む	339 m2
				表層 多機能型排水性アスコン(13) 舗装厚 40mm；接着材 、成型目地材、タックコート(ゴム入り)含む	339 m2
区画線工	式	1	47,889		
区画線工	式	1	47,889	溶融式区画線	90 m
				溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装有；	
仮設工	式	1	160,580		
交通管理工	式	1	160,580	交通誘導警備員 (夜間)	1 式
直接工事費	式	1	18,027,341		
共通仮設費	式	1	5,271,920		
共通仮設費	式	1	469,920		
運搬費	式	1	147,500	建設機械運搬費 ；路面切削機	1 式
技術管理費	式	1	73,420	近接調査計測工	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	249,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,802,000		

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	2,426,860		
橋梁付属物工	式	1	513,472		
排水管補修工	式	1	269,935	排水管	1 箇所
				天板プレート一体型排水装置(SUS304)；既設排水 管切断撤去,排水装置取付,シーリング材,アンカー,取付 金具,パッキン,フレキシブルチューブ,サドルバンドを含む	
				塗替塗装	0.03 m2
				2種ケレン Rc-II 塗装系；	
遊間部止水工	式	1	243,537	遊間部止水	11.9 m
				W=30mm；既設目地撤去、プライマー含む	
				水切り材設置	8 m
				W25mm×H20mm；下地処理、接着材、取付け台含 む	
橋梁補修工	式	1	959,850		
断面修復工	式	1	697,300	左官工法	0.1 m3
				塩分吸着剤配合ポリアセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処 理有；カッター、はつり、下地処理、高性能防錆材 含む	
表面被覆工	式	1	262,550	プライマー塗布	1 橋
				エポキシ樹脂プライマー 0.10kg/m2；	
				下塗り(パテ塗布)	1 橋
				エポキシ樹脂パテ 0.30kg/m2；	
				中塗り材塗布	1 橋
				柔軟形エポキシ樹脂塗料 0.26kg/m2；	
				上塗り材塗布	1 橋
				柔軟形ふっ素樹脂塗料 0.12kg/m2；	
構造物撤去工	式	1	1,738		
運搬処理工	式	1	1,738	殻運搬	0.1 m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込；積込み含む	
				殻処分	0.1 m3

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	951,800	
足場工	式	1	737,740	足場 吊り足場；設置、撤去、防護工、損料含む 移動式足場 作業床高 3.30m；組立、解体、賃料含む
交通管理工	式	1	214,060	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	2,426,860	
共通仮設費	式	1	732,000	
共通仮設費	式	1	50,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	50,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	682,000	
純工事費	式	1	3,158,860	
現場管理費	式	1	2,184,000	
工事原価	式	1	5,342,860	

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,889,183		
橋梁補修工	式	1	1,744,940		
ひび割れ補修工	式	1	1,180,000	低圧注入工法	1 構造物
				1構造物当り補修延べ延長 129.41m エポキシ樹脂系；清掃、シール材塗布・撤去、注入器具設置・撤去含	
断面修復工	式	1	564,940	左官工法	1 構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、下地処理含む	
				左官工法	1 構造物
				0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；カッター、はつり、下地処理含む	
				土砂流出防止	0.04 m3
				ポリマーセメントモルタル；硬質塩化ビニル管含む	
構造物撤去工	式	1	243		
運搬処理工	式	1	243	殻運搬	0.02 m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込；積込み含む	
				殻処分	0.02 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	144,000		
交通管理工	式	1	144,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,889,183		
共通仮設費	式	1	572,000		
共通仮設費	式	1	41,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	41,000		

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	11,246,127		
舗装工		式	1	581,989		
路面切削工		式	1	125,157	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込み含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)； 殻処分 アスファルト殻(切削)；	9 m 113 m2 10 m3 10 m3
舗装打換え工		式	1	449,740	基層 改質As 密粒Ⅱ型(20) DS3000 舗装厚 40mm 1.4 m以上3.0m以下； 表層 改質As 密粒Ⅱ型(20) 目標DS≧5000 舗装厚 50 mm 1.4m以上3.0m；タックコート含む	113 m2 113 m2
橋面防水工		式	1	7,092	橋面防水 塗膜防水；	3 m2
区画線工		式	1	13,896		
区画線工		式	1	13,896	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗 装無；	26 m 12 m
橋梁補修工		式	1	8,591,130		
床版撤去工		式	1	920,840	コンクリート切断 t=20mm； 床版切削	35 m 110 m2

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				t=20mm ;	
床版補修工1	式	1	6,184,200	床版補修 超緻密高強度繊維補強コンクリート t=20mm ; 表面処 理工、濁水処理費、練り混ぜ、敷均し、プライマ ー塗布含む	2.2 m3
床版補修工2	式	1	1,256,150	断面修復 早強コンクリート 24-12-25(20) ; カッター、はつり、プラ イマー塗布、鉄筋防錆処理、ボルト管防錆処理含む	3.7 m3
排水施設工	式	1	229,940	床版水抜きパイプ 床版厚240mm ; 削孔、注入材含む 導水パイプ 樹脂製 φ 20mm ;	3 箇所 35 m
構造物撤去工	式	1	264,132		
敷鉄板撤去工	式	1	125,745	敷鉄板撤去 22×1219×2438 ; アンカー切断、緊結金具撤去含む	15 m2
運搬処理工	式	1	138,387	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 人力積込 ; 積込み含む 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 現場発生品運搬 敷鉄板 ; 積込み、荷卸し含む	6 m3 6 m3 1 式
仮設工	式	1	1,794,980		
防護施設工	式	1	1,029,140	仮設ガードレール H鋼基礎型防護柵 ; 設置、撤去、賃料、整備費 含む	1 式
交通管理工	式	1	765,840	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	11,246,127		

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,121,240	
共通仮設費	式	1	578,240	
運搬費	式	1	146,900	建設機械運搬費 1 式 ；路面切削機
技術管理費	式	1	56,340	鉄筋探査 1 式 下向き 50cm×50cm；
現場環境改善費（率計上）	式	1	375,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,543,000	
純工事費	式	1	15,367,367	
現場管理費	式	1	10,929,000	
工事原価	式	1	26,296,367	

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	10,628,915		
橋梁附属物工	式	1	51,990		
橋歴版移設工	式	1	51,990	橋歴版移設	1 枚
				W300mm×H250mm；芯出し調整工、鋼桁孔明含む	
橋梁補修工	式	1	4,322,103		
主桁補修工	式	1	4,171,565	主桁部分撤去	1 箇所
				；ガス切断、リベット撤去含む	
				ジャッキアップ 補強材	1 組
				SS400 90×90×10×950, SM490A 200×25×180	
				；芯出し調整工、鋼桁孔明、ボルト含む	
				ソールプレート	1 基
				SM490B 260×32×360；ボルト含む	
				新設サイドブロック	2 基
				SM490A 100(105)×25×145；	
				新設桁端部構造	1 箇所
				；芯出し調整工、鋼桁孔明、ボルト含む	
				新設補剛材	1 箇所
				；芯出し調整工、鋼桁孔明、ボルト含む	
				仮受ブラケット設置・撤去	1 箇所
				SM400A 450×640×1050；削孔、アンカーボルト(ナット、	
				ワッシャー含む)、樹脂アンカー、樹脂パテ含む	
				油圧ジャッキ設置・撤去	1 箇所
				100t用；賃料含む	
				変位制限装置撤去・復旧	1 箇所
				；仮置き運搬・積込み・荷卸し(往復)含む	
				現場発生品運搬	1 式
				主桁；積込み、荷卸し含む	
支承補修工	式	1	84,627	塗膜除去	0.3 m2
				環境対応型塗膜剥離材(2回塗り)+2種ケレン；廃材	
				回収、積込み含む	
				鍍転換型防食塗装	0.3 m2

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；脱脂洗浄、下塗り、中塗り、上塗り含む
遊間部止水工	式	1	65,911	遊間部止水 5.4 m W=30mm；プライマー含む 水切り材 2 m H20mm×W25mm；下地処理、接着材、取付け台含む
現場塗装工	式	1	49,732	
橋梁塗装工	式	1	49,732	素地調整 4 m2 動力工具処理； 下塗り 4 m2 ミスコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 塗装回数 1回； ； 下塗り 4 m2 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 塗装回数 1回； 中塗り 4 m2 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回； 上塗り 4 m2 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；
仮設工	式	1	6,205,090	
足場工	式	1	629,330	足場 1 式 単管傾斜足場；設置、撤去、損料含む 足場 1 式 吊り足場；設置、撤去、防護工、損料含む 防護工 1 式 粉塵飛散防止；設置、撤去、損料含む
環境対策工	式	1	5,208,800	粉塵飛散防止施設 1 式 セキュリティールーム；設置、撤去、賃料含む
交通管理工	式	1	366,960	交通誘導警備員 1 式

