

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R7国道24号他道路照明施設維持補修工事
工事地名	(自) 和歌山県橋本市隅田町真土地先 (至) 大阪府泉南郡岬町孝子地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	12, 833, 642	
道路照明維持補修工	式	1	12, 226, 074	
道路照明維持工	式	1	6, 220, 729	<div>照明器具取替</div> <div>KCE050-2 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む</div> <div>6</div> <div>台</div> <div>照明器具取替</div> <div>KCE070-2 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む</div> <div>9</div> <div>台</div> <div>照明器具取替</div> <div>KCE100-2 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む</div> <div>6</div> <div>台</div> <div>照明器具取替</div> <div>KCE120-2 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む</div> <div>3</div> <div>台</div> <div>照明器具取替</div> <div>KCE150-3 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む</div> <div>6</div> <div>台</div> <div>自動点滅器取替</div> <div>JIS2形 200V 6A（ニップル式）；高所作業車含む</div> <div>7</div> <div>個</div> <div>自動点滅器受台取替</div> <div>JIS2形（ニップル式）；高所作業車含む</div> <div>1</div> <div>個</div> <div>ソーラー式LEDフレリカーライト取替</div> <div>ベース式支柱取付型；</div> <div>1</div> <div>台</div> <div>管理番号札</div> <div>ステンレスバント付（材料のみ）；</div> <div>2</div> <div>枚</div>
補修移動	式	1	502, 100	<div>補修出動</div> <div>作業車のみ（昼間）；</div> <div>7</div> <div>回</div> <div>補修出動</div> <div>作業車のみ（夜間）；</div> <div>1</div> <div>回</div> <div>補修出動</div> <div>作業車＋リフト車（昼間）；</div> <div>10</div> <div>回</div> <div>補修出動</div> <div></div> <div>1</div> <div>回</div>

積算内訳書

工事名	R7国道24号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業車＋リフト車（夜間）；	
巡回工	式	1	1,097,640	作業車巡回 （夜間）；	12 回
現地作業	式	1	386,400	現地作業 2時間未満（昼間）；	3 回
				現地作業 2時間未満（夜間）；	1 回
				現地作業 4時間未満（昼間）；	6 回
				現地作業 4時間未満（夜間）；	1 回
				照明器具清掃 知谷トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
トンネル照明器具清掃工	式	1	1,194,700	照明器具清掃 春日山城トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 根来トンネル（上下）夜間；年1回清掃（ルーバー部照明器具含む）	1 回
				照明器具清掃 和歌山岬トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 かつらぎ地区（本線上）カルバート夜間；年1回清掃	1 回
				道路照明柱設置 8m柱（灯柱銘板含む）；	2 基
道路照明設置工	式	1	1,175,505	照明器具設置 KCE120-2；ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む	2 台
				自動点滅器取付 JIS2形 200V 6A プラグ（ニップル式）；	2 個
				管理番号札 ステンレスプレート付（材料のみ）；	2 枚
				結線ボックス	2 個

積算内訳書

工事名		R7国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				単独用（材料のみ）； ターミナルキャップ	2 個
				G22用（材料のみ）； 引留金具	2 組
				低圧用；材料のみ（自在バンド（IBT-206）×1 、低圧ラック金具×1含む）	
				照明灯プレキャスト基礎設置 B-7タイプ（舗装部）；	1 個所
				道路照明柱基礎撤去 B-1タイプ（舗装部）；コンクリート（有筋）	1 基
				舗装版切断 アスファルト舗装版 4cm；	5 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 4cm；	2 m2
				床掘	0.5 m3
				埋戻し	0.3 m3
				モルタル	0.1 m3
				下層路盤（歩道部） RC-40；	2 m2
				舗装（歩道部） アスファルト再生細粒度（13）4cm；	2 m2
				道路照明柱撤去 8m柱；	1 基
				照明器具撤去 KSC-4；	1 台
				現場発生品運搬（電気） ；ランプ・安定器除く	1 式
				運搬処分 残土；	0.1 m3
				運搬処分 アスファルト（切削）；	0.2 m3
				運搬処分 コンクリート（有筋）；	0.4 m3

積算内訳書

工事名	R7国道24号他道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
附帯工事費	式	1	1,649,000	道路照明柱取替	2 基
				10m柱（灯柱銘板含む）；	
				照明器具取替	2 台
				KCE100-2；ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む	
				ブラinkerライト取替	2 台
				LED 自立型 2灯用 100/200V；	
仮設工	式	1	607,568		
交通管理工	式	1	607,568	交通誘導警備員	1 式
				A（昼間）；	
				交通誘導警備員	1 式
				B（昼間）；	
				交通誘導警備員	1 式
				A（夜間）；	
				交通誘導警備員	1 式
				B（夜間）；	
直接工事費	式	1	12,833,642		
共通仮設費	式	1	2,289,702		
共通仮設費	式	1	65,702		
技術管理費	式	1	65,702	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,224,000		
純工事費	式	1	15,123,344		
現場管理費	式	1	8,162,000		
工事原価	式	1	23,285,344		

積算内訳書

工事名	R7国道24号他道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	4,714,656	
工事価格	式	1	28,000,000	