

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R7国道42号道路照明施設維持補修工事
工事地名	(自) 和歌山県日高郡日高町大字荊木地先 (至) 和歌山県和歌山市小松原通1丁目地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R7国道42号道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備	式	1	12,768,870		
道路照明維持補修工	式	1	10,859,066		
道路照明維持工	式	1	1,833,540	照明器具取替 KCE070-2 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 照明器具取替 KCE120-2 ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 照明器具取替 KCE090-2C ; ホール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む 白熱ランプ取替 耐振型 110V 100W ; 自動点滅器本体取替 JIS2形 200V 6A（フラク式） ; 高所作業車含む 自動点滅器取替 JIS2形 200V 6A（L型金具取付式） ; 高所作業車含む 自動点滅器取替 JIS2形 200V 10A（L型金具取付式） ; 高所作業車含む 自動点滅器取替 JIS2形 200V 6A（ニップル式） ; 高所作業車含む 自動点滅器取替 JIS2形 200V 10A（ニップル式） ; 高所作業車含む ソーラー式LEDフリンカーライト取替 ベース式支柱取付型 ; 管理番号札 ステンレスハント付（材料のみ） ;	
補修移動	式	1	971,450	補修出動 作業車のみ（昼間） ;	10 回
				補修出動	2 回

## 積算内訳書

工事名	R7国道42号道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				作業車のみ（夜間）； 補修出動	9 回
				作業車＋リフト車（昼間）； 補修出動	6 回
				作業車＋リフト車（夜間）；	
巡回工	式	1	630, 120	作業車巡回 （夜間）；	12 回
現地作業	式	1	297, 250	現地作業 2時間未満（昼間）；	7 回
				現地作業 2時間未満（夜間）；	2 回
				現地作業 4時間未満（昼間）；	1 回
				現地作業 4時間未満（夜間）；	1 回
トンネル照明器具清掃工	式	1	1, 227, 110	照明器具清掃 新毛見トンネル（上）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 新毛見トンネル（下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 観音崎トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 塩津第一トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 塩津第二トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 塩津第三トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 水越トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 里トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃 由良トンネル（上下）夜間；年1回清掃	1 回
				照明器具清掃	1 回

# 積算内訳書

工事名	R7国道42号道路照明施設維持補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路照明設置工	式	1	5,135,096	冷水第二トンネル（上下）夜間；年1回清掃	
				照明器具清掃	1 回
				冷水第三トンネル（上下）夜間；年1回清掃	
				道路照明柱設置	2 基
				8m柱；	
				道路照明柱設置	12 基
				10m柱；	
				自動点滅器取付	14 個
				JIS2形 200V 6A（プラグ・ニップル式）；	
				管理番号札	14 枚
				ステンレスバント式（材料のみ）；	
				結線ボックス	14 個
				単独用（材料のみ）；	
				ターミナルキャップ	14 個
				G22用（材料のみ）；	
				引留器具	14 組
				低圧用；材料のみ（自在バント（IBT-206）×1	
				、低圧ラック金具×1含む）	
				照明灯プレキャスト基礎設置	1 個所
				B-7タイプ（舗装部）；	
				照明灯プレキャスト基礎設置	1 個所
				B-8タイプ（舗装部）；	
				道路照明柱撤去	2 基
				8m柱；	
				道路照明柱撤去	12 基
				10m柱；	
				道路照明柱基礎撤去	1 基
				B-1タイプ（舗装部）；コンクリート（有筋）	
				道路照明柱基礎撤去	1 基
				B-2タイプ（舗装部）；コンクリート（有筋）	
				舗装版切断	9 m
				アスファルト舗装版 4cm；	
				舗装版破碎	5 m2
				アスファルト舗装版 4cm；	

# 積算内訳書

工事名	R7国道42号道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘	1	m3
				埋戻し	0.6	m3
				モルタル	0.1	m3
				下層路盤（歩道部）	4	m2
				RC-40；		
				舗装（歩道部）	4	m2
				アスファルト再生細粒度（13）4cm；		
				現場発生品運搬（電気）	1	式
				運搬処分	0.4	m3
				残土；		
				運搬処分	0.2	m3
				アスファルト（切削）；		
				運搬処分	0.9	m3
				コンクリート（有筋）；		
附帯工事費	式	1	764,500	道路照明柱取替	1	基
				8m柱（灯柱銘板含む）；		
				照明器具取替	1	台
				KCE050-2；ポール内配線（ユニット～器具間付属ケーブル）含む		
				ブラinkerライト取替	1	台
				LED 自立型 2灯用 100/200V；		
仮設工	式	1	1,909,804			
交通管理工	式	1	1,909,804	交通誘導警備員	1	式
				A（昼間）；		
				交通誘導警備員	1	式
				B（昼間）；		
				交通誘導警備員	1	式
				A（夜間）；		
				交通誘導警備員	1	式
				B（夜間）；		
直接工事費	式	1	12,768,870			

## 積算内訳書

工事名	R7国道42号道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,281,702	
共通仮設費	式	1	65,702	
技術管理費	式	1	65,702	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,216,000	
純工事費	式	1	15,050,572	
現場管理費	式	1	8,128,000	
工事原価	式	1	23,178,572	
一般管理費等	式	1	4,701,428	
工事価格	式	1	27,880,000	