

積算内訳書

1. 工事名

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事
工事地名	(自)和歌山県有田市新堂地先 (至)和歌山県橋本市吉原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	295日間	自 令和 7年 5月 9日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	73,399,650		
道路土工		式	1	17,935,148		
掘削工		m3	1,400	449,960	掘削	1 式
路体盛土工		m3	1,600	558,628	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					路体(築堤)盛土	
					2.5m未満；	
路体(築堤)盛土					1 式	
					4.0m以上；	
路床盛土工		m3	120	101,520	路床盛土	1 式
残土処理工		式	1	16,825,040	2.5m以上4.0m未満；	
					土砂等運搬	
					1 式	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；					残土等処分	
					1 式	
擁壁工		式	1	10,287,378		
作業土工		式	1	611,480	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	1,793,313	重力式擁壁	
					2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、目地材、水抜パイプ、吸出防止材、足場含む	
					逆T型擁壁	
					H=5.62～6.10m 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、水抜パイプ、吸出防止材、足場含む	
防護柵補強鉄筋					3 箇所	
					SD345 D13；	
ジオキスタイル補強土壁工		式	1	4,726,859	補強土壁基礎	
					18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
					補強土壁壁面材組立・設置	
					73 m2	
補強材取付					299	m2
碎石投入					25	m3
単粒度碎石 5号；						

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				まき出し・敷均し、締固め	270	m3
				地下排水(縦断)	20	m
				高密度ポリエチレン管 φ150 ; フィルター材、吸出防止材含む		
				地下排水(横断)	8	m
				高密度ポリエチレン管 φ150 ; フィルター材、吸出防止材、T字ジョイント管含む		
				縦排水	14	m
				ドレン ;		
				天端排水材	103	m2
				不織布 ;		
				水平排水材	119	m
				笠コンクリート	20	m
				24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地材含む		
				基盤排水層	30	m3
車両用防護柵連続基礎工	式	1	3,155,726	再生クラッシュヤラン RC-40 ;		
				吸出し防止材	64	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=1.0mm ;		
				足場	1	式
				車両用防護柵連続基礎	20	m
				補強土壁上		
				一体型 幅130cm 高さ50cm ; 基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、緩衝材、ゴムプレート含む		
				車両用防護柵連続基礎	20	m
				大型ブロック上		
				一体型 幅130cm 高さ50cm ; 敷モルタル、目地モルタル、足場含む		
				ガードレール基礎	39	m
				500/800×600 18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、目地材、足場含む		
				防護柵補強鉄筋	20	箇所
				SD345 D13 ;		
石・ブロック積(張)工	式	1	21,903,916			

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
大型ブロック工	式	1	21,903,916	大型ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 90cm 高さ 30cm ; コンクリート、 型枠、目地材含む	0.7 m
				大型ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 90cm 高さ 30cm ; 基礎材、 コンクリート、型枠、目地材含む	15 m
				大型ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 120cm 高さ 30cm ; コンクリート 、型枠、目地材含む	14 m
				大型ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 160cm 高さ 30cm ; コンクリート 、型枠、目地材含む	29 m
				大型ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 170cm 高さ 30cm ; 基礎材 、コンクリート、型枠、目地材含む	12 m
				大型ブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅 250cm 高さ 30cm ; 基礎材 、コンクリート、型枠、目地材含む	6 m
				大型ブロック積 控え 70cm ; 胴込・裏込コンクリート・止水コンクリート、型枠 、目地材、水抜パイプ、吸出防止材含む	59 m2
				大型ブロック積 控え 100cm ; 胴込・裏込コンクリート・止水コンクリート、型 枠、目地材、水抜パイプ、吸出防止材含む	21 m2
				大型ブロック積 控え 140cm ; 胴込・裏込コンクリート・止水コンクリート、型 枠、目地材、水抜パイプ、吸出防止材含む	55 m2
				大型ブロック積 控え 150cm ; 胴込・裏込コンクリート・止水コンクリート、型 枠、目地材、水抜パイプ、吸出防止材含む	88 m2
				大型ブロック積 控え 230cm ; 胴込・裏込コンクリート・止水コンクリート、型 枠、目地材、水抜パイプ、吸出防止材含む	48 m2
				胴込・裏込材(砕石)	54 m3

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生砕石 RC-40 ; 天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	29 m3
排水構造物工	式	1	6, 933, 643		
作業土工	式	1	659, 475	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	4, 079, 558	路面側溝 B300×H300(歩車タイプ) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	4 m
				路面側溝 B300×H300(縦断タイプ) ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	76 m
				プレキャストU型側溝 PU3-B300×H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	17 m
				自由勾配側溝 (7号) B300×H400 スリット型(街渠縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	6 m
				自由勾配側溝 (7号) B300×H500 スリット型(街渠縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	3 m
				自由勾配側溝 (8号) B300×H600 スリット型(縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	2 m
				自由勾配側溝 (8号) B300×H700 スリット型(縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバート	12 m

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トコンクリート、グレーチング 蓋含む 自由勾配側溝 (8号) B300×H800 スリット型(縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	10	m
				自由勾配側溝 (8号) B300×H900 スリット型(縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	11	m
				自由勾配側溝 (8号) B300×H1000 スリット型(縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	12	m
				自由勾配側溝 (8号) B300×H1100 スリット型(縦断用) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、敷モルタル、充填モルタル、目地モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含む	11	m
				管理樹 B1000×W300×H1150 ;	1	箇所
管渠工	式	1	819,300	鉄筋コンクリート台付管 φ 300 耐震性高性能コンジョイント付 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	7	m
				鉄筋コンクリート台付管 φ 600 耐震性高性能コンジョイント付 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	5	m
				鉄筋コンクリート台付管 φ 800 耐震性高性能コンジョイント付 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	9	m
				高密度ポリエチレン管 φ 800(ダブル構造) 無孔管 ; 継手材含む	5	m

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水桝・マンホール工	式	1	1,375,310	現場打ち街渠桝 (M-9) G1-B400×L1000×H1750 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、鉄筋、型 枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち街渠桝 (M-10) G1-B600×L1400×H1800 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、鉄筋、型 枠、足掛金具含む	1	箇所
				暗渠桝 B600×L600×H600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コン クリート、型枠、コンクリート蓋含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (A-9) G1-B500×L500×H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材 、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (A-37) G1-B500×L900×H1700 18-8-40(高炉) ; 基礎材 、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				プレキャスト街渠桝 (路面桝) B300×H300用(歩車タイプ) ; 基礎材、均しコンクリート、 均し型枠、敷モルタル、インバートコンクリート、グレーチング 蓋含 む	2	箇所
				コンクリート蓋 B600×H600用 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型 枠、鉄筋含む	1	枚
				グレーチング 蓋 B400×L1000用 T-25 普通目 ボルト固定 ;	1	組
				グレーチング 蓋 B500×L500用 T-25 普通目 ボルト固定 ;	1	組
				グレーチング 蓋	1	組

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				B500×L900用 T-25 普通目 ホール固定； グレーチング 蓋	1 組
情報ボックス工	式	1	2, 616, 697	B600×L1400用 T-25 普通目 ホール固定；	
作業土工	式	1	358, 123	；床掘り、運搬、整地、埋戻し、保護砂、裏込材含	
管路工(管路部)	式	1	1, 913, 074	埋設管路	38 m
				角形多条電線管 径50mm 34条；	
				ヘルマウス	68 個
				角形ロング φ 50；	
				埋設表示シート	113 m
				300mm ダブル；	
ハンドホール工	式	1	345, 500	ハンドホール	1 箇所
				HH-3 (T-25(S) 1200×1200×1300)；	
舗装工	式	1	5, 572, 035		
橋面防水工	式	1	155, 358	橋面防水	54 m2
				；端部処理、床版排水材、成形目地材含む	
アスファルト舗装工	式	1	3, 473, 488	下層路盤(車道・路肩部)	661 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	661 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	
				基層(車道・路肩部)	661 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む	
				表層(車道・路肩部)	661 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タ ックコート含む	
アスファルト舗装工	式	1	1, 189, 755	上層路盤(車道・路肩部)	450 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm；	
				表層(車道・路肩部)	450 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	126,426	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	38	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む	38	m2
コンクリート舗装工	式	1	143,534	コンクリート舗装 舗装厚 70mm ; コンクリート、路盤含む	43	m2
コンクリート舗装工	式	1	300,104	コンクリート舗装 舗装厚 150mm ; コンクリート、路盤含む	46	m2
アスファルト舗装工	式	1	183,370	レベリング層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 平均舗装厚 61mm ;	55	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	55	m2
踏掛版設置工	式	1	1,022,140			
踏掛版設置工	式	1	1,022,140	踏掛版設置 (A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スポンイアル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、敷 砂含む	7	m3
				踏掛版設置 (A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、鉄筋、型枠、目地 材、スポンイアル筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、敷 砂含む	8	m3
防護柵工	式	1	804,000			
路側防護柵工	式	1	323,520	ガードレール Gr-C-2B タークブブラウン ; 樹脂キャップ 含む	24	m
立入防止柵工	式	1	480,480	基礎ブロック、鋼管基礎	12	基
				鋼管基礎 ; 金網・支柱(立入防止柵) H=1.8m ;	22	m

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
標識工	式	1	3,595,436		
作業土工	式	1	5,656	；床掘り、埋戻し含む	
大型標識工	式	1	3,589,780	標識基礎	1 基
				抵抗板付鋼製杭基礎 H350 杭長L=4500；コンクリート、型枠含む	
				片持標識柱	1 基
				管理銘板	1 枚
				100×1200；	
除草工	式	1	544,871		
道路除草工	式	1	544,871	除草	4,700 m2
				肩掛け式；	
				集草	4,700 m2
構造物撤去工	式	1	517,776		
防護柵撤去工	式	1	176,928	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	114 m
				H=1.8m 土中建込；積込含む	
構造物取壊し工	式	1	46,728	舗装版破砕	220 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	
排水構造物撤去工	式	1	15,793	暗渠排水管撤去	80 m
				撤去 φ200～400mm；	
				暗渠排水管撤去	16 m
				撤去 φ450～600mm；	
仮設構造物撤去工	式	1	156,893	盛土撤去	170 m3
				大型土のう撤去	22 袋
				大型土嚢；	
				土木シート撤去	251 m2
				農業用配管撤去	120 m
				φ50mm以下；	
運搬処理工	式	1	121,434	殻運搬	11 m3
				アスファルト殻(掘削)；	
				殻処分	11 m3

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				アスファルト殻(掘削) ; 現場発生品運搬 転落防止柵、高密度ポリエチレン管、農業用配管 ; 積込、荷卸し含む	1	式	
仮設工	式	1	1,666,610				
交通管理工	式	1	1,666,610	交通誘導警備員	1	式	
橋梁下部	式	1	26,638,290				
橋台工	式	1	26,638,290				
作業土工	式	1	6,110,800	；床掘り、破砕片除去、埋戻し、裏込材含む			
橋台躯体工	式	1	19,449,521	捨てコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート 24-12-40(高炉) ; 鉄筋 SR235 φ9 ; 鉄筋 SD345 D13 ;機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋 SD345 D16～25 ;機械式鉄筋定着加工費含む 鉄筋 SD345 D29～32 ; 型枠 一般型枠 ; 支保 40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] ; 足場 安全ネット必要 ;	1 165 119 0.01 0.61 9.17 15.23 1 1 1	式 m3 m3 t t t t 式 式 式	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
地覆・壁高欄工	式	1	861,949	水抜パイプ VP-75 ; 吸出防止材 t=50 ;	6	m
					6	m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ; 落下防止柵用アンカーボルト含 む	5	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.32	t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.63	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
地下排水工	式	1	216,020	足場	1	式
				地下排水 高密度ポリエチレン管 φ200(ダブル構造)有孔管 ; フィ ルター材、吸出防止材、継手材含む	14	m
コンクリート橋上部	式	1	8,203,438			
PC橋工	式	1	2,779,000			
輸送工	式	1	185,330	小運搬 ; 積込含む	1	式
プレテンション桁購入工	式	1	0	プレテンションPC単純床版桁 (G1) 支給品 L=14.044m ; コンクリート、桁筋、埋込筋含む	1	本
				プレテンションPC単純床版桁 (G2～5) 支給品 L=14.044m ; コンクリート、桁筋、埋込筋含む	4	本
				プレテンションPC単純床版桁 (G6) 支給品 L=14.044m ; コンクリート、桁筋、埋込筋含む	1	本
支承工	式	1	1,218,460	ゴム支承 (A1)	1	個

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					固定側 4430×150×33 ; 沓座モルタル、孔加工費含む ゴム支承 (A2) 可動側 4430×150×33 ; 沓座モルタル、孔加工費含む 防蝕アンカー装置 (A1) 固定側 φ 60×1280 ; アンカー孔モルタル含む 防蝕アンカー装置 (A2) 可動側 φ 46×1120 ; アンカー孔モルタル含む 補強格子鉄筋 SD295 D10 ;	1 5 5 0.04	個 組 組 t
架設工(クレーン架設)		式	1	236,520	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	6 本	
床版・横組工		式	1	1,138,690	埋込筋 SD345 D13 ; 伸縮装置埋込筋含む コンクリート 30-12-25 (20) (普通) ; 型枠含む PCケーブル (プレテンション桁) シングルストラットシステム 450kN (50t) (1S19.3) ; ケーブル切断・挿入、シース組立、整正、グラウト注入含む 緊張 シングルストラットシステム 450kN (50t) (1S19.3) 固定側 (緊張用) ; 定着装置、機械器具損料含む	0.003 5 115 26	t m3 m ケーブル
橋梁付属物工		式	1	4,880,960			
伸縮装置工		式	1	774,000	埋設ジョイント 埋設型伸縮装置 (先付) 遊間50mm ; フライマー、弾性合材、伸縮シート、鉄筋、瀝青テープ、シール材、バックアップ材含む	8 m	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水装置工	式	1	1, 217, 410	排水管 VP-200 ; スリーブ加工費、曲げ加工費、取付金具、コン クリートアンカー、エルボ、受桎含む	5 m
				床版水抜管 VP-40 ; ハイキャップ、フレキシブルチューブ、給水栓ソケット、 六角異径ニップル含む	1 箇所
				鋼製排水溝 ; 敷モルタル、シール材、溶接、流末導水管含む	12 m
地覆・壁高欄工	式	1	1, 636, 590	コンクリート 24-12-25 (20) (普通) ;	15 m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	1. 1 t
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0. 16 t
				型枠 一般型枠 ;	1 式
橋梁用防護柵工	式	1	1, 252, 960	落下物等防止柵 ひし形金網 φ2. 6×25mm H=0. 9m ; ベースプレート、 落下防止柵用アンカーボルト含む	41 m
コンクリート橋足場等設置工	式	1	543, 478		
橋梁足場工	式	1	491, 048	側部足場 ; 設置、撤去、賃料含む	1 式
				橋台・橋脚回り足場 ; 設置、撤去、賃料含む	1 式
橋梁防護工	式	1	52, 430	ネット防護 ; 設置、撤去、賃料含む	1 式
直接工事費	式	1	108, 241, 378		
共通仮設費	式	1	12, 478, 780		
共通仮設費	式	1	1, 651, 780		

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	631,780	道路施設基本データ作成費用	1	式
				モルタル及びコンクリート長さ変化試験費	1	式
				平板載荷試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,020,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,827,000			
純工事費	式	1	120,720,158			
現場管理費	式	1	37,420,000			
工事原価	式	1	200,702,246			
一般管理費等	式	1	30,137,754			
工事価格	式	1	230,840,000			

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	26,236,120		
道路土工		式	1	7,810,036		
掘削工		m3	1,200	1,801,440	掘削	1 式
					土砂 片切掘削；	
					積込(ルース)	1 式
法面整形工		式	1	737,836	土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工		式	1	737,836	法面整形(切土部)	820 m2
残土処理工		式	1	5,270,760	現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	5,270,760	土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					残土等処分	1 式
法面工		式	1	230,420		
植生工		式	1	230,420	種子散布	820 m2
石・ブロック積(張)工		式	1	10,520,666	肥料無し 500m2以上1000m2未満；	
作業土工		式	1	240,014	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	10,280,652	現場打基礎コンクリート	47 m
					18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m；基礎材、型枠、目地材含む	
					現場打小口止コンクリート	2 m3
					(A)	
					18-8-40(高炉)；型枠含む	
					現場打小口止コンクリート	2 m3
					(B)	
18-8-40(高炉)；型枠含む						
コンクリート(間知)ブロック積					253 m2	
					控え35cm；胴込・裏込コンクリート、裏込砕石、型枠、水抜パイプ、透水マット含む	
胴込・裏込材(砕石)					84 m3	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生砕石 RC-40 ;	
				現場打天端コンクリート	4 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	
				足場	1 式
				安全ネット必要 ;	
排水構造物工	式	1	2,730,890		
作業土工	式	1	95,340	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	1,248,120	場所打U型側溝	41 m
				B300×H300 蓋無し ; 基礎材、コンクリート、型枠、目地材含む	
				場所打U型側溝	3 m
				B300×H300 蓋付 ; 基礎材、コンクリート、型枠、蓋含む	
排水工	式	1	1,387,430	小段排水溝	47 m
				鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 ; 敷モルタル、目地モルタル、シールコンクリート、目地材含む	
				縦排水溝	6 m
				現場打コンクリート 300×300 18-8-40 ; 型枠含む	
				側溝蓋	4 枚
				縞鋼板蓋 ; アンカーボルト含む	
				小段排水柵	1 箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 ; コンクリート、型枠含む	
				蓋	1 枚
				縞鋼板蓋 800×800×3.2 ; 山形鋼、アンカーボルト含む	
				張りコンクリート (法肩部)	51 m
				18-8-40(高炉) t=10cm B=1.5m ; 型枠、目地材含む	
				張りコンクリート	12 m2
				18-8-40(高炉) t=10cm ; 型枠、目地材、養生含	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					む		
舗装工		式	1	331,456			
アスファルト舗装工		式	1	291,626	上層路盤(車道・路肩部)	43	m2
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ;		
					基層(車道・路肩部)	43	m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
					(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;プライムコート		
					含		
					表層(車道・路肩部)	43	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満		
					(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) ;タックコート含む		
コンクリート舗装工		式	1	39,830	コンクリート舗装	10	m2
					18-8-40(高炉) 舗装厚 100mm ;		
区画線工		式	1	52,148			
区画線工		式	1	52,148	溶融式区画線	43	m
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
					白色 ;		
					溶融式区画線	5	m
					溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
					青色 ;		
					溶融式区画線	1	箇所
					自転車誘導マーク ;		
構造物撤去工		式	1	3,092,664			
防護柵撤去工		式	1	82,256	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	53	m
					H=1.1m ;		
標識撤去工		式	1	22,680	標識撤去	1	基
					;作業土工、基礎含む		
既設ポンプ設備撤去		式	1	109,320	既設ポンプ 撤去	1	基
					既設タンク撤去	1	基

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	1, 536, 796	コンクリート構造物取壊し	191	m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				コンクリート構造物取壊し	0. 1	m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
				舗装版切断	45	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	6	m
運搬処理工	式	1	1, 341, 612	コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	37	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む		
				殻運搬	191	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	0. 1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
殻運搬	4	m3				
アスファルト殻(掘削)；						
殻処分	191	m3				
コンクリート殻(無筋)；						
殻処分	0. 1	m3				
コンクリート殻(鉄筋)；						
殻処分	4	m3				
アスファルト殻(掘削)；						
現場発生品運搬	1	式				
転落防止柵、ホ ンプ、タンク；積込・荷卸し含む						
仮設工	式	1	1, 467, 840			
交通管理工	式	1	1, 467, 840	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	26, 236, 120			
共通仮設費	式	1	3, 022, 000			
共通仮設費	式	1	300, 000			

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	1,010,667		
道路土工	式	1	675,474		
掘削工	m3	10	3,214	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
防草コンクリート	式	1	623,350	張りコンクリート	90 m2
				18-8-40（高炉） 法面部 t=10cm；基面整正、 型枠、養生含む	
				張りコンクリート	20 m2
				18-8-40（高炉） 平場部 t=10cm；基面整正、 養生含む	
残土処理工	式	1	48,910	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
除草工	式	1	243,453		
道路除草工	式	1	243,453	除草	2,100 m2
				肩掛け式；	
				集草	2,100 m2
仮設工	式	1	91,740		
交通管理工	式	1	91,740	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,010,667		
共通仮設費	式	1	157,000		
共通仮設費	式	1	24,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	24,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	133,000		

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	988,098	
除草工	式	1	881,068	
道路除草工	式	1	881,068	除草 7,600 m2 肩掛け式； 集草 7,600 m2
仮設工	式	1	107,030	
交通管理工	式	1	107,030	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	988,098	
共通仮設費	式	1	154,000	
共通仮設費	式	1	24,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	24,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	130,000	
純工事費	式	1	1,142,098	
現場管理費	式	1	408,000	
工事原価	式	1	1,550,098	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	289,323	
除草工	式	1	243,453	
道路除草工	式	1	243,453	除草 2,100 m2 肩掛け式； 集草 2,100 m2
仮設工	式	1	45,870	
交通管理工	式	1	45,870	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	289,323	
共通仮設費	式	1	47,000	
共通仮設費	式	1	9,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	9,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	38,000	
純工事費	式	1	336,323	
現場管理費	式	1	120,000	
工事原価	式	1	456,323	

積算内訳書

工事名	有田海南道路上地区跨道橋他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	524,880	
除草工	式	1	463,720	
道路除草工	式	1	463,720	除草 4,000 m2 肩掛け式； 集草 4,000 m2
仮設工	式	1	61,160	
交通管理工	式	1	61,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	524,880	
共通仮設費	式	1	83,000	
共通仮設費	式	1	14,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	69,000	
純工事費	式	1	607,880	
現場管理費	式	1	217,000	
工事原価	式	1	824,880	