単 価 合 意 書

令和7年5月8日に契約した有田海南道路2号橋P7下部他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年 5月 30日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所長 小林 侑

受注者 住所 和歌山県有田市港町221番地

氏名 木下建設株式会社 代表取締役 木下 英文

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁下部						
		式	1		120,687,015	
道路土工						
		式	1		193,050	
路体盛土工						
		m3	900		193,050	
路体(築堤)盛土	裏込め材 良質土(土砂)					
		式	1		193,050	
橋台工						
		式	1		33,376,055	
作業土工						
		式	1		2,567,447	
橋台躯体工						
		式	1		30,635,204	
捨てコンクリート	18-8-40(高炉)					
		式	1		294,232	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	319	25,153	8,023,807	
コンクリート	24-12-40(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無					
		m3	204	25,153	5,131,212	
鉄筋	SR235 φ9					
		t	0.01	198,684	1,986	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.92	166,327	153,020	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	15.38	162,341	2,496,804	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	22.96	161,877	3,716,695	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D35	t	5.4	153,811	830,579	
型枠	一般型枠	式	1		5,667,180	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	式	1		50,050	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2 [t \leq 120\text{cm}]$	式	1		141,080	
支保	$40\text{kN/m}^2 < f \leq 80\text{kN/m}^2 [120 < t \leq 250\text{cm}]$	式	1		352,620	
足場	安全柵必要	式	1		3,625,200	
シース(落橋防止装置用)	VP-100 ϕ 116~214	個	4	8,828	35,312	
排水管箱抜き	ϕ 450	m	0.7	12,701	8,890	
水抜パイプ	VP-75	m	8	798.2	6,385	
吸出し防止材	300×50	m	52	1,926	100,152	
地下排水工		式	1		173,404	
地下排水	高密度ポリエチレン管 ϕ 200 タプル構造 有孔管	m	14	12,386	173,404	
RC橋脚工		式	1		67,512,502	
作業土工		式	1		1,398,141	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭工						
		式	1		25,447,969	
場所打杭 (P7橋脚)	杭径 1500mm 杭長(設計長) 10.5m					
		本	12	1,973,868	23,686,416	
積込(ルース)	土砂					
		式	1		56,212	
積込(コンクリート殻)						
		m3	37	1,165	43,105	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		901,420	
残土等処分	土砂					
		式	1		505,960	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	37	1,442	53,354	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	37	5,446	201,502	
橋脚躯体工(構造物単位)						
		式	1		34,753,992	
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3 未満 24-12-25(20)(高炉)					
		m3	235	40,228	9,453,580	
T型橋脚	15m以上25m未満 290m3以上910m3 未満 24-12-40(高炉)					
		m3	328	40,228	13,194,784	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	19.25	173,188	3,333,869	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	35.6	163,731	5,828,823	
鉄筋	SD345 D35					
		t	1.43	142,778	204,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D38	t	14.25	192,194	2,738,764	
橋脚躯体工 (P2橋脚)		式	1		5,912,400	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	73	29,288	2,138,024	
鉄筋	SD345 D16~25	t	4.13	155,480	642,132	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.52	151,957	79,017	
鉄筋	SD345 D35	t	1.77	153,811	272,245	
型枠	一般型枠	式	1		703,512	
支保	40kN/m ² <f≤80kN/m ² [120<t≤250cm]	式	1		646,470	
足場	安全ネット必要	式	1		1,431,000	
仮設工		式	1		19,605,408	
土留・仮締切工		式	1		16,770,408	
鋼矢板 (P7橋脚)	III型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長さ 11.5m 平均鋼矢板引抜長さ 11.5m	式	1		7,250,880	
鋼矢板 (P7橋脚)	III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長さ 9.5m 平均鋼矢板引抜長さ 9.5m	式	1		5,607,288	
切梁・腹起し (P7橋脚)		式	1		3,912,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		2,835,000	
交通誘導警備員						
		式	1		2,835,000	
道路改良						
		式	1		5,916,591	
擁壁工						
		式	1		5,916,591	
作業土工						
		式	1		548,795	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (1号補強土壁)						
		式	1		5,367,796	
補強土壁基礎	底幅60cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)					
		m	10	8,305	83,050	
補強土壁基礎	底幅50cm 高さ20cm 18-8-40(高炉)					
		m	13	7,064	91,832	
補強土壁基礎(段差部) (タイプ A)	底幅60cm 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	16,540	16,540	
補強土壁基礎(段差部) (タイプ B)	底幅60cm 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	43,250	43,250	
補強土壁基礎(段差部) (タイプ A)	底幅50cm 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	14,639	14,639	
補強土壁基礎(段差部) (タイプ B)	底幅50cm 18-8-40(高炉)					
		箇所	4	38,540	154,160	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁					
		m2	43	44,317	1,905,631	
補強材取付	帯鋼補強土壁					
		m	548	1,764	966,672	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
補強土盛土		m3	250	1,056	264,000	
壁背面フィルター層	再生クワッシュヤーン RC-40	m3	20	3,838	76,760	
笠コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	7	167,625	1,173,375	
透水マット	300×30	m	24	2,781	66,744	
地下排水(縦断)	高密度ポリエチレン管 φ200 タプル構造 有孔管	m	28	7,799	218,372	
地下排水(横断)	高密度ポリエチレン管 φ200 タプル構造 無孔管	m	19	3,289	62,491	
基盤排水層	再生クワッシュヤーン RC-40	m3	60	3,838	230,280	
直接工事費		式	1		126,603,606	
共通仮設費		式	1		32,550,889	
共通仮設費		式	1		20,574,173	
運搬費		式	1		5,330,998	
建設機械運搬費		式	1		188,764	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		3,304,304	
仮設材運搬費		式	1		1,837,930	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
事業損失防止施設費						
		式	1		13,795,753	
家屋調査費						
		式	1		13,795,753	
技術管理費						
		式	1		277,379	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,576	
平板載荷試験費						
		式	1		218,803	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,170,043	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		11,976,716	
純工事費						
		式	1		159,154,495	
現場管理費						
		式	1		42,357,969	
工事原価						
		式	1		201,512,464	
一般管理費等						
		式	1		29,297,536	
工事価格						
		式	1		230,810,000	
消費税相当額						
		式	1		23,081,000	
工事費計						
		式	1		253,891,000	