

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 4 2 号街路樹維持工事
工事地名	(自) 和歌山県日高郡日高町大字荊木地先 (至) 和歌山県和歌山市小松原通 1 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	288日間	自 令和 7年 5月27日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	16, 241, 215		
植栽維持工		式	1	13, 177, 415		
樹木・芝生管理工		式	1	13, 177, 415	樹木剪定 30 本 高木 剪定夏期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 20 本 高木 剪定夏期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 10 本 高木 剪定夏期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 10 本 高木 剪定夏期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 15 本 高木 剪定冬期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 15 本 高木 剪定冬期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 20 本 高木 剪定冬期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 20 本 高木 剪定冬期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 1, 100 本 中・低木球形 樹高100cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 10 本 中・低木球形 樹高100cm未満；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名		国道４２号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木撤去	5	本
				高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む		
				寄植剪定	1,000	m2
				剪定 中木；集積・積込、運搬含む		
				寄植剪定(夜間)	500	m2
				剪定 中木；集積・積込、運搬含む		
				寄植剪定	18,000	m2
				剪定 低木；集積・積込、運搬含む		
				寄植剪定(夜間)	500	m2
				剪定 低木；集積・積込、運搬含む		
				抜根除草	10,000	m2
				歩道；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根除草(夜間)	100	m2
				歩道；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根除草	8,000	m2
				中央分離帯；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				抜根除草(夜間)	100	m2
				中央分離帯；障害物の除去、集積・積込、運搬含む		
				捕植	500	本
				低木 樹高60cm未満；小運搬、植穴堀、土壌改良材の混入、植付け、埋戻し、養生(水きめ)、残土敷均し含む、樹木費は含まない		
				寄植・芝施肥	1,000	m2
				寄植 中木・低木 粒状固形肥料；		
				寄植・芝施肥(夜間)	100	m2
				寄植 中木・低木 粒状固形肥料；		
				灌水	100	m2
				トラック持込；給水及び灌水の移動含む		
				灌水(夜間)	10,000	m2
				トラック持込；給水及び灌水の移動含む		
				防除	15	本

積算内訳書

工事名		国道 4 2 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木 幹周60cm未満； 防除(夜間)	15	本
				高木 幹周60cm未満； 防除	10	本
				高木 幹周60cm以上120cm未満； 防除(夜間)	10	本
				高木 幹周60cm以上120cm未満； 防除	200	m2
				寄植 中木； 防除(夜間)	700	m2
				寄植 中木； 防除	5, 500	m2
				寄植 低木； 防除(夜間)	5, 500	m2
				寄植 低木； 移植	3	本
				高木 幹周30cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り 下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む 移植(夜間)	3	本
				高木 幹周30cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り 下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む 移植	50	本
				低木 樹高60cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り 下げ、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む 移植(夜間)	5	本
				低木 樹高60cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り 下げ、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む 植樹枠内整備	10	m2
				清掃；塵埃収集、袋詰、積込含む 植樹枠内整備(夜間)	10	m2
				清掃；塵埃収集、袋詰、積込含む 防草シート(設置費)	10	m2
				平面部(1:2超)；付属品含む 防草シート(材料費)	10	m2

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				カヤシト同等品以上；	
				普通作業員	40 日
				1人/日；	
				普通作業員(夜間)	3 日
				1人/日；	
				ダンプトラック運転	10 日
				2t積級 持込；	
				ダンプトラック運転(夜間)	1 日
				2t積級 持込；	
				リフト車運転	1 日
				作業床高9.9m 持込；	
				リフト車運転(夜間)	1 日
				作業床高9.9m 持込；	
				リフト車運転	4 時間
				作業床高24m 持込；	
				リフト車運転(夜間)	1 時間
				作業床高24m 持込；	
				クレーン装置付トラック運転	2 日
				2.0t積 2.0t吊り 持込；	
				軽自動車トラック運転	2 日
				二輪駆動 350kg積級 ダンプ 機能なし 持込；	
				処分費	10,000 kg
				剪定くず、抜根除草；発生場所：日高町、由良町	
				処分費	5,000 kg
				剪定くず；発生場所：広川町、湯浅町、有田川町、有田市	
				処分費	5,000 kg
				抜根除草；発生場所：広川町、湯浅町、有田川町、有田市	
				処分費	10,000 kg
				剪定くず、抜根除草；発生場所：海南市	
				処分費	10,000 kg
				剪定くず、抜根除草；発生場所：和歌山市	
				ボックスカット(材料費)	500 本

積算内訳書

工事名	国道 4 2 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					H=0. 3m W=0. 15m ; 薬剤(材料費) 除草剤 ラウンドアップ マックスロート 同等品以上 ;	10 L
仮設工	式	1	3, 063, 800			
交通管理工	式	1	3, 063, 800	交通誘導警備員	100	日
				交通誘導警備員A 1人/日 ;		
				交通誘導警備員(夜間)	10	日
				交通誘導警備員A 1人/日 ;		
				交通誘導警備員	50	日
				交通誘導警備員B 1人/日 ;		
交通誘導警備員(夜間)	10	日				
交通誘導警備員B 1人/日 ;						
直接工事費	式	1	16, 241, 215			
共通仮設費	式	1	2, 653, 170			
共通仮設費	式	1	63, 170			
技術管理費	式	1	63, 170	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 590, 000			
純工事費	式	1	18, 894, 385			
現場管理費	式	1	9, 842, 000			
工事原価	式	1	28, 736, 385			
一般管理費等	式	1	5, 693, 615			
工事価格	式	1	34, 430, 000			