

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事
工事地名	(自) 和歌山県橋本市隅田町真土地先 (至) 和歌山県和歌山市平井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 7年 5月28日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	44, 902, 910		
植栽維持工		式	1	41, 512, 510		
樹木・芝生管理工		式	1	41, 512, 510	樹木剪定 35 本 高木 剪定夏期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 35 本 高木 剪定夏期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 110 本 高木 剪定夏期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 110 本 高木 剪定夏期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 35 本 高木 剪定冬期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 35 本 高木 剪定冬期 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 110 本 高木 剪定冬期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 110 本 高木 剪定冬期 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定 5 本 中・低木球形 樹高100cm未満；集積・積込、運搬含む 樹木剪定(夜間) 5 本 中・低木球形 樹高100cm未満；集積・積込、運搬含む	

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				樹木剪定	500 本
				中・低木球形 樹高100cm以上200cm未満；集積・積込、運搬含む	
				樹木剪定(夜間)	5 本
				中・低木球形 樹高100cm以上200cm未満；集積・積込、運搬含む	
				樹木撤去	5 本
				高木 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込、運搬含む	
				寄植剪定	1, 000 m2
				剪定 中木；集積・積込、運搬含む	
				寄植剪定(夜間)	1, 000 m2
				剪定 中木；集積・積込、運搬含む	
				寄植剪定	65, 000 m2
				剪定 低木；集積・積込、運搬含む	
				寄植剪定(夜間)	5, 000 m2
				剪定 低木；集積・積込、運搬含む	
				抜根除草	12, 000 m2
				歩道；障害物の除去、集積・積込、運搬含む	
				抜根除草(夜間)	1, 000 m2
				歩道；障害物の除去、集積・積込、運搬含む	
				抜根除草	7, 000 m2
				中央分離帯；障害物の除去、集積・積込、運搬含む	
				抜根除草(夜間)	1, 000 m2
				中央分離帯；障害物の除去、集積・積込、運搬含む	
				捕植	30 本
				中木 樹高60cm以上100cm未満；小運搬、植穴堀、土壌改良材の混入、植付け、埋戻し、養生(水きめ)、残土敷均し含む、樹木費は含まない	
				捕植	10 本
				中木 樹高200cm以上300cm未満；小運搬、植穴堀、土壌改良材の混入、植付け、埋戻し、養生(水き	

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				め)、残土敷均し含む、樹木費は含まない	
				捕植	500 本
				低木 樹高60cm未満；小運搬、植穴堀、土壌改良材の混入、植付け、埋戻し、養生(水きめ)、残土敷均し含む、樹木費は含まない	
				寄植・芝施肥	50 m2
				寄植 中木・低木 粒状固形肥料；	
				寄植・芝施肥(夜間)	50 m2
				寄植 中木・低木 粒状固形肥料；	
				灌水	200 m2
				トラック持込；給水及び灌水の移動含む	
				灌水(夜間)	10,000 m2
				トラック持込；給水及び灌水の移動含む	
				防除	150 本
				高木 幹周60cm未満；	
				防除(夜間)	150 本
				高木 幹周60cm未満；	
				防除	150 本
				高木 幹周60cm以上120cm未満；	
				防除(夜間)	350 本
				高木 幹周60cm以上120cm未満；	
				防除	1,500 m2
				寄植 中木；	
				防除(夜間)	200 m2
				寄植 中木；	
				防除	12,000 m2
				寄植 低木；	
				防除(夜間)	2,000 m2
				寄植 低木；	
				移植	1 本
				高木 幹周30cm以上60cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植(夜間)	1 本

積算内訳書

工事名		国道 2 4 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木 幹周30cm以上60cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植	1 本
				高木 幹周60cm以上90cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植(夜間)	1 本
				高木 幹周60cm以上90cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植	1 本
				中木 樹高60cm以上100cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植(夜間)	1 本
				中木 樹高60cm以上100cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植	1 本
				中木 樹高100cm以上200cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植(夜間)	1 本
				中木 樹高100cm以上200cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、根巻き、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植	10 本
				低木 樹高60cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				移植(夜間)	1 本
				低木 樹高60cm未満；枝葉落とし、床掘り、掘り下げ、埋戻し、積込み、運搬、荷卸含む	
				植樹	40 本

積算内訳書

工事名		国道 2 4 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高木 幹周20cm未満；小運搬、植穴掘、土壌改良 材の混入、植付け、埋戻し、養生(水きめ)、残土敷 均し含む、樹木費は含まない	
				植樹	500 本
				低木 樹高60cm未満；小運搬、植穴掘、土壌改良 材の混入、植付け、埋戻し、養生(水きめ)、残土敷 均し含む、樹木費は含まない	
				植樹枠内整備	50 m2
				清掃；塵埃収集、袋詰、積込含む	
				植樹枠内整備(夜間)	50 m2
				清掃；塵埃収集、袋詰、積込含む	
				防草シート(設置費)	50 m2
				平面部(1:2超)；付属品含む	
				防草シート(材料費)	50 m2
				カーヤシート同等品以上；	
				普通作業員	300 日
				1人/日；	
				普通作業員(夜間)	20 日
				1人/日；	
				ダンプトラック運転	60 日
				2t積級 持込；	
				ダンプトラック運転(夜間)	25 日
				2t積級 持込；	
				リフト車運転	30 日
				作業床高9.9m 持込；	
				リフト車運転(夜間)	10 日
				作業床高9.9m 持込；	
				リフト車運転	3 日
				作業床高13.2m 持込；	
				リフト車運転(夜間)	1 日
				作業床高13.2m 持込；	
				クレーン装置付トラック運転	2 日
				2.0t積 2.0t吊り 持込；	
				軽自動車トラック運転	2 日

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				二輪駆動 350kg積級 タンク 機能なし 持込；	
				処分費	10,000 kg
				剪定くず；発生場所：橋本市、かつらぎ町、岩出市	
				処分費	10,000 kg
				抜根除草；発生場所：橋本市、かつらぎ町、岩出市	
				処分費	20,000 kg
				剪定くず、抜根除草；発生場所：紀の川市	
				処分費	20,000 kg
				剪定くず、抜根除草；発生場所：和歌山市	
				シャリンバイ(材料費)	200 本
				H=0.4m W=0.3m；	
				ボックスウッド(材料費)	200 本
				H=0.3m W=0.15m；	
				ヒトツツジ(材料費)	200 本
				H=0.4m W=0.4m；	
				トウカエテ(材料費)	10 本
				H=0.8m；	
				トウカエテ(材料費)	10 本
				H=3.0m C=0.10m W=0.8m；	
				クスノキ(材料費)	10 本
				H=0.8m W=0.2m；	
				クスノキ(材料費)	10 本
				H=3.0m C=0.15m W=0.8m；	
				ケヤキ(材料費)	10 本
				H=0.8m；	
				ケヤキ(材料費)	10 本
				H=3.0m C=0.10m W=1.0m；	
				ホソバタイサンボク(材料費)	10 本
				H=2.0m W=0.6m；	
				ホソバタイサンボク(材料費)	10 本
				H=3.0m C=0.12m W=1.0m；	
				薬剤(材料費)	10 L

積算内訳書

工事名	国道 2 4 号他街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除草剤 ラウンドアップ マックスロート 同等品以上；
仮設工	式	1	3,390,400	
交通管理工	式	1	3,390,400	交通誘導警備員 150 日 交通誘導警備員A 1人/日； 交通誘導警備員(夜間) 10 日 交通誘導警備員A 1人/日； 交通誘導警備員 20 日 交通誘導警備員B 1人/日； 交通誘導警備員(夜間) 5 日 交通誘導警備員B 1人/日；
直接工事費	式	1	44,902,910	
共通仮設費	式	1	5,056,170	
共通仮設費	式	1	63,170	
技術管理費	式	1	63,170	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,993,000	
純工事費	式	1	49,959,080	
現場管理費	式	1	22,281,000	
工事原価	式	1	72,240,080	
一般管理費等	式	1	12,879,920	
工事価格	式	1	85,120,000	