

積算内訳書

1. 工事名

工事名	市脇地区築堤他工事
工事地名	和歌山県橋本市市脇地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 7月 1日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	110,768,546		
河川土工	式	1	16,678,371		
掘削工	m3	80	25,856	掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
盛土工	m3	3,600	16,366,925	路体(築堤)盛土	1 式
				施工幅員2.5m未満；土羽土含む	
				路体(築堤)盛土	1 式
				施工幅員2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				施工幅員4.0m以上；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工	式	1	285,590	法面整形(切土部)	60 m2
				現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	520 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
法覆護岸工	式	1	5,650,536		
作業土工	式	1	1,329,406	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	493,670	コンクリートブロック基礎	6 m
				18-8-40(高炉)底幅52cm 高さ30cm；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				現場打小口止コンクリート	0.4 m3
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				コンクリート(間知)ブロック積	12 m2
				控え35cm 裏込コンクリート t=10cm；胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	
				胴込・裏込材(碎石)	3 m3
				再生碎石 RC-40；	

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠含む	0.4	m3
植生工	式	1	3,827,460	張芝 張芝工 300m2以上500m2未満； 筋芝 筋芝工 500m2以上；	460 1,690	m2 m2
擁壁護岸工	式	1	4,682,750			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,245,540	小型擁壁 (2号小型重力式擁壁) 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ；基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 重力式擁壁 (4号,5号重力式擁壁) 擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 基礎材、コンクリート、型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	0.9 15	m3 m3
場所打擁壁工	式	1	1,022,090	基礎材 再生クワッチャレン40～0 敷厚 0.02m； コンクリート 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 型枠 一般型枠；	9 18 2 1	m2 m3 m2 式
場所打擁壁工	式	1	1,263,240	基礎材 再生クワッチャレン40～0 敷厚 0.02m； コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠； 足場 単管傾斜足場 安全柵必要；	8 21 1 1	m2 m3 式 式

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
場所打擁壁工	式	1	629,780	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.02m ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 足場 単管傾斜足場 安全ネット必要 ;	3 11 1 1	m2 m3 式 式
プレキャスト擁壁工	式	1	385,600	プレキャスト擁壁 H600×1000×B500～700 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、吸出し防止材含む プレキャスト擁壁 H1200×B850 1.0mを超え2.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、吸出し防止材含む	12 2	m m
プレキャスト擁壁工	式	1	136,500	プレキャスト擁壁 H700×B550 0.5m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、吸出し防止材含む	5	m
水路工	式	1	30,362,206			
側溝工	式	1	18,772,785	プレキャストU型側溝 B1300×H600 落ちふた式 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む 側溝蓋 コンクリート蓋 B1300用 L=1000 歩道用 落ちふた式U型側溝蓋 ; 側溝蓋 グレーチング蓋 B1300用 L=1000 歩道用 細目 落ちふた式U型側溝蓋 2枚/組 ; トレン充填材 単粒度砕石 S-30(4号 30-20mm) ; 敷設含む 吸出し防止材	179 163 16 139 393	m 組 組 m3 m2

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				t=10mm；設置含む	
側溝工	式	1	3,693,290	プレキャストU型側溝	91 m
				PU-240×240 上ふた式；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				可変側溝	47 m
				B400-H600 縦断用；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む	
				可変側溝	52 m
				B400-H700 縦断用；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む	
				現場打U型水路(すり付け部)	3 m
				B400～800×H688 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
側溝工	式	1	712,080	土間コンクリート	7 m
				W=330 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
				側溝蓋	150 枚
				コンクリート蓋 PC1-B240；	
				側溝蓋	196 枚
側溝工	式	1	712,080	コンクリート蓋 可変側溝B400用 L=500 縦断用 車道用；	
				街渠用可変側溝	9 m
側溝工	式	1	712,080	B400-H400；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む	
				街渠用可変側溝	6 m
集水桝工	式	1	1,125,600	B400-H500；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インバートコンクリート、目地モルタル含む	
				現場打ち集水桝	4 箇所
集水桝工	式	1	1,125,600	18-8-40(高炉) B1500-L1500-H900；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋含む	
				蓋	4 組
集水桝工	式	1	1,125,600	グレーチング桝蓋 1500×1500用 歩道用 細目 3枚/組；	

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
集水樹工	式	1	1,940,470	現場打ち集水樹 18-8-40(高炉) B600-L1100-H900-A；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水樹 18-8-40(高炉) B600-L1100-H900-B；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水樹 24-12-25(20)(高炉) B800-L800-H2400；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場含む	1	箇所
				現場打ち集水樹 24-12-25(20)(高炉) B1000-L1000-H3000；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋、足掛金物、足場含む	1	箇所
				溜樹 B240-L240-H385；基礎材、溜樹用蓋含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 樹蓋 600×1100用 T-25 普通目 2枚/組；	2	組
				蓋 グレーチング 樹蓋 800×800用 T-25 普通目 1枚/組；	1	組
				蓋 グレーチング 樹蓋 1000×1000用 T-25 普通目 2枚/組；	1	組
				1号ボックスカルバート B800-H1000；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷きモルタル、目地モルタル含む	10	m
				2号ボックスカルバート B500-H400；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷きモルタル、目地モルタル含む	24	m
暗渠工	式	1	3,899,400	3号ボックスカルバート B400-H400；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷きモルタル、目地モルタル含む	16	m
				ヒューム管(B形管) 外圧管1種 P1-RC-D400；基礎材、巻きコンクリート、	8	m

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				型枠含む 暗渠排水管 直管 VUφ125 ; 暗渠排水管 直管 VUφ150 ; 暗渠排水管 直管 VUφ300 ;	2 m 1 m 2 m
付帯道路施設工	式	1	426,826		
道路付属物工	式	1	198,546	車止め再利用撤去(坂路部) ゲート;コンクリート撤去、殻運搬、殻処分、作業土工含む 看板再利用撤去(坂路部) 1500×1500 ;コンクリート撤去、殻運搬、殻処分、作業土工含む カーブミラー再利用撤去 角鏡体600×600 二面 支柱H=2500 ;コンクリート撤去、殻運搬、殻処分、作業土工含む 点字ブロック再利用撤去 視覚障害者誘導ブロック 300×300×60 ;	1 基 1 基 1 基 12 m2
標識工	式	1	228,280	標識再利用撤去 路側式 単柱式 φ76.3 ;コンクリート撤去、殻運搬、殻処分、作業土工含む 標識再利用撤去 オーバーハング(片持式) 400kg未満/基 ;コンクリート撤去、殻運搬、殻処分、作業土工含む	4 基 1 基
学校施設移設工	式	1	11,617,660		
作業土工	式	1	793,050	;	床掘り、埋戻し、基面整正含む
フェンス移設工	式	1	4,763,930	防球フェンス H=5.0m ; 固定式フェンス H=3.0m ;基礎材含む	104 m 35 m

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
遊具等移設工	式	1	6,060,680	山型雲梯	1	基
				W6100×D1258×H1800；基礎材含む		
				はんとう棒	1	基
				W5800×D1100×H3000；基礎材含む		
				山型両面滑り台	1	基
				W8016×D1570×H2800；基礎材含む		
				ブランコ	1	基
				W6840×D2371×H2400；基礎材含む		
				タイヤブランコ	1	基
				W6096×D1896×H2000；基礎材含む		
				丸太平均台	1	基
				W2700×4連；		
				流木渡り	1	基
				W6600×D1200；		
				高鉄棒	1	基
				3欄 W5400×D900；基礎材含む		
				低鉄棒	1	基
				6欄 W10800；基礎材含む		
				固定式高鉄棒	1	基
				4欄 W7200；基礎材含む		
				高鉄棒前砂場	1	基
				W8800×D6800 砂場枠W100×H200；砂移設含む		
				小屋	1	基
				飼育用 W1910×D1020×H2000；		
				日時計	1	基
				φ700×H600；		
				方位	1	基
				W610×D610×H500；		
				砂場	1	基
				W5900×D3800 砂場枠W100×H200；砂移設含む		
				農園①	1	箇所
				W5800×D2800 農園外壁W220×H540；基礎材含む		
				農園②	1	箇所

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				W5800×D2800 農園外壁W220×H540；基礎材含 む 農園③ 1 箇所 W2800×D2800 農園外壁W220×H540；基礎材含 む 農園④ 1 箇所 W4300～4400×D1500～1100 農園外壁W220×H54 0；基礎材含む 散水栓 1 基 W330×D200×H500； 百葉箱 1 基 W1050×D1090×H2000； 銅像① 1 基 W1030×D800×H1800； 銅像② 1 基 W1730×D1330×H2100； 石碑① 1 基 W3390×D930×D1600； 石碑② 1 基 W1030×D1030×H1600； テニスコート支柱・ネット 4 面 H=970；基礎材含む		
光ケーブル配管工	式	1	3, 556, 361			
作業土工	式	1	1, 096, 000	；床掘り、埋戻し、埋設表示シート、保護砂含む		
配管工	式	1	770, 627	配管設置(埋設部) 126 m FEP φ50×2条； 配管設置(埋設部) 126 m FEP φ80×2条； 配管設置(埋設部) 32 m 合成樹脂製多孔管 φ50用 2条1段； 配管設置(埋設部) 32 m 合成樹脂製多孔管 φ80用 2条1段；		

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヘルマウス FEP φ50用；	10	個
				ヘルマウス FEP φ80用；	10	個
ハンドホール工	式	1	1,180,000	ハンドホール (タイプ1) 1800×1000×700 鉄蓋(φ600 T-25)付；基礎材、鉄蓋、シリンダー錠含む	1	箇所
				ハンドホール (タイプ2) 1800×1000×900 鉄蓋(φ600 T-25)付；基礎材、鉄蓋、シリンダー錠含む	1	箇所
配線工	式	1	509,734	光地中配線 SM-100C+4K 流用品；	216	m
				光ケーブル接続 光ケーブル直線接続・成端 30テープ以下；	1	箇所
				光ケーブル試験 光ケーブル伝送損失試験 120心以下；	1	方向
				光ケーブル試験 光ケーブル接続損失試験 120心以下；	1	対向
構造物撤去工	式	1	7,092,237			
防護柵撤去工	式	1	70,063	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m コンクリート建込；	58	m
				ネットフェンス撤去 H=2.0m；	6	m
構造物取壊し工	式	1	5,207,336	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	326	m ³
				張りブロック撤去 無筋構造物 t=12cm；積込み含む	221	m ²
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	120	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込み含む	2,100	m ²

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管・配線撤去工	式	1	274,255	地中配管撤去 FEP φ50mm×2条； 地中配管撤去 FEP φ80mm×2条； 光地中配線撤去 地中管内配線 SM-100C+4K； 配管撤去(埋設部) 合成樹脂製多孔管 φ50用 2条1段； 配管撤去(埋設部) 合成樹脂製多孔管 φ80用 2条1段；	131 131 227 36 36	m m m m m
フルボックス撤去工	式	1	51,980	フルボックス撤去 800×800×300；	2	個
ハットホル撤去工	式	1	31,440	ハットホル撤去 2000kg/基以下；	2	個所
運搬処理工	式	1	1,457,163	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 転落防止柵、FEP管、光ケーブル、合成樹脂製多孔管、フルボックス、ハットホル；積込み、荷卸し含む	352 105 352 105 1	m3 m3 m3 m3 式
仮設工	式	1	30,701,599			
工事用道路工	式	1	1,357,939	工事用道路盛土 施工幅員4.0m以上；採取土運搬、積込含む 敷鉄板 t=22mm 設置・撤去；賃料、整備費含む 工事用道路盛土撤去 土砂 オフショット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	963, 180	工事用道路盛土	1	式
				施工幅員4.0m以上；採取土運搬、積込含む		
				敷鉄板	1	式
				t =22mm 設置・撤去；賃料、整備費含む		
防音対策工	式	1	25, 369, 920	工事用道路盛土撤去	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				防音シート	1	式
				単管足場仕様；設置、撤去、賃料、足場含む		
交通管理工	式	1	3, 010, 560	交通誘導警備員	1	式
樋門・樋管	式	1	34, 022, 197			
樋門・樋管本体工	式	1	15, 755, 717			
作業土工	式	1	1, 077, 024			
矢板工	式	1	4, 974, 068	広幅鋼矢板	10	枚
				IIw型 広幅鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板平均打込長さ 3.2m；鋼材費、打込み含む		
				広幅鋼矢板	8	枚
				IIw型 広幅鋼矢板長さ 4.0m 鋼矢板平均打込長さ 2.9m；鋼材費、打込み含む		
				広幅鋼矢板	31	枚
				IIw型 広幅鋼矢板長さ 2.0m 鋼矢板平均打込長さ 1.8m；鋼材費、打込み含む		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 可とう鋼矢板長さ 5.0m 鋼矢板平均打込長さ 2.0m；鋼材費、打込み含む		
可とう鋼矢板	式	1	4, 974, 068	可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 可とう鋼矢板長さ 4.0m 鋼矢板平均打込長さ 2.0m；鋼材費、打込み含む		
				鋼矢板離脱防止	62	箇所
				SD345 D16 L=600mm；鉄筋、溶接含む		

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
函渠工	式	1	5,343,606	均しコンクリート	53	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	70	m3
				内空幅 1.2m 内空高さ 1.1m 24-12-25(20) (高炉) ;		
				鉄筋	3.4	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.39	t
				SD345 D16~25 ;		
				目地板	10	m2
				ゴム発泡体t=20 ;		
				止水板	17	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				足場	1	式
翼壁工	式	1	617,130	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要 ;		
				足場	1	式
				単管足場 安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;		
				差し筋	36	本
				SD345 D16 L=210mm ;		
				転落(横断)防止柵	7	m
				柵高 1.1m アンカーボルト固定 ;		
				均しコンクリート	14	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	9	m3
				24-12-25(20) (高炉) ;		
				鉄筋	0.46	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	2	m2
				ゴム発泡体t=20 ;		
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				一般型枠；		
翼壁工	式	1	677,701	均しコンクリート	8	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m；均し型枠含む		
				コンクリート	6	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				鉄筋	0.35	t
				SD345 D13；		
				目地板	2	m2
				ゴム発泡体t=20；		
				止水板	3	m
接続柵工	式	1	297,880	CF(塩ビ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				床用鋼製グレーチング	4	m2
				3.5kN/m2 たわみ1/500；		
				足掛金具	3	個
				φ19 全樹脂巻；		
				接続柵	1	箇所
				18-8-40(高炉) B600-L900-H1800；均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
堤外水路工	式	1	2,768,308	蓋	1	組
				グレーチング柵蓋 600×900用 歩道用 細目 2枚/組；		
				連節ブロック張	28	m2
				t=250mm；連節鉄筋、吸出し防止材含む		
				連節ブロック張	78	m2
				t=250mm 再利用設置；連節鉄筋、吸出し防止材含む		
				巻止コンクリート	35	m
				B300×H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む		
				小口止コンクリート	7	m
				B300×H1000 18-8-40(高炉)；型枠含む		

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ポ リマーセメントモルタル充填 t=100mm ;	0.06	m3
				かごマット(スロープ 型) t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm ; 床拵え 、詰石、吸出し防止材含む	53	m2
法覆護岸工	式	1	1,063,839			
石積(張)工	式	1	1,063,839	石積(張)基礎 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 50cm ; 基礎材 、型枠含む	7	m
				石張 練石張 控え50cm 既設石再利用 ;	43	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	12	m3
				裏込材 クラッシュラン C-40 ;	9	m3
付属物設置工	式	1	9,040,997			
階段工	式	1	1,271,377	コンクリート 18-8-40(高炉) ;	12	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				裏込材 再生クラッシュラン RC-40 ;	2	m3
				裏込材 クラッシュラン C-40 ;	3	m3
				連節ブロック張 t=250mm ; 連節鉄筋、吸出し防止材含む	15	m2
				連節ブロック張 t=250mm ; 連節鉄筋、吸出し防止材含む	40	m2
高水敷保護工	式	1	1,397,120	巻止コンクリート B300×H1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、 目地材含む	24	m

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ゲラウトホール工	式	1	592,500	ゲラウトホール 径 100mm 長さ 500mm 間詰無；沈下板含む	4	組
				ゲラウトホール 径 100mm 長さ 800mm 間詰無；沈下板含む	1	組
ゲート施設工	式	1	5,780,000	オートゲート ステンレス製 B1.2m×H1.1m バランスウエイト式フラップゲート ；	1	門
構造物撤去工	式	1	2,853,505			
構造物取壊し工	式	1	2,690,704	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	13	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む	23	m3
				石積取壊し t=400；積込み含む	22	m2
				コンクリート杭引抜 φ150 L=3.0m；砂埋戻し含む	20	本
				鉄筋コンクリート矢板引抜 t0.05×B0.4×L3.5m；砂埋戻し含む	16	枚
				コンクリート杭小割 無筋構造物 機械施工；積込み含む	1	m3
				鉄筋コンクリート矢板小割 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む	1	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	14	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	24	m3
				石材運搬 石積；	9	m3
運搬処理工	式	1	162,801	殻処分 コンクリート殻(無筋)；	14	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	24	m3

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	5,308,139		
土留・仮締切工	式	1	4,324,366	締切盛土	320 m3
				施工幅員4.0m以上；採取土運搬、積込含む	
				連節ブロック張	78 m2
				t=250mm；連節鉄筋含む	
				連節ブロック張撤去	78 m2
				t=250mm 再利用撤去；	
				締切盛土撤去	320 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				運搬、整地含む	
仮水路工	式	1	983,773	仮排水管	42 m
				高密度ポリエチレン管 φ600 設置・撤去；	
				現場発生品運搬	1 式
				高密度ポリエチレン管 φ600；積込み・荷卸し含む	
直接工事費	式	1	144,790,743		
共通仮設費	式	1	14,043,204		
共通仮設費	式	1	4,091,204		
運搬費	式	1	1,660,176	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費	1 式
				；積込み・荷卸し含む	
準備費	式	1	465,840	表面はぎ土処理	1 式
安全費	式	1	503,188	交通安全施設	1 式
				仮設バリケード ブロック型；設置・撤去、支給品運搬	
				、現場発生品運搬含む	
				交通安全施設	1 式
				仮設バリケード ドラム型；設置・撤去、賃料含む	
技術管理費	式	1	186,000	平板載荷試験費	1 式
				50kN以内；	

積算内訳書

工事名	市脇地区築堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,952,000	
純工事費	式	1	158,833,947	
現場管理費	式	1	38,228,000	
工事原価	式	1	197,061,947	
一般管理費等	式	1	30,878,053	
工事価格	式	1	227,940,000	