

単 価 合 意 書

令和7年7月24日に契約した国道42号辻堂地区市道取付工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 1月20日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長

小林 侑

受注者 住所 和歌山県田辺市南新万1番2-106号

氏名 株式会社堀組

代表取締役 堀 光繕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		179,030,102	
道路土工						
		式	1		6,652,140	
掘削工(ICT)						
		m3	4,000		1,342,239	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		758,373	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		583,866	
路体盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
土材料						
		式	0		0	
路体盛土工						
		m3	60		248,584	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					40m3
		式	1		234,040	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					20m3
		式	1		14,544	
路体盛土工(ICT)						
		m3	380		86,184	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		86,184	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料		式	0		0	
路床盛土工		m3	590		2,101,925	
路床盛土	2.5m未満	式	1		1,896,320	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		205,605	
土材料		式	0		0	
路床盛土工(ICT)		m3	80		26,208	
路床盛土(ICT)		式	1		26,208	
土材料		式	0		0	
法面整形工(ICT)		式	0		0	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	0	497.5	0	
残土処理工		式	1		2,847,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,847,000	2,190m3
残土等処分		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		104,118	
路床安定処理工		式	1		104,118	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり 使用量 21t/100m2 セメント系固化 材	m2	21	4,958	104,118	
軽量盛土工		式	1		104,953,070	
作業土工		式	1		109,465	
軽量盛土工		式	1		104,843,605	
軽量盛土	発泡スチロールブロック	m3	0	34,002	0	
軽量盛土	発泡スチロールブロック	m3	2,086	34,088	71,107,568	
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	0	10,106	0	
コンクリート床版	24-12-25(20)(高炉) 15cm	m2	1,171	10,232	11,981,672	
コンクリート床版	18-8-40(高炉) 10cm	m2	547	4,663	2,550,661	
基礎コンクリート	18-8-40(高炉)	m	158	8,428	1,331,624	
壁面材	着脱式軽量盛土壁面材	m2	494	26,527	13,104,338	
軽量残存型枠	t=40mm	m2	42	49,555	2,081,310	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
裏込砕石	単粒度砕石 30-20mm	m3	268	10,024	2,686,432	
擁壁工		式	1		19,467,031	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		178,884	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		575,952	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	9	63,838	574,542	
鉄筋	SD345 D13	t	0.009	156,716	1,410	
帯鋼補強土壁・アッカー補強土壁工		式	1		18,712,195	
補強土壁基礎 布状基礎	18-8-40(高炉)	m	73	6,531	476,763	
補強土壁基礎 間詰部	18-8-40(高炉)	箇所	3	23,585	70,755	
補強土壁壁面材組立・設置	アッカー補強土壁	m2	304	22,863	6,950,352	
補強材取付	アッカー補強土壁	m	1,568	3,923	6,151,264	
まき出し・敷均し、締固め	アッカー補強土壁	m3	1,100	1,024	1,126,400	
壁面背面排水層	クラッシュラン C-40	m3	148	5,695	842,860	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
壁面上端処理	18-8-40(高炉)					
		m	73	26,061	1,902,453	
基盤排水溝	φ150 単粒度碎石 20-13mm					
		m	102	5,634	574,668	
縦排水溝	面状排水材 300×8					
		m	18	1,401	25,218	
基盤排水層	クワッチャン C-40					
		m3	81	7,302	591,462	
道路付属施設工						
		式	1		113,221	
道路付属物工						
		式	1		73,288	
案内標識	路側式(複柱式)(流用品)					
		基	1	73,288	73,288	
照明工						
		式	1		39,933	
照明柱撤去	S8B E7713-0					
		基	1	39,933	39,933	
構造物撤去工						
		式	1		6,865,744	
防護柵撤去工						
		式	1		288,288	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E					
		m	231	1,248	288,288	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=800					
		m	0	796.9	0	
道路付属物撤去工						
		式	1		511,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
案内標識撤去	片持式	基	1	302,133	302,133	
規制標識撤去	片持式	基	1	106,818	106,818	
案内標識撤去	路側式(複柱式)	基	1	41,151	41,151	
規制標識撤去	路側式(単柱式)	基	1	22,298	22,298	
カーブミラー撤去	路側式(単柱式)	基	2	19,430	38,860	
構造物取壊し工		式	1		3,506,041	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	0	17,581	0	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	270	9,841	2,657,070	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	98	635.2	62,249	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	1,040	537.3	558,792	
防草シート撤去		m2	316	721.3	227,930	
運搬処理工		式	1		2,560,155	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	1,512	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	270	1,951	526,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	52	6,704	348,608	
殻運搬	廃プラスチック類	m3	3	8,874	26,622	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0	7,127	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	270	5,368	1,449,360	
殻処分	アスファルト殻	m3	52	2,147	111,644	
殻処分	廃プラスチック類	m3	3	8,244	24,732	
現場発生品運搬	ガードレール、歩道柵	式	1		72,419	
仮設工		式	1		40,874,778	
土留・仮締切工		式	1		15,849,630	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 17.5m	枚	63	220,324	13,880,412	
鋼矢板	IV型 平均鋼矢板長さ 9.5m	枚	15	119,827	1,797,405	
大型土のう撤去		袋	196	876.6	171,813	
防護施設工		式	1		3,293,441	
仮設ガードレール	H鋼基礎型防護柵	m	130	3,592	466,960	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樹脂製防護柵	H900×W610×L2200	m	120	3,085	370,200	
仮設防護柵	連続基礎ブロック	m	188	5,380	1,011,440	
支給品運搬	連続基礎ブロック・ガードレール・樹脂製防護柵	式	1		1,444,841	77.05t
交通管理工		式	1		21,731,707	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		64,512	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		82,242	
交通誘導警備員	昼夜間	式	1		10,359,840	678人日
交通誘導警備員	昼間	式	1		11,225,113	701人日
直接工事費		式	1		179,030,102	
共通仮設費		式	1		27,626,032	
共通仮設費		式	1		7,515,570	
運搬費		式	1		86,333	
仮設材運搬費	仮設ガードレール	式	1		86,333	14.5t
安全費		式	1		2,287,478	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
規制車	2t積トラック 電光掲示板積載					145日
		式	1		1,242,070	
工事用信号機						91日
		式	1		1,045,408	
技術管理費						
		式	1		3,125,950	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,047,216	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		1,181,782	
土質等試験費						
		式	1		193,086	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		57,733	
六価クロム溶出試験						
		式	1		6,853	
施工調査費						
		式	1		529,347	
諸経費動向調査						
		式	1		109,933	
営繕費						
		式	1		485,905	
快適化						
		式	1		485,905	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,529,904	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		20,110,462	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費						
		式	1		206,656,134	
現場管理費						
		式	1		66,537,121	
工事原価						
		式	1		273,193,255	
一般管理費等						
		式	1		40,236,745	
工事価格						
		式	1		313,430,000	
消費税相当額						
		式	1		31,343,000	
工事費計						
		式	1		344,773,000	