

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事
工事地名	(自)和歌山県紀の川市下井阪地先 (至)和歌山県和歌山市松島地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	225日間	自 令和 7年 8月 4日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	124,433,494	
河川土工	式	1	20,632,833	
掘削工(ICT)	m3	1,200	489,120	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	1,300	2,376,671	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 低水護岸部 埋戻し； 路体(築堤)盛土 1 式 高水敷部 敷均し(ルース)； 路体(築堤)盛土 1 式 高水敷部 押土(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；土砂置場～現場 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	m3	7,800	16,132,280	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；土砂置場～現場 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	1,634,762	法面整形(切土部)(ICT) 830 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 1,720 m2 法面締固め無し；
法覆護岸工	式	1	62,676,860	
作業土工	式	1	6,612,890	；床掘り、埋戻し、基面整正含む

## 積算内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	54,965,770	コンクリートブロック基礎	202	m
				18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm;基礎材、型 枠、目地材含む		
				小口止コンクリート	4	m <sup>3</sup>
				18-8-40(高炉);型枠含む		
				横帯コンクリート(R1~3)	3	箇所
				18-8-40(高炉) t=200mm;型枠含む		
				横帯コンクリート(R4)	1	箇所
18-8-40(高炉) t=200mm;型枠含む						
連節ブロック張			2,736	m <sup>2</sup>		
t=250;連節鉄筋、吸出し防止材含む						
縦帯コンクリート			203	m		
18-8-40(高炉) 底幅20cm 高さ100cm;基礎材、 型枠、目地材含む						
羽口工	式	1	1,098,200	袋詰玉石	38	袋
3t用(長期性能型);製作、積込、運搬、据付含 む						
根固め工	式	1	11,305,840			
根固めブロック工	式	1	11,305,840	根固めブロック据付	28	個
中空三角ブロック 2t型;流用品 積込、場内運搬 含む						
袋詰玉石			385	袋		
3t用(長期性能型);製作、積込、運搬、据付含む						
付帯道路工	式	1	975,280			
舗装工	式	1	975,280	敷砂利	1,460	m <sup>2</sup>
C-40 t=100mm;						
構造物撤去工	式	1	427,721			
構造物取壊し工	式	1	327,173	コンクリート構造物取壊し	21	m <sup>3</sup>
無筋構造物 機械施工;積込含む						
根固めブロック撤去			28	個		
中空三角ブロック 2t型;積込、場内運搬、荷卸含む						

## 積算内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	100,548	殻運搬	21	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	21	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
仮設工	式	1	28,414,960			
土留・仮締切工	式	1	20,772,780	大型土のう	1	式
				耐候性 短期仮設(1年)対応 ; 製作、設置、撤去、 積込、運搬、整地含む		
				仮締切盛土	1	式
				; 積込、運搬含む		
仮締切盛土撤去	1	式				
; 運搬、整地含む						
敷砂利	1	式				
C-40 t=100mm ;						
防塵対策工	式	1	1,939,000	クレーン洗浄装置	1	式
				前後輪型 湿式 ; 積込み、荷卸し含む		
交通管理工	式	1	5,703,180	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	124,433,494			
共通仮設費	式	1	13,327,500			
共通仮設費	式	1	4,356,500			
運搬費	式	1	516,500	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
				; 往復分含む		
準備費	式	1	1,525,000	表面はぎ土処分	1	式
				; 現場～土砂置場		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,169,000			



## 積算内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	18,005,842	
河川土工	式	1	576,963	
掘削工	m3	20	6,318	掘削 1 式 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	570,645	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現場～土砂置場
法覆護岸工	式	1	11,385,544	
作業土工	式	1	570,290	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5,262,820	現場打基礎コンクリート 38 m 18-8-40(高炉) 底幅 56cm 高さ 70cm；基礎材、型枠、目地材含む 間知ブロック張 140 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 砕石 C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無；吸出し防止材含む 現場打天端コンクリート 13 m3 18-8-40(高炉)；型枠、裏込材、目地材含む
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,207,200	平ブロック張 190 m2 控120mm；吸出し防止材、連結金具含む
護岸付属物工	式	1	1,046,832	巻止コンクリート 38.6 m 18-8-40(高炉) 幅 20cm 高さ 100cm；型枠、基礎材、目地材含む
かご工	式	1	507,960	かごマット(多段積型) 18 m2 亜鉛アルミメッキ鉄線；吸出し防止材、中詰材積込、中詰材運搬含む
小口止工	式	1	261,732	小口止コンクリート(E) 0.7 m3 ；型枠含む 小口止コンクリート(F) 0.7 m3 ；型枠含む

## 積算内訳書

工事名	下井阪地区海神川低水護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				小口止コンクリート(G) ；型枠含む 2 m3
階段工	式	1	528,710	プレキャスト階段 階段ブロック 1.5型(水密タイプ)；連結金具、調整コ ンクリート、裏込材、遮水シート、止水シート、目地モルタル 含む 8 m2 端止めコンクリート ；型枠含む 2.1 m3
根固め工	式	1	1,985,885	
根固めブロック工	式	1	1,909,200	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 1.023 t ブロック 購入有；連結金具含む 43 個
間詰工	式	1	76,685	吸出し防止材 t=10； 間詰材 73 m2 割ぐり石 50～150； 1 式
仮設工	式	1	4,057,450	
仮水路工	式	1	2,947,450	高密度ポリエチレン管 無孔管 Φ1000； 1 式 高密度ポリエチレン管撤去 1 式 現場発生品運搬 1 式 ；積込み、荷卸し含む 大型土のう 1 式 耐候性 短期仮設(1年)対応；遮水シート含む
交通管理工	式	1	1,110,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	18,005,842	
共通仮設費	式	1	2,119,000	
共通仮設費	式	1	250,000	



## 積算内訳書

工事名		下井阪地区海神川低水護岸他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	39,870,040	
河川土工	式	1	39,270,040	
掘削工(ICT)	m3	19,700	5,742,550	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満；
残土処理工	式	1	33,527,490	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；現場～土砂置場
仮設工	式	1	600,000	
交通管理工	式	1	600,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,870,040	
共通仮設費	式	1	4,034,000	
共通仮設費	式	1	470,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	470,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,564,000	
純工事費	式	1	43,904,040	
現場管理費	式	1	13,667,000	
工事原価	式	1	57,571,040	