

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事
工事地名	和歌山県紀の川市北涌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	185日間	自 令和 7年 8月27日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	81,679,702	
河川土工	式	1	29,603,936	
掘削工 (ICT)	m3	6,000	2,109,600	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	m3	550	3,632,606	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工 (ICT)	m3	2,300	6,872,060	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	1,200,680	法面整形 (切土部) (ICT) 770 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,010 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	15,788,990	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	30,457,355	
作業土工	式	1	481,125	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	29,862,910	コンクリートブロック基礎 113 m (C-3型)

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm；基礎材、型 枠、目地材含む 横帯コンクリート (8-1)	1	箇所
				18-8-40(高炉) t=200mm；型枠含む 平板ロック張 t=250mm；連結金具、吸出防止材含む	1, 253	m2
				天端コンクリート (低水護岸部) 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む	40	m3
植生工	式	1	113, 320	張芝 張芝工 100m2未満；	40	m2
根固め工	式	1	3, 317, 311			
根固めブロック工	式	1	3, 317, 311	根固めブロック据付 2t型 支給品；積込、荷卸、連結金具含む 消波根固めブロック運搬 2t型 支給品；	271 271	個 個
構造物撤去工	式	1	2, 507, 862			
構造物取壊し工	式	1	1, 757, 889	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	213	m3
運搬処理工	式	1	749, 973	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	213 213	m3 m3
仮設工	式	1	15, 793, 238			
工事用道路工	式	1	561, 972	工事用道路盛土 4.0m以上；積込、運搬含む 敷砂利 クワッション C-40 t=100mm；	1 1	式 式
土留・仮締切工	式	1	11, 279, 506	大型土のう 設置 流用品；積込、運搬含む	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型土のう 撤去；積込、運搬、仮置き含む	1 式
				仮締切盛土 ；積込、運搬含む	1 式
				仮締切盛土撤去 ；運搬、整地含む	1 式
				敷砂利 クラッシュラン C-40 t=100mm ；	1 式
水替工	式	1	2,631,760	ポンプ排水 120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、撤去含む	1 式
汚濁防止工	式	1	345,000	汚濁防止フェンス 連続ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満(N/3cm)；賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	975,000	交通誘導警備員	1 式
樋門・樋管	式	1	42,398,222		
樋門・樋管本体工	式	1	24,600,110		
作業土工	式	1	867,507	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
矢板工	式	1	6,967,054	広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2m ；	9 枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.5m ；	10 枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m ；	16 枚
				広幅鋼矢板 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m ；	6 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込 長 6.5m ;		
				可とう鋼矢板	2	枚
				IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打 込長 7m ;		
				鋼矢板離脱防止	20	箇所
				SD345 D16 L=600mm ; 鉄筋溶接含む		
				鋼矢板離脱防止	18	箇所
				SD345 D16 L=700mm ; 鉄筋溶接含む		
函渠工	式	1	8,655,441	均しコンクリート	86	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	116	m3
				内空幅 2.7m 内空高さ 2.5m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 ;		
				鉄筋	1.63	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	6.04	t
				SD345 D16~25 ;		
				鉄筋	1.18	t
				SD345 D29~32 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
胸壁工(川表)	式	1	595,500	差し筋	84	本
				SD345 D16 L=200mm ;		
				足場	1	式
				安全ネット必要 ;		
				支保	1	式
				f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ;		
				コンクリート	10	m3
				24-12-25(20) 一般養生 ;		
				鉄筋	0.26	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.18	t

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
遮水壁工	式	1	609,806	SD345 D16～25 ; 型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				コンクリート	9	m3
				24-12-25(20) 一般養生 ;		
				鉄筋	0.33	t
				SD345 D13 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
川表開水路工	式	1	2,124,199	均しコンクリート	73	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	35	m3
				24-12-25(20) 一般養生 ;		
				鉄筋	1.82	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	3	m2
				コゑム発泡体t=20 ;		
				止水板	7	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
川裏柵工	式	1	4,780,603	均しコンクリート	24	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ; 均し型枠含む		
				コンクリート	56	m3
				24-12-25(20) 一般養生 ;		
				鉄筋	0.98	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	1.38	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	3.57	t
				SD345 D29～32 ;		
				目地板	4	m2
				コゑム発泡体t=20 ;		
				止水板	12	m

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CF(塩ビ製)200×5 ; 型枠	1 式
				一般型枠 ; 足場	1 式
				安全ネット必要 ; 支保	1 式
				f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	
法覆護岸工	式	1	9,266,943		
作業土工	式	1	150,723	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	8,743,350	コンクリートブロック基礎 (C-3型) 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm ; 基礎材、型 枠、目地材含む	27 m
				コンクリートブロック基礎 (D-4型) 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm ; 基礎材、型 枠、目地材含む	22 m
				横帯コンクリート (5-2) 18-8-40(高炉) t=200mm ; 型枠含む	2 箇所
				横帯コンクリート (6-2) 18-8-40(高炉) t=200mm ; 型枠含む	2 箇所
				横帯コンクリート (8-2) 18-8-40(高炉) t=200mm ; 型枠含む	2 箇所
				端止コンクリート 18-8-40(高炉) t=200mm ; 型枠含む	2 箇所
				平ブロック張 t=250mm ; 連結金具、吸出防止材含む	348 m2
				天端コンクリート (高水護岸部)	1 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む 天端コンクリート (低水護岸部) 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む	7 m3
護岸付属物工	式	1	372,870	天端保護コンクリート 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材含む	9 m3
根固め工	式	1	783,424		
根固めブロック工	式	1	783,424	根固めブロック据付 2t型 支給品；積込、荷卸、連結金具含む 消波根固めブロック運搬 2t型 支給品；	64 個 64 個
付属物設置工	式	1	2,747,608		
階段工	式	1	2,258,408	プレキャスト階段 階段ブロック 2.0型(水密タイプ)； 裏込材 (高水護岸部) クラッシュラン C-40； 裏込材 (低水護岸部) 再生クラッシュラン RC-40； コンクリート 18-8-40(高炉)；天端コンクリート、調整コンクリート、袖壁コンクリート含む 型枠 一般型枠；	41 m2 4 m3 4 m3 5 m3 1 式
グラウトホール工	式	1	489,200	グラウトホール 径 100mm 長さ 600mm； グラウトホール 径 100mm 長さ 900mm；	3 組 1 組
仮設工	式	1	5,000,137		

積算内訳書

仮番号

工事名	紀の川麻生津地区築堤護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土留・仮締切工	式	1	52,590	土のう積 仕捨・積立・撤去；整地含む 1 式
仮水路工	式	1	4,833,400	コルゲートパイプ メタル管1形 φ1650（フランジ型）；据付、撤去含む 1 式
運搬処理工	式	1	114,147	現場発生品運搬 コルゲートパイプ；積込、荷卸含む 1 式
直接工事費	式	1	124,077,924	
共通仮設費	式	1	12,408,000	
共通仮設費	式	1	3,462,000	
運搬費	式	1	1,153,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,163,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,946,000	
純工事費	式	1	136,485,924	
現場管理費	式	1	33,657,000	
工事原価	式	1	170,142,924	
一般管理費等	式	1	27,197,076	
工事価格	式	1	197,340,000	