

単価合意書

令和7年7月29日に契約した紀の川麻生津地区築堤護岸他工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月4日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長 小林 侑

受注者 住所 和歌山県和歌山市湊二丁目12番27号

氏名 三友工業株式会社

代表取締役社長 矢部 昌俊

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		83,441,408	
河川土工		式	1		26,992,764	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	4,800		1,593,120	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 以上10,000m3未満	式	1		1,593,120	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	2,800		9,539,120	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		649,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		8,197,040	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		692,480	
法面整形工(ICT)		式	1		919,594	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	550	794.2	436,810	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	960	502.9	482,784	
残土処理工		式	1		14,940,930	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		622,050	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		14,318,880	
法覆護岸工 (築堤・護岸部)		式	1		28,408,099	
作業土工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		447,607	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
		式	1		27,960,492	
コンクリートブロック基礎 (C-3型)	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm					
		m	113	25,724	2,906,812	
横帯コンクリート (8-1)	18-8-40(高炉) t=200mm					
		箇所	2	117,296	234,592	
平ブロック張	t=250mm					
		m2	1,253	17,976	22,523,928	
天端コンクリート (低水護岸部)	18-8-40(高炉)					
		m3	40	57,379	2,295,160	
植生工						
		式	0		0	
張芝	張芝工 100m2未満					
		m2	0	2,641	0	
根固め工						
		式	1		6,569,087	
根固めブロック工						
		式	1		6,569,087	
根固めブロック据付	2t型 支給品					
		個	224	9,361	2,096,864	
根固めブロック撤去・据付	2t型 水中					
		個	52	26,083	1,356,316	
根固めブロック撤去・据付	中空三角 2t型					
		個	193	13,763	2,656,259	
消波根固めブロック運搬	2t型 支給品					
		個	224	2,052	459,648	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,694,064	
構造物取壊し工		式	1		1,154,250	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	150	7,695	1,154,250	
排水構造物撤去工		式	1		32,352	
高密度ポリエチレン管撤去	φ1000	m	32	1,011	32,352	
運搬処理工		式	1		507,462	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	150	1,968	295,200	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	150	1,314	197,100	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		15,162	
堤防養生工		式	1		68,082	
伐木除根工		式	1		68,082	
伐木・伐竹	伐木(機械施工)	m2	2,100	32.42	68,082	
仮設工		式	1		19,709,312	
工事用道路工		式	1		1,670,196	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		1,533,180	
敷砂利	クワッチャン C-40 t=100mm	式	1		137,016	
土留・仮締切工		式	1		14,354,558	
大型土のう	設置 流用品	袋	1	3,678	217,002	
大型土のう	設置 流用品	式	1		741,132	
大型土のう	撤去	式	1		741,132	
仮締切盛土		式	0		0	
仮締切盛土		式	1		6,332,700	
仮締切盛土撤去		式	0		0	
仮締切盛土撤去		式	1		5,924,000	
敷砂利	クワッチャン C-40 t=100mm	式	1		398,592	
水替工		式	1		2,453,808	
ポンプ 排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		2,453,808	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
汚濁防止工						
		式	1		321,660	
汚濁防止フェンス	連続7ロト φ300 H=1.0m 1000以上 2000未満(N/3cm)					
		式	1		321,660	
交通管理工						
		式	1		909,090	
交通誘導警備員						
		式	1		909,090	
樋門・樋管						
		式	1		64,704,215	
樋門・樋管本体工						
		式	1		23,801,579	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		760,474	
矢板工						
		式	1		6,496,054	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 2.5m 鋼矢板打込長 2m					
		枚	9	34,648	311,832	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 3m 鋼矢板打込長 2.5m					
		枚	10	41,547	415,470	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m					
		枚	16	89,240	1,427,840	
広幅鋼矢板	IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m					
		枚	6	95,104	570,624	
可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m					
		枚	2	896,410	1,792,820	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
可とう鋼矢板	IIw型 可とう鋼矢板平均長さ 7.5 m 鋼矢板打込長 7m	枚	2	955,710	1,911,420	
鋼矢板離脱防止	SD345 D16 L=600mm	箇所	20	1,731	34,620	
鋼矢板離脱防止	SD345 D16 L=700mm	箇所	18	1,746	31,428	
函渠工		式	1		8,130,253	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m ²	86	3,414	293,604	
コンクリート	内空幅 2.7m 内空高さ 2.5m 24 -12-25(20)(高炉) 一般養生	m ³	118	26,433	3,119,094	
鉄筋	SD345 D13	t	1.63	151,701	247,272	
鉄筋	SD345 D16~25	t	6.09	149,836	912,501	
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.18	150,769	177,907	
型枠	一般型枠	式	1		2,405,100	
差し筋	SD345 D16 L=200mm	本	84	44.11	3,705	
足場	安全ネット必要	式	1		568,680	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]	式	1		402,390	
胸壁工(川表)		式	1		555,218	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20) 一般養生	m3	10	26,433	264,330	
鉄筋	SD345 D13	t	0.26	151,701	39,442	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.18	149,836	26,970	
型枠	一般型枠	式	1		224,476	
遮水壁工		式	1		568,553	
コンクリート	24-12-25(20) 一般養生	m3	9	26,433	237,897	
鉄筋	SD345 D13	t	0.33	151,701	50,061	
型枠	一般型枠	式	1		280,595	
川表開水路工		式	1		1,980,551	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	73	2,963	216,299	
コンクリート	24-12-25(20) 一般養生	m3	35	29,379	1,028,265	
鉄筋	SD345 D13	t	1.82	151,701	276,095	
目地板	ポリ発泡体t=20	m2	3	5,610	16,830	
止水板	CF(塩化製)200×5	m	7	2,694	18,858	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					
		式	1		424,204	
川裏柵工						
		式	1		5,310,476	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m					
		m ²	24	3,015	72,360	
コンクリート	24-12-25(20) 一般養生					
		m ³	56	29,379	1,645,224	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.98	151,701	148,666	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	1.38	149,836	206,773	
鉄筋	SD345 D29~32					
		t	3.57	150,769	538,245	
目地板	ゴム発泡体t=20					
		m ²	4	5,610	22,440	
止水板	CF(塩t [°] 製)200×5					
		m	12	2,694	32,328	
型枠	一般型枠					
		式	1		1,446,150	
足場	安全ネット必要					
		式	1		331,730	
支保	f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]					
		式	1		13,413	
グレーチング蓋	川裏柵用 開口3000×3300(8枚割り)					
		組	1	817,993	817,993	
足掛金具	W=300 φ19 全樹脂巻					
		個	14	2,511	35,154	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ゲート工		式	1		22,566,797	
ゲート工		式	1		21,523,662	
フリップゲート	2.7m×2.5m	箇所	1	21,523,662	21,523,662	
付属設備工		式	1		1,043,135	
タラップ	W=300 3段		1	127,065	127,065	
転落防止柵	ベースプレート式 柵高1.1m	m	10	91,607	916,070	
法覆護岸工 (樋門部)		式	1		5,177,002	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		110,804	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		5,066,198	
コンクリートブロック基礎 (C-3型)	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm	m	27	25,724	694,548	
コンクリートブロック基礎 (D-4型)	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm	m	0	16,876	0	
横帯コンクリート (5-2)	18-8-40(高炉) t=200mm	箇所	0	45,445	0	
横帯コンクリート (6-2)	18-8-40(高炉) t=200mm	箇所	0	10,620	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横帯コンクリート (8-2)	18-8-40(高炉) t=200mm	箇所	2	113,566	227,132	
端止コンクリート	18-8-40(高炉) t=200mm	箇所	0	9,920	0	
平ﾌﾟﾛｯｸ張	t=250mm	m2	208	17,976	3,739,008	
天端コンクリート (高水護岸部)	18-8-40(高炉)	m3	0	65,948	0	
天端コンクリート (低水護岸部)	18-8-40(高炉)	m3	7	57,930	405,510	
護岸付属物工		式	0		0	
天端保護コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	38,629	0	
根固め工		式	1		730,432	
根固めﾌﾟﾛｯｸ工		式	1		730,432	
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付	2t型 支給品	個	64	9,361	599,104	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬	2t型 支給品	個	64	2,052	131,328	
付属物設置工		式	1		1,716,524	
階段工		式	1		1,260,396	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｯｽﾄ階段	階段ﾌﾟﾛｯｸ 2.0型(水密ﾀｲﾌﾟ)	m2	0	34,927	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト階段	階段ブロック 2.0型(水密タイプ)	m2	22	40,064	881,408	
裏込材 (高水護岸部)	クラッシュラン C-40	m3	0	7,679	0	
裏込材 (低水護岸部)	再生クラッシュラン RC-40	m3	0	6,303	0	
裏込材 (低水護岸部)	クラッシュラン C-40	m3	4	7,774	31,096	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	0	40,372	0	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	3	40,876	122,628	
型枠	一般型枠	式	1		225,264	
グラウトホール工		式	1		456,128	
グラウトホール	径 100mm 長さ 600mm	組	3	111,701	335,103	
グラウトホール	径 100mm 長さ 900mm	組	1	121,025	121,025	
構造物撤去工		式	1		29,136	
構造物取壊し工		式	1		29,136	
コンクリートはつり	3cm以下	m2	6	4,856	29,136	
仮設工		式	1		10,682,745	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土留・仮締切工						
		式	1		54,204	
土のう積	仕拵・積立・撤去					
		式	0		0	
土のう積	仕拵・積立・撤去					
		式	1		54,204	
仮水路工						
		式	1		10,424,060	
コルゲートパイプ	マルチ管1形 φ1650 (フランジ型)					
		式	0		0	
コルゲートパイプ	マルチ管1形 φ1650 (フランジ型)					
		式	1		10,424,060	
運搬処理工						
		式	1		204,481	
現場発生産品運搬	コルゲートパイプ					
		式	1		204,481	
直接工事費						
		式	1		148,145,623	
共通仮設費						
		式	1		12,497,028	
共通仮設費						
		式	1		3,470,306	
運搬費						
		式	1		1,075,058	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,075,058	
準備費						
		式	1		146,692	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表面はぎ土		式	1		146,692	
技術管理費		式	1		1,068,531	
システム初期費(ICT)		式	1		1,068,531	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,180,025	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,026,722	
純工事費		式	1		160,642,651	
現場管理費		式	1		33,883,720	
工事原価		式	1		194,526,371	
一般管理費等		式	1		30,393,629	
工事価格		式	1		224,920,000	
消費税相当額		式	1		22,492,000	
工事費計		式	1		247,412,000	