

積算内訳書

1. 工事名

工事名	紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事
工事地名	和歌山県和歌山市有本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 7年 8月13日 至 令和 8年 3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	140,846,950	
橋梁附属物工	式	1	135,776,772	
水平力分担構造工	式	1	135,097,006	製作加工 鋼材(主桁補強材、フィラープレート、フランジ拡張プレート) ;工場塗装含む 12 t 製作加工 鋼材(鋼製台座、調整プレート、ベースプレート);溶融 亜鉛メッキ含む 20.6 t ボルト・ナット S10T M22×75(1W); 76 組 ボルト・ナット S10T M22×85(1W); 44 組 ボルト・ナット S10T M22×90(1W); 410 組 ボルト・ナット S10T M22×95(1W); 168 組 ボルト・ナット S10T M22×115(1W); 48 組 ボルト・ナット S10T M22×120(1W); 40 組 ボルト・ナット S10T M22×130(1W); 384 組 ボルト・ナット S10T M22×145(1W); 88 組 ボルト・ナット S10T M22×95(2W); 72 組 ボルト・ナット S10T M22×100(2W); 72 組 アンカー D32×430;削孔、積込、アンカー材、注入材含む 56 本 アンカー D32×430 高さ制限有;削孔、積込、アンカー材、 64 本

積算内訳書

工事名	紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				注入材含む	
				アンカー D35×390；削孔、積込、アンカー材、注入材含む	24 本
				アンカー D35×390 高さ制限有；削孔、積込、アンカー材、 注入材含む	76 本
				アンカー D38×420；削孔、積込、アンカー材、注入材含む	168 本
				アンカー D38×420 高さ制限有；削孔、積込、アンカー材、 注入材含む	264 本
				高力ボルト本締め TCB；	1,474 本
				ピンテール仕上げ Dr≧250本；	1,474 本
				塗膜除去 100m2未満 内面；剥離剤、廃材回収、積込含む	19 m2
				芯出し素地調整 鋼材面；	57 m2
				現場孔明 Φ26.5；	1,178 本
				ピン孔明 セットボルト孔 30mm≦d<50mm；	216 本
				水平力分担構造 設計水平力2600kN以上；セットボルト(材料費)含む	4 基
				水平力分担構造 設計水平力3200kN以上；セットボルト(材料費)含む	2 基
				水平力分担構造 設計水平力2000kN以上；セットボルト(材料費)含む	2 基
				水平力分担構造 設計水平力5000kN以上；セットボルト(材料費)含む	12 基
				補強材取付 主桁補強材；	140 基
				補強材取付	24 基

積算内訳書

工事名	紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調整プレート、ベースプレート、鋼製台座；	
				部材荷卸	56.6 t
				主桁補強材、添接板、水平力分担構造；	
				芯出し素地調整	37 m2
				コンクリート面；	
				不陸調整	1 m3
				無収縮モルタル；型枠含む	
				沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	0.3 m3
付属物撤去工	式	1	598,248	落橋防止装置撤去	2.02 t
				鋼製ブラケット；	
				既設配管撤去	5 m
				箱桁内 SUS管 φ150；	
運搬処理工	式	1	81,518	殻運搬	1 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
				殻処分	1 m3
				コンクリート殻（無筋）；	
				現場発生品運搬	1 式
				既設配管；積込、荷卸含む	
				汚泥運搬	1 m3
				建設汚泥（泥水）；	
				汚泥処分	1 m3
				建設汚泥（泥水）；	
				堆積塵芥収集（人力処理）	1 m3
				廃プラスチック；	
				堆積塵芥処分	1 m3
				廃プラスチック；	
現場塗装工	式	1	917,778		
橋梁塗装工	式	1	917,778	継手部素地調整	38 m2
				外面；	
				防食下地（ボルト部）	2 m2
				外面 下塗り（2層）有機厚膜シンクリッチペイント 0.24 kg/m2×2層；	
				ミストコート	38 m2

積算内訳書

工事名	紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					外面 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 下塗 0.13kg/m2 ;	38	m2
					下塗り		
					外面 下塗り(2層) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 0.50kg/m2×2層 ;		
					中塗り		
					外面 ふっ素樹脂塗料用 中塗り 淡彩 0.14kg/m2 ;		
					上塗り		
					外面 ふっ素樹脂塗料 上塗り 淡彩 0.12kg/m2 ;		
					継手部素地調整		
					内面 ;		
					ミストコート	19	m2
					内面 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料 下塗 0.13kg/m2 ;		
					下塗り		
					内面 下塗り(2層) 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 0.50kg/m2×2層 ;	19	m2
仮設工	式	1	4,152,400				
足場工	式	1	3,642,400	足場	1	式	
				;設置、撤去、底面養生、賃料含む			
交通管理工	式	1	510,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	140,846,950				
共通仮設費	式	1	12,817,390				
共通仮設費	式	1	1,788,390				
安全費	式	1	141,700	鉛等呼吸用保護具等費用	1	式	
技術管理費	式	1	568,690	鉄筋探査費	1	式	

積算内訳書

工事名	紀の川大堰管理橋左岸上部工耐震対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,078,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,029,000	
純工事費	式	1	153,664,340	
現場管理費	式	1	48,140,000	
工事原価	式	1	201,804,340	
一般管理費等	式	1	31,515,660	
工事価格	式	1	233,320,000	