

積算内訳書

1. 工事名

工事名	藤崎地区河道掘削他工事
工事地名	和歌山県紀の川市後田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	172日間	自 令和 7年 9月 9日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	藤崎地区河道掘削他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	190,084,168		
河川土工	式	1	182,656,288		
掘削工	m3	8,240	118,795,268	掘削	1 式
				硬岩Ⅰ；削孔、破碎、引起し含む	
				土砂等運搬	1 式
				硬岩Ⅰ；現場内運搬	
				転石破碎	1 式
				火薬使用無；	
				積込(ルース)	1 式
				破碎岩 土量50,000m3未満；	
残土処理工	式	1	63,861,020	土砂等運搬	1 式
				硬岩Ⅰ；現場～処分場への運搬	
				積込(ルース)	1 式
				破碎岩 土量50,000m3未満；	
				残土等処分	1 式
				硬岩Ⅰ；	
仮設工	式	1	7,427,880		
工事用道路工	式	1	321,048	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；賃料、整備	
				費含む	
				大型土のう	1 式
				耐候性(1年)流用土；製作、設置、撤去含む	
路面覆工	式	1	260,428	コンクリート基礎	1 式
				18-8-40(高炉)；型枠含む	
				覆工板・覆工板受桁	1 式
				設置・撤去(支給品)；	
				仮設高欄	1 式
				単管パイプ(支給品)；設置、撤去、単管パイプ、	
				クランプ含む	
仮水路工	式	1	694,028	仮設盛土	1 式
				4.0m以上 流用土；積込、運搬含む	

積算内訳書

仮番号

工事名	藤崎地区河道掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仮設盛土撤去	1	式
				；運搬、整地含む		
				暗渠排水管	1	式
				φ1000(支給品)；設置、撤去、継手含む		
				暗渠排水管	1	式
				φ250(支給品)；設置、撤去、継手含む		
緑石工	式	1	15,185	歩車道境界ブロック	1	式
				再利用設置；敷モルタル、目地モルタル含む		
構造物取壊し工	式	1	15,268	コンクリート構造物取壊し	1	式
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
				歩車道境界ブロック撤去	1	式
				再利用撤去；		
運搬処理工	式	1	130,783	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				支給品運搬	1	式
				仮排水管、鋼材；積込、荷卸し含む		
				現場発生品運搬	1	式
				仮排水管、鋼材；積込、荷卸し含む		
防塵対策工	式	1	3,489,200	防塵対策	1	式
				散水車；		
防音対策工	式	1	626,940	仮囲い	1	式
				単管仕様 H=3.0m；設置、撤去、賃料含む		
交通管理工	式	1	1,875,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	190,084,168			
共通仮設費	式	1	15,973,900			
共通仮設費	式	1	3,883,900			
運搬費	式	1	1,718,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	藤崎地区河道掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	633,900	土壌試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,532,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,090,000	
純工事費	式	1	206,058,068	
現場管理費	式	1	44,753,000	
工事原価	式	1	250,811,068	
一般管理費等	式	1	36,248,932	
工事価格	式	1	287,060,000	