

積算内訳書

1. 工事名

工事名	京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事
工事地名	和歌山県紀の川市池田新地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	167日間	自 令和 7年10月 1日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	63,803,115		
道路土工		式	1	20,984,560		
掘削工 (ICT)		m3	600	244,560	掘削 (ICT)	1 式
路体盛土工		m3	5,000	20,740,000	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
					土材料	1 式
					クラッシュラン C-40；	
法面工		式	1	30,736,680		
かご枠工		式	1	30,736,680	かご枠	732 m2
					B1000×H500；かご枠、割栗石、吸出し防止シート含む	
排水構造物工		式	1	17,572		
排水工		式	1	17,572	洗堀防止コンクリート	0.4 m3
					18-8-40 (高炉) t=10cm；路盤紙含む	
構造物撤去工		式	1	625,523		
構造物取壊し工		式	1	387,891	コンクリート構造物取壊し	47 m3
					無筋構造物 機械施工；積込み含む	
運搬処理工		式	1	237,632	殻運搬	47 m3
					コンクリート殻 (無筋)；	
					殻処分	47 m3
					コンクリート殻 (無筋)；	
仮設工		式	1	11,438,780		
工事用道路工		式	1	704,164	掘削	1 式
					土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)；	
					側溝蓋	116 枚
					300 41.2×9.5×50 T-25；	
					仮設舗装	116 m2

積算内訳書

工事名	京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				RC-40 t=100mm, M-30 t=100mm, 再生粗粒度アスコン(20) t=50mm ; 下層路盤、上層路盤、表層、ブライムコート含む	
工事用道路工	式	1	1,193,134	工事用道路盛土	1 式
				4.0m以上 ; 採取土積込み、運搬、敷砂利含む	
				工事用道路撤去 ; 運搬、整地含む	1 式
				大型土のう ; 採取土積込み、運搬、製作・設置含む	1 式
土留・仮締切工	式	1	5,448,540	大型土のう撤去 ; 運搬、整地含む	1 式
				大型土のう ; 耐候性 長期仮設3年型 ; 採取土積込み、運搬、製作・設置含む	
作業ヤード整備工	式	1	2,712,942	大型土のう撤去 ; 現場発生品運搬、積込み・荷卸し含む	1 式
				ヤード造成 ; 採取土積込み、運搬含む	1 式
				ヤード撤去 ; 運搬、整地含む	1 式
				ガードレール撤去設置 Gr-C-4E ; 立入防止柵撤去設置 H=1800 ;	1 式
交通管理工	式	1	1,380,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	63,803,115		
共通仮設費	式	1	9,974,180		
共通仮設費	式	1	1,348,180		
技術管理費	式	1	661,180	システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	京奈和自動車道紀の川地区防災対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	687,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,626,000	
純工事費	式	1	73,777,295	
現場管理費	式	1	25,261,000	
工事原価	式	1	99,038,295	
一般管理費等	式	1	16,991,705	
工事価格	式	1	116,030,000	