

積算内訳書

1. 工事名

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事
工事地名	(自) 和歌山県橋本市隅田町真土地先 (至) 和歌山県有田郡有田川町水尻地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	287日間	自 令和 7年10月 8日 至 令和 8年 7月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	19,704,542		
舗装工	式	1	17,581,442		
切削オーバーレイ工	式	1	17,581,442	舗装版切断	14 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				切削オーバーレイ	4,800 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)；タックコート、廃材積込含む	
				殻運搬(路面切削)	240 m3
				アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	240 m3
				アスファルト殻(切削)；	
区画線工	式	1	2,123,100		
区画線工	式	1	2,123,100	溶融式区画線	1,500 m
				溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	1,500 m
				溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無；	
				溶融式区画線	750 m
				溶融式手動 破線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	
直接工事費	式	1	19,704,542		
共通仮設費	式	1	3,396,570		
共通仮設費	式	1	711,570		
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
技術管理費	式	1	254,970	道路施設基本データ作成費	1	式
				道路工事完成図書作成費	1	式
				全国道路施設点検データベース登録費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	262,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,685,000			
純工事費	式	1	23,101,112			
現場管理費	式	1	7,873,000			
工事原価	式	1	97,220,845			
一般管理費等	式	1	14,499,155			
工事価格	式	1	111,720,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	7,384,722	
舗装工	式	1	7,384,722	
アスファルト舗装工	式	1	7,384,722	舗装版切断 14 m アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 800 m2 アスファルト舗装版 15cmを超え40cm以下；積込含む 上層路盤(車道・路肩部) 800 m2 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚90mm；プライムコート含む 基層(車道・路肩部) 800 m2 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 800 m2 再生密粒度アスファルト混合物ボ°リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 3.0m超；タックコート含む 殻運搬 152 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 152 m3 アスファルト殻(掘削)；
直接工事費	式	1	7,384,722	
共通仮設費	式	1	1,398,000	
共通仮設費	式	1	184,000	
技術管理費	式	1	66,000	道路工事完成図書作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	118,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,214,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	7,857,343		
舗装工		式	1	6,413,835		
切削オーバーレイ工		式	1	6,413,835	舗装版切断 20 m アスファルト舗装版 15cm以下； 切削オーバーレイ 1,620 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)；タックコート、廃材積込む 殻運搬(路面切削) 81 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 81 m3 アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	953,708		
区画線工		式	1	953,708	熔融式区画線 330 m 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 49 m 熔融式手動 実線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 21 m 熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 7 m 熔融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 92 m 熔融式手動 セブアラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 m 熔融式手動 セブアラ 60cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 セブラ 90cm 白色 厚1.5mm 排水性 舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚 1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄色 排水性舗装無 ；		
				6	m	
				350	m	
				120	m	
仮設工	式	1	489,800			
交通管理工	式	1	489,800	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	7,857,343			
共通仮設費	式	1	2,167,800			
共通仮設費	式	1	355,800			
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	35,200	道路工事完成図書作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	126,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,812,000			
純工事費	式	1	10,025,143			
現場管理費	式	1	4,745,000			
工事原価	式	1	14,770,143			

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	6,045,745		
舗装工		式	1	5,147,752		
切削オーバーレイ工		式	1	5,147,752	舗装版切断 17 m アスファルト舗装版 15cm以下； 切削オーバーレイ 1,300 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)；タックコート、廃材積込含む 殻運搬(路面切削) 65 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 65 m3 アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	506,153		
区画線工		式	1	506,153	熔融式区画線 300 m 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 16 m 熔融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 50 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 50 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 22 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線 160 m リブ式(熔融式) 実線 20cm 黄色 排水性舗装無；	

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	391,840	
交通管理工	式	1	391,840	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	6,045,745	
共通仮設費	式	1	1,813,600	
共通仮設費	式	1	340,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	44,000	道路工事完成図書作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	102,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,473,000	
純工事費	式	1	7,859,345	
現場管理費	式	1	3,870,000	
工事原価	式	1	11,729,345	

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	15,760,723		
舗装工		式	1	13,820,523		
切削オーバーレイ工		式	1	13,820,523	舗装版切断 41 m アスファルト舗装版 15cm以下； 切削オーバーレイ 3,420 m2 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20)；タックコート、廃材積込む 殻運搬(路面切削) 171 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 171 m3 アスファルト殻(切削)；	
区画線工		式	1	1,156,520		
区画線工		式	1	1,156,520	熔融式区画線 1,220 m 熔融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 15 m 熔融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 m 熔融式手動 破線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 110 m 熔融式手動 ゼブラ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 4 m 熔融式手動 ゼブラ 90cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無； 熔融式区画線 350 m 熔融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無；	

積算内訳書

仮番号

工事名	和歌山河川国道事務所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 37 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 黄色 厚 1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	783,680	
交通管理工	式	1	783,680	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,760,723	
共通仮設費	式	1	3,604,800	
共通仮設費	式	1	490,800	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	79,200	道路工事完成図書作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	217,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,114,000	
純工事費	式	1	19,365,523	
現場管理費	式	1	8,114,000	
工事原価	式	1	27,479,523	