

単 価 合 意 書

令和8年1月14日に契約した京奈和自動車道コンクリート舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 1月 23日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所長 小林 侑

受注者 住所 大阪市中央区南船場1-14-10

氏名 大成ロテック株式会社 関西支社

執行役員支社長 森永 修介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		101,362,058	
道路土工						
		式	1		750,334	
掘削工						
		m3	240		69,264	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		69,264	
残土処理工						
		式	1		681,070	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		28,990	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		652,080	
舗装工						
		式	1		36,635,075	
舗装準備工						
		式	1		367,220	
不陸整正	補足材無し					
		m2	2,440	150.5	367,220	
作業土工						
		式	1		92,370	
床掘り	土砂					
		式	1		57,390	
埋戻し	土砂					
		式	1		34,980	
枕版コンクリート工						
		式	1		1,019,232	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
枕版コンクリート	24-12-25(普通)					
		m3	18	56,624	1,019,232	
コンクリート舗装工						
		式	1		30,289,464	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	1,880	1,354	2,545,520	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	1,830	13,436	24,587,880	
コンクリート舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	80	12,507	1,000,560	
コンクリート舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm					
		m2	40	9,052	362,080	
縦目地A	縦突合せ目地					
		m	477	2,682	1,279,314	
縦目地B	縦突合せ目地					
		m	10	2,673	26,730	
横目地	膨張目地					
		m	16	9,965	159,440	
横目地A	横突合せ目地					
		m	16	8,148	130,368	
横目地B	横突合せ目地					
		m	8	14,775	118,200	
カット目地						
		m	17	1,636	27,812	
施工目地						
		箇所	5	10,312	51,560	
アスファルト舗装工						
		式	1		4,866,789	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	487	945	460,215	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 90mm	m2	487	3,696	1,799,952	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	487	2,443	1,189,741	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	m2	40	863.4	34,536	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m2	487	2,695	1,312,465	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	40	1,747	69,880	
区画線工		式	1		7,896,516	
区画線工		式	1		2,528,468	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	360	339.7	122,292	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	700	403.7	282,590	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	m	490	438.9	215,061	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	770	501.9	386,463	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	350	784.2	274,470	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	361.6	19,526	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	m	240	388.3	93,192	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	560	640.2	358,512	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	759.6	14,432	
ペイント式区画線	ペイント式手動 溶剤型 実線 20cm 緑色 常温 排水性舗装無	m	1,250	337	421,250	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm グレー色 排水性舗装無	m	340	1,002	340,680	
区画線工 【夜間】		式	1		5,368,048	
区画線消去	削取り式	m	6,560	818.3	5,368,048	
構造物撤去工		式	1		14,063,235	
構造物取壊し工		式	1		2,604,016	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	980	1,354	1,326,920	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m ²	2,440	523.4	1,277,096	
縁石撤去復旧工 【夜間】		式	1		2,031,785	
中央分離帯縁石撤去復旧	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	個	245	8,293	2,031,785	
中央分離帯防護柵撤去復旧工 【夜間】		式	1		6,898,348	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間支柱・端末支柱撤去復旧	φ 89.1×4.2、φ 60.5×110					
		本	352	8,425	2,965,600	
ワイロフ撤去復旧	φ 18 5条					
		m	1,044	3,767	3,932,748	
運搬処理工						
		式	1		2,529,086	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m ³	5	3,307	16,535	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)					
		m ³	463	2,181	1,009,803	
殻処分	アスファルト殻(掘削)					
		m ³	468	3,211	1,502,748	
仮設工						
		式	1		42,016,898	
切回し道路工						
【夜間】		式	1		621,999	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 51mm 3.0m超					
		式	1		147,108	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下					
		式	1		24,444	
中央分離帯防護柵支柱部砂充填撤去	φ 114.3×4.5×700					
		式	1		450,447	
仮区画線工						
【夜間】		式	1		4,252,830	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱					
		式	1		498,069	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱					
		式	1		252,437	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線消去	削取り式					
		式	1		3,502,324	
仮設防護柵工						
【夜間】		式	1		30,503,725	
仮設防護柵設置撤去	仮設ガードレール H=661 L=1500					
		式	1		30,503,725	
交通管理工						
		式	1		1,414,864	
交通誘導警備員						
		式	1		1,414,864	
交通管理工						
【夜間】		式	1		5,223,480	
交通誘導警備員						
		式	1		5,223,480	
直接工事費						
		式	1		101,362,058	
共通仮設費						
		式	1		22,060,977	
共通仮設費						
		式	1		8,558,804	
運搬費						
		式	1		7,396,271	
仮設防護柵運搬費	仮設ガードレール H=661 L=1500					
		式	1		7,396,271	
技術管理費						
		式	1		194,188	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		57,545	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路工事完成図書作成費						
		式	1		100,205	
全国道路施設点検データベース登録費						
		式	1		36,438	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		968,345	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		13,502,173	
純工事費						
		式	1		123,423,035	
現場管理費						
		式	1		37,579,622	
工事原価						
		式	1		161,002,657	
一般管理費等						
		式	1		25,597,343	
工事価格						
		式	1		186,600,000	
消費税相当額						
		式	1		18,660,000	
工事費計						
		式	1		205,260,000	