

単 価 合 意 書

令和8年1月14日に契約した京奈和自動車道コンクリート舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 9月 17日

発注者 住所 和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所長 小谷 哲也

受注者 住所 大阪府中央区南船場1-14-10

氏名 大成ロテック株式会社 関西支社

執行役員支社長 三笥 昭樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		107,749,917	
道路土工						
		式	1		306,748	
掘削工						
		m3	240		69,264	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		69,264	
残土処理工						
		式	1		237,484	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		28,990	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					260m3
		式	1		208,494	
舗装工						
		式	1		37,076,606	
舗装準備工						
		式	1		374,745	
不陸整正	補足材無し					
		m2	2,490	150.5	374,745	
作業土工						
		式	1		92,370	
床掘り	土砂					
		式	1		57,390	
埋戻し	土砂					
		式	1		34,980	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
枕版コンクリート工						
		式	1		1, 019, 232	
枕版コンクリート	24-12-25(普通)					
		m3	18	56, 624	1, 019, 232	
コンクリート舗装工						
		式	1		29, 862, 480	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	1, 880	1, 354	2, 545, 520	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-2.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	0	13, 436	0	
連続鉄筋コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	1, 830	13, 305	24, 348, 150	
コンクリート舗装 (緩衝版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm					
		m2	80	12, 507	1, 000, 560	
コンクリート舗装 (すりつけ版部)	曲げ4.5-6.5-40(高炉) 平均舗装厚 175mm					
		m2	40	9, 052	362, 080	
縦目地A	縦突合せ目地					
		m	0	2, 682	0	
縦目地A	縦突合せ目地					
		m	477	2, 660	1, 268, 820	
縦目地B	縦突合せ目地					
		m	0	2, 673	0	
縦目地B	縦突合せ目地					
		m	10	2, 651	26, 510	
横目地	膨張目地					
		m	0	9, 965	0	
横目地	膨張目地					
		m	16	9, 490	151, 840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
横目地A	横突合せ目地	m	0	8,148	0	
横目地B	横突合せ目地	m	0	14,775	0	
横目地B	横突合せ目地	m	8	14,372	114,976	
カット目地		m	8	1,636	13,088	
施工目地		箇所	3	10,312	30,936	
アスファルト舗装工		式	1		5,727,779	
上層路盤(歩道部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	487	945	460,215	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 90mm	m ²	487	3,696	1,799,952	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理25 仕上り厚 90mm 3.0m超	m ²	50	2,549	127,450	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	487	2,443	1,189,741	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	m ²	40	863.4	34,536	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	50	1,497	74,850	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ボ [○] リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m ²	699	2,695	1,883,805	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物ボ [○] リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	90	1,747	157,230	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		9,707,786	
区画線工		式	1		5,623,282	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	339.7	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	403.7	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	m	0	438.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	501.9	0	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	784.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	361.6	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	m	0	388.3	0	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	640.2	0	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	759.6	0	
ペイント式区画線	ペイント式手動 溶剤型 実線 20cm 緑色 常温 排水性舗装無	m	0	337	0	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm グレー色 排水性舗装無	m	0	1,002	0	
区画線消去	ウォーターショット式	m	6,393	879.6	5,623,282	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工						
【夜間】		式	1		4,084,504	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,260	426.9	964,794	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	750	498.5	373,875	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	m	490	533.7	261,513	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 黄色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	770	596.8	459,536	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	560	943	528,080	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	54	458.1	24,737	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm コンクリート舗装	m	240	484.9	116,376	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	560	799.5	447,720	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	1,022	19,418	
ペイント式区画線	ペイント式手動 溶剤型 実線 20cm 緑色 常温 排水性舗装無	m	1,250	401.5	501,875	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm グレー色 排水性舗装無	m	340	1,137	386,580	
区画線消去	削取り式	m	0	818.3	0	
構造物撤去工		式	1		15,055,199	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		1,303,266	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	0	1,354	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下	m2	2,490	523.4	1,303,266	
構造物取壊し工		式	1		1,776,600	
【夜間】		式	1		1,776,600	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1,080	1,645	1,776,600	
縁石撤去復旧工		式	1		1,006,215	
【夜間】		式	1		1,006,215	
中央分離帯縁石撤去復旧	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	個	0	8,293	0	
中央分離帯縁石撤去	120/200×80×1000(樹脂製)穿孔式	個	245	4,107	1,006,215	
中央分離帯防護柵撤去復旧工		式	1		8,238,903	
【夜間】		式	1		8,238,903	
中間支柱・端末支柱撤去復旧	φ89.1×4.2、φ60.5×110	本	267	8,425	2,249,475	
ワイロップ撤去復旧	φ18 5条	m	0	3,767	0	
ワイロップ撤去新設	φ18 5条	m	1,044	5,737	5,989,428	
運搬処理工		式	1		2,730,215	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	5	3,307	16,535	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	472	2,181	1,029,432	
殻運搬	廃プラスチック	m3	5	6,740	33,700	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	477	3,211	1,531,647	
殻処分	廃プラスチック	m3	5	9,125	45,625	
現場発生品運搬	ワイローブ式防護柵	式	1		73,276	5.74t
仮設工		式	1		45,603,578	
切回し道路工		式	1		938,579	
【夜間】		式	1			
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 平均舗装厚 51mm 3.0m超	式	1		147,108	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	式	1		24,444	
中央分離帯防護柵支柱部砂充填撤去	φ114.3×4.5×700	式	1		558,101	
薄層カラー舗装	山吹色 RPN-203	式	1		208,926	18m2
仮区画線工		式	1		4,520,484	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	式	1		456,576	3,280m
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	式	1		249,584	1,520m

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黒色 加熱	式	1		43,800	200m
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 黒色 加熱	式	1		16,096	49m
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 45cm 黒色 加熱	式	1		137,970	210m
区画線消去	ウォータージェット式	式	1		3,616,458	4,797m
仮区画線工 【夜間】		式	0		0	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱	式	0		0	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 黄色 加熱	式	0		0	
区画線消去	削取り式	式	0		0	
仮設防護柵工 【夜間】		式	1		31,546,875	
仮設防護柵設置撤去	仮設ガードレール H=661 L=1500	式	1		31,546,875	
交通管理工		式	1		8,597,640	
交通誘導警備員		式	0		0	
交通誘導警備員		式	1		4,669,266	321人日
交通誘導警備員 (2交替)		式	1		3,928,374	246人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
【夜間】		式	0		0	
交通誘導警備員		式	0		0	
直接工事費		式	1		107,749,917	
共通仮設費		式	1		26,872,335	
共通仮設費		式	1		12,691,071	
運搬費		式	1		7,669,323	
仮設防護柵運搬費	仮設ガードレール H=661 L=1500	式	0		0	
仮設防護柵運搬費	仮設ガードレール H=661 L=1500	式	1		7,669,323	
安全費		式	1		3,515,748	
規制作業注意喚起システム		式	1		3,515,748	6台
技術管理費		式	1		194,188	
道路施設基本データ作成費		式	1		57,545	
道路工事完成図書作成費		式	1		100,205	
全国道路施設点検データベース登録費		式	1		36,438	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		302,515	
快適トイレ		式	1		302,515	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,009,297	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,181,264	
純工事費		式	1		134,622,252	
現場管理費		式	1		40,898,439	
工事原価		式	1		175,520,691	
一般管理費等		式	1		27,579,309	
工事価格		式	1		203,100,000	
消費税相当額		式	1		20,310,000	
工事費計		式	1		223,410,000	