

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 貴志川丸栖地区場内整備工事
工事地名	和歌山県紀の川市貴志川町丸栖地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	85日間	自 令和 8年 2月25日 至 令和 8年 5月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 貴志川丸栖地区場内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	9,933,355	
整地工	式	1	477,720	
整地	式	1	477,720	整地 3,600 m2 ; 掘削含む
構造物撤去工	式	1	9,193,815	
工事用道路工	式	1	8,946,321	掘削 1 式 ; 土砂等運搬、整地含む 簡易仮設道路撤去 1,783 m2 994×994×H180 ; 賃料含む 簡易仮設道路撤去 487 m2 494×994×H180 ; 賃料含む 土木シート撤去 3,782 m2 ポリプロピレン系織布/厚0.37~0.39 ; 防草シート撤去 540 m2 ポリエステル高密度長繊維不織布 t=0.5mm ; 合板撤去 178 m2 t=12mm ; 敷鉄板 901 m2 22×1,524×3,048(mm) 撤去 ; 賃料、整備費含む 敷鉄板 2,936 m2 22×1,524×6,096(mm) 撤去 ; 賃料、整備費含む
運搬処理工	式	1	247,494	殻運搬 1 式 廃プラスチック ; 殻運搬 1 式 木くず ; 殻処分 1 式 廃プラスチック ; 殻処分 1 式 木くず ;
仮設工	式	1	261,820	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 貴志川丸栖地区場内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防塵対策工	式	1	79,060	防塵対策 散水車；	2	台日
交通管理工	式	1	182,760	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	9,933,355			
共通仮設費	式	1	5,830,250			
共通仮設費	式	1	4,676,250			
運搬費	式	1	4,306,250	仮設材運搬費 敷鉄板；積込、取卸し含む	1	式
役務費	式	1	218,000	借地料	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	152,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,154,000			
純工事費	式	1	15,763,605			
現場管理費	式	1	6,054,000			
工事原価	式	1	21,817,605			
一般管理費等	式	1	4,452,395			
工事価格	式	1	26,270,000			