

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川下流管内下流維持作業
工事地名	(自) 和歌山県和歌山市紀の川河口 (至) 和歌山県和歌山市田井ノ瀬橋

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7紀の川下流管内下流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	21,151,457	
除草工	式	1	19,897,799	
堤防除草工	式	1	19,754,599	堤防除草(複合) 100,000 m2 勾配1:1.9未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； 堤防除草(複合) 70,900 m2 勾配1:1.9以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； 堤防除草(複合) 102,000 m2 勾配1:1.9以上 除草、集草、積込・荷卸 ハンドガ イブ式(刈幅150cm) 梱包無し； 運搬(堤防除草) 273,000 m2 梱包無し DID有り 21.5km以下；
堆肥化工	式	1	143,200	堆肥化 100 m3 ；バックホウ積0.28m3級、普通作業員、水中ポン プφ50、発動発電機2kVA含む
堤防養生工	式	1	10,130	
芝養生工	式	1	10,130	抜根 100 m2 抜根+集草+積込運搬；
清掃工	式	1	1,074,098	
塵芥処理工	式	1	1,074,098	散在塵芥処理 273,000 m2 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 収集・集積・積込みのみ；
巡視・巡回工	式	1	46,010	
河川巡視工	式	1	46,010	緊急巡視 1 時間 (A)時間帯；

積算内訳書

工事名	R7紀の川下流管内下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				緊急巡視 (B)時間帯；	1	時間
				緊急巡視 (C)時間帯；	1	時間
				緊急巡視 (D)時間帯；	1	時間
雑工	式	1	123,420			
特定外来生物除去工	式	1	123,420	特定外来生物除去	1	式
河川維持	式	1	2,209,462			
除草工	式	1	1,910,534			
堤防除草工	式	1	1,910,534	堤防除草(複合) 勾配1:1.9以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；	40	m2
				堤防除草(複合) 勾配1:1.9以上 除草、集草、積込・荷卸 ハンドガイト 式(刈幅150cm) 梱包無し；	41,900	m2
				運搬(堤防除草) 梱包無し DID有り 21.5km以下；	42,000	m2
清掃工	式	1	175,508			
塵芥処理工	式	1	175,508	散在塵芥処理	42,000	m2
				収集・集積・積込みのみ；		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
雑工	式	1	123,420			
魚道観察窓清掃工	式	1	123,420	魚道観察窓清掃	20	回

