

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川五條管内下流維持作業
工事地名	(自) 和歌山県伊都郡かつらぎ町紀の川市境 (至) 和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷橋

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川五條管内下流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	10,327,664	
除草工	式	1	9,120,686	
堤防除草工	式	1	9,120,686	堤防除草(複合) 27,700 m2 勾配1:1.4以上 障害有 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包有り 貸与 飛散防止措置無し； 堤防除草(複合) 24,600 m2 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包有り 貸与； 除草 29,200 m2 勾配1:1.4以上 障害有 肩掛式 飛散防止措置 無し； 除草 179,000 m2 勾配1:1.4以上 貸与機械 遠隔操縦式(刈幅185c m)；試験施工含む 集草 29,200 m2 人力； 集草 174,000 m2 貸与機械 遠隔操縦式(集草幅180cm)； 梱包 203,000 m2 貸与機械（搭乗型）（梱包径100cm×幅100cm） ； 積込・荷卸 203,000 m2 梱包有り； 運搬(堤防除草) 255,000 m2 梱包有り DID無し 4.0km以下；
堤防養生工	式	1	10,130	
芝養生工	式	1	10,130	抜根 100 m2 抜根+集草+積込運搬；
清掃工	式	1	1,027,418	

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川五條管内下流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
塵芥処理工	式	1	1,027,418	散在塵芥処理	261,000	m2
				収集・集積・積込みのみ；		
				堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3
				収集・集積・積込みのみ；		
巡視・巡回工	式	1	46,010			
河川巡視工	式	1	46,010	緊急巡視	1	時間
				(A)時間帯；		
				緊急巡視	1	時間
				(B)時間帯；		
				緊急巡視	1	時間
				(C)時間帯；		
				緊急巡視	1	時間
				(D)時間帯；		
雑工	式	1	123,420			
特定外来生物除去工	式	1	123,420	特定外来生物除去	1	式
直接工事費	式	1	10,327,664			
共通仮設費	式	1	1,005,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,005,000			
純工事費	式	1	11,332,664			
現場管理費	式	1	5,003,000			
工事原価	式	1	16,335,664			
一般管理費等	式	1	3,434,336			

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川五條管内下流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
業務委託料	式	1	110,000	
工事価格	式	1	19,880,000	