

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川下流管内貴志川維持作業
工事地名	(自) 和歌山県紀の川市桃山町紀の川合流点 (至) 和歌山県紀の川市貴志川町諸井橋

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川下流管内貴志川維持作業																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
河川維持	式	1	10,070,779																			
除草工	式	1	9,034,961																			
堤防除草工	式	1	8,891,761	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30,100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し；</td> <td style="text-align: right;">187,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し 9.5km以下；</td> <td style="text-align: right;">217,000</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；	30,100	m2	堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し；	187,000	m2	運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し 9.5km以下；	217,000	m2									
堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し；	30,100	m2																				
堤防除草(複合) 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し；	187,000	m2																				
運搬(堤防除草) 梱包無し DID無し 9.5km以下；	217,000	m2																				
堆肥化工	式	1	143,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">堆肥化 ；バックホウ山積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	堆肥化 ；バックホウ山積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む	100	m3															
堆肥化 ；バックホウ山積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む	100	m3																				
堤防養生工	式	1	10,130																			
芝養生工	式	1	10,130	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">抜根</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">100</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>抜根+集草+積込運搬；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	抜根	100	m2	抜根+集草+積込運搬；														
抜根	100	m2																				
抜根+集草+積込運搬；																						
清掃工	式	1	856,258																			
塵芥処理工	式	1	856,258	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">散在塵芥処理</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">217,000</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>収集・集積・積込みのみ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(機械処理)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>収集・集積・積込みのみ；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>堆積塵芥収集(人力処理)</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>収集・集積・積込みのみ；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	散在塵芥処理	217,000	m2	収集・集積・積込みのみ；			堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3	収集・集積・積込みのみ；			堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3	収集・集積・積込みのみ；		
散在塵芥処理	217,000	m2																				
収集・集積・積込みのみ；																						
堆積塵芥収集(機械処理)	1	m3																				
収集・集積・積込みのみ；																						
堆積塵芥収集(人力処理)	1	m3																				
収集・集積・積込みのみ；																						
巡視・巡回工	式	1	46,010																			
河川巡視工	式	1	46,010	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">緊急巡視 (A)時間帯；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視 (B)時間帯；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> <tr> <td>緊急巡視</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">時間</td> </tr> </table>	緊急巡視 (A)時間帯；	1	時間	緊急巡視 (B)時間帯；	1	時間	緊急巡視	1	時間									
緊急巡視 (A)時間帯；	1	時間																				
緊急巡視 (B)時間帯；	1	時間																				
緊急巡視	1	時間																				

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川下流管内貴志川維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(C)時間帯； 緊急巡視 (D)時間帯； 1 時間
雑工	式	1	123,420	
特定外来生物除去工	式	1	123,420	特定外来生物除去 1 式
直接工事費	式	1	10,070,779	
共通仮設費	式	1	958,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	958,000	
純工事費	式	1	11,028,779	
現場管理費	式	1	4,774,000	
工事原価	式	1	15,802,779	
一般管理費等	式	1	3,337,221	
業務委託料	式	1	110,000	
工事価格	式	1	19,250,000	