

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川下流管内上流維持作業
工事地名	(自) 和歌山県岩出市岩出鉄橋 (至) 和歌山県紀の川市伊都郡かつらぎ町境

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7紀の川下流管内上流維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	21,835,349	
除草工	式	1	19,893,161	
堤防除草工	式	1	19,749,961	堤防除草(複合) 9,400 m2 勾配1:1.4未満 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； 堤防除草(複合) 87,700 m2 勾配1:1.4以上 障害有り 除草、集草、積込・荷卸 肩掛式 梱包無し 飛散防止措置無し； 堤防除草(複合) 353,000 m2 勾配1:1.4以上 貸与機械 除草、集草、積込・荷卸 遠隔操縦式(刈幅185cm) 梱包無し； 運搬(堤防除草) 450,000 m2 梱包無し DID無し 6.0km以下；
堆肥化工	式	1	143,200	堆肥化 100 m3 ；バックホウ積0.28m3級、普通作業員、水中ポンプ φ50、発動発電機2kVA含む
堤防養生工	式	1	10,130	
芝養生工	式	1	10,130	抜根 100 m2 抜根+集草+積込運搬；
清掃工	式	1	1,762,628	
塵芥処理工	式	1	1,762,628	散在塵芥処理 450,000 m2 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(機械処理) 1 m3 収集・集積・積込みのみ； 堆積塵芥収集(人力処理) 1 m3 収集・集積・積込みのみ；
巡視・巡回工	式	1	46,010	
河川巡視工	式	1	46,010	緊急巡視 1 時間 (A)時間帯；

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川下流管内上流維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				緊急巡視 (B)時間帯；	1	時間
				緊急巡視 (C)時間帯；	1	時間
				緊急巡視 (D)時間帯；	1	時間
雑工	式	1	123,420			
特定外来生物除去工	式	1	123,420	特定外来生物除去	1	式
直接工事費	式	1	21,835,349			
共通仮設費	式	1	1,921,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,921,000			
純工事費	式	1	23,756,349			
現場管理費	式	1	9,397,000			
工事原価	式	1	33,153,349			
一般管理費等	式	1	6,466,651			
業務委託料	式	1	110,000			
工事価格	式	1	39,730,000			