

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事
工事地名	自)和歌山県有田市新堂地先 至)和歌山県海南市冷水地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	313日間	自 令和 8年 4月20日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	89,014,922		
堤体工		式	1	45,922,774		
掘削工 (ICT)		m3	2,400	972,720	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		m3	2,700	23,079,462	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					刃金土 コア部 2.5m以上4.0m未満；購入土含む	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					刃金土 トレンチ部 2.5m以上4.0m未満；購入土含む	
盛土工 (ICT)		m3	3,100	20,989,740	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					4.0m以上；	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					刃金土 コア部 4.0m以上；購入土含む	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					刃金土 トレンチ部 4.0m以上；購入土含む	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	880,852	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,630 m2
					法面締固め無し；	
除草工		式	1	940,977		
道路除草工		式	1	940,977	除草	8,100 m2
					肩掛け式；	
					集草	8,100 m2
構造物撤去工		式	1	1,000,881		

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	525, 483	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	63	m3
運搬処理工	式	1	475, 398	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	63	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	63	m3
仮設工	式	1	41, 150, 290			
進入路(堤外)工	式	1	20, 278, 567	敷均し	580	m3
				土砂 t=30cm；積込、土砂等運搬含む		
				敷均し	630	m3
				再生クラッシュRC-40 t=30cm；		
				ジオキスタイル敷設	3, 280	m2
				マットレス工法用300kN/m；		
				敷鉄板	1, 635	m2
				22×1, 524×6, 096(mm) 設置；賃料含む		
				土のう	955	袋
				(大型土のう①) 耐候性(長期)；積込、土砂等運搬含む		
工事用坂路工	式	1	9, 952, 768	暗渠排水管	108	m
				高密度ポリエチレン管 Φ450 シングル；		
				仮設集水桝	1	基
				800×800×800；基礎コンクリート含む		
				工事用道路盛土	1, 700	m3
				4. 0m以上；積込、土砂等運搬含む		
				仮設舗装	788	m2
仮設道路工	式	1	6, 083, 305	再生クラッシュRC-40 t=10cm；		
				土のう	851	袋
				(大型土のう②) 耐候性(長期)；積込、土砂等運搬含む		
				吸出し防止材	747	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 t=2. 0～2. 1mm；		
仮設道路工	式	1	6, 083, 305	工事用道路盛土	1, 900	m3
				4. 0m以上；積込、土砂等運搬含む		

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				仮設舗装 再生クラッシャーRC-40 t=10cm ;	158 m2
				土のう (大型土のう③) 耐候性(長期) ; 積込、土砂等運搬含む	367 袋
				吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 t=2.0～2.1mm ;	277 m2
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 Φ800 ダブル ;	19 m
				仮設集水桝 1000×1000×1000 ; 基礎コンクリート含む	1 基
水替工	式	1	3,036,690	ポンプ排水 120以上450 (m3/h) 未満 10m 常時排水 ; 設置・撤去含む	1 式
交通管理工	式	1	1,798,960	交通誘導警備員 交通誘導警備員 B ;	1 式
直接工事費	式	1	89,014,922		
共通仮設費	式	1	12,286,680		
共通仮設費	式	1	3,323,680		
運搬費	式	1	1,217,450	仮設材運搬費 ; 積込、取卸し含む	1 式
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	896,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,963,000		
純工事費	式	1	101,301,602		
現場管理費	式	1	31,018,000		

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	180, 000, 454	
一般管理費等	式	1	28, 179, 546	
工事価格	式	1	208, 180, 000	

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	16, 891, 506		
道路付属施設工		式	1	16, 727, 040		
道路付属物工		式	1	16, 727, 040	張りコンクリート 18-8-40(高炉) t=10cm ; 足場 単管傾斜足場 ;	2, 420 m2 1 式
構造物撤去工		式	1	14, 978		
構造物取壊し工		式	1	8, 680	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込み含む	0. 8 m3
運搬処理工		式	1	6, 298	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0. 8 m3 0. 8 m3
仮設工		式	1	149, 488		
作業ヤード整備工		式	1	69, 888	ヤード造成 再生クラッシュラン RC-40 t=10cm ;	1 式
交通管理工		式	1	79, 600	交通誘導警備員 交通誘導警備員 B ;	1 式
舗装		式	1	10, 659, 638		
舗装工		式	1	10, 659, 638		
アスファルト舗装工		式	1	9, 414, 740	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm ; 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ォラムコート含む 表層(車道・路肩部)	1, 500 m2 1, 480 m2 1, 480 m2 1, 480 m2

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タ ックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	1,244,898	下層路盤(歩道部) 414 m2 クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm ; 表層(歩道部) 414 m2 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プライムコート含む
直接工事費	式	1	27,551,144	
共通仮設費	式	1	3,474,000	
共通仮設費	式	1	372,000	
技術管理費	式	1	20,000	道路工事完成図等作成費 1 式 平面図・縦断図 ;
現場環境改善費 (率計上)	式	1	352,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,102,000	
純工事費	式	1	31,025,144	
現場管理費	式	1	10,089,000	
工事原価	式	1	41,114,144	

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	4,164,527		
区画線工	式	1	368,820		
区画線工	式	1	368,820	路面標示 矢羽根 W=1800 アスファルト舗装；	4 箇所
				路面標示 矢羽根 W=1800 コンクリート舗装；	6 箇所
道路付属施設工	式	1	3,366,400		
落下物防止柵設置工	式	1	3,366,400	落下物防止柵 設置 H=1200；支柱、上部ハネ、付属品材料含む	32 m
構造物撤去工	式	1	325,837		
落下物防止柵撤去工	式	1	325,440	落下物防止柵 撤去 再利用 H=700；	32 m
運搬処理工	式	1	397	現場発生品運搬 落下物防止柵支柱；積込、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	103,470		
交通管理工	式	1	103,470	交通誘導警備員 交通誘導警備員 A；	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員 B；	1 式
直接工事費	式	1	4,164,527		
共通仮設費	式	1	620,000		
共通仮設費	式	1	77,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	77,000		

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改修他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	543,000	
純工事費	式	1	4,784,527	
現場管理費	式	1	1,679,000	
工事原価	式	1	6,463,527	

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路星越池改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	67,181	
道路附属施設工	式	1	26,145	
道路附属物工	式	1	26,145	張りコンクリート 7 m2 18-8-40(高炉) t=10cm ; 場内小運搬含む
構造物撤去工	式	1	9,196	
構造物取壊し工	式	1	9,196	ブロック塀撤去 4 m H=1.0m ; 積込み、運搬、処分費含む
仮設工	式	1	31,840	
交通管理工	式	1	31,840	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	67,181	
共通仮設費	式	1	10,000	
共通仮設費	式	1	2,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,000	
純工事費	式	1	77,181	
現場管理費	式	1	26,000	
工事原価	式	1	103,181	