

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 紀の川二見地区下流築堤護岸工事
工事地名	奈良県五條市二見地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	327日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R7紀の川二見地区下流築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	118,148,451	
河川土工	式	1	20,996,520	
盛土工 (ICT)	m3	27,000	18,912,600	路体(築堤)盛土 (ICT) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	2,083,920	法面整形(盛土部) (ICT) <span style="float: right;">3,800 m2</span> 法面締固め無し ;
土質改良工	式	1	40,061,600	
土砂混合処理工	式	1	40,061,600	土砂混合 <span style="float: right;">26,500 m3</span> 2種混合 ; 土砂等運搬 <span style="float: right;">1 式</span> 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) <span style="float: right;">1 式</span> 土砂 土量50,000m3未満 ;
法覆護岸工	式	1	45,077,006	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	40,534,920	連節ブロック張 <span style="float: right;">2,490 m2</span> t=25cm 大型 ; 吸出し防止材含む 現場打天端コンクリート <span style="float: right;">4 m3</span> 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む 横帯コンクリート <span style="float: right;">3 m3</span> 18-8-40(高炉) ; 型枠含む
植生工	式	1	259,020	張芝 <span style="float: right;">90 m2</span> 張芝工 100m2未満 ;
かご工	式	1	2,027,480	ふとんかご <span style="float: right;">58 m</span> L1200×B3000×H500 割栗石150-200mm ; 割栗石 含む 間詰石 <span style="float: right;">21 m3</span> 割栗石 50-150mm ;

# 積算内訳書

工事名	R7紀の川二見地区下流築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
端部処理工	式	1	2,255,586	袋詰玉石 31 袋
				2t用(長期性能型)購入材； 袋詰玉石 237 袋 2t用 流用品；袋詰玉石積込、袋詰玉石運搬含 む
構造物撤去工	式	1	1,797,645	
袋詰玉石撤去工	式	1	1,797,645	袋詰玉石撤去 237 袋 2t用 再利用撤去；袋詰玉石積込、袋詰玉石運 搬、袋詰玉石荷卸含む
仮設工	式	1	10,215,680	
防塵対策工	式	1	2,456,000	夕竹洗浄装置 1 式 湿式；設置、撤去、賃料等含む
交通管理工	式	1	7,759,680	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	118,148,451	
共通仮設費	式	1	12,237,398	
共通仮設費	式	1	3,636,398	
運搬費	式	1	1,199,900	建設機械運搬費 1 式 ；機械積込み・荷卸し含む
				重建設機械分解組立費 1 式
準備費	式	1	168,498	表面はぎ土処理 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,122,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,601,000	

