

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川藤崎地区河道掘削工事
工事地名	和歌山県紀の川市後田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川藤崎地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	164,614,269	
河川土工	式	1	153,691,930	
掘削工	m3	8,300	119,123,260	掘削 1 式 硬岩 I ; 削孔、破碎、引起し含む 土砂等運搬 1 式 硬岩 I ; 現場内運搬 転石破碎 1 式 火薬使用無 ; 積込(ルズ) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	34,568,670	土砂等運搬 1 式 硬岩 ; 積込(ルズ) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満 ;
仮設工	式	1	10,922,339	
工事用道路工	式	1	331,360	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む 大型土のう 1 式 耐候性(1年)流用土 ; 製作、設置、撤去、土砂等運 搬、積込(ルズ)、整地含む
路面覆工	式	1	130,408	覆工板・覆工板受桁 1 式 設置・撤去(支給品) ; 仮設高欄 1 式 単管パイプ(支給品) ; 設置、撤去、単管パイプ、ク ラップ含む
水替工	式	1	1,843,000	ホンブ排水 1 式 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水 ;
仮水路工	式	1	653,649	仮設盛土 1 式 4.0m以上 流用土 ; 積込(ルズ)、土砂等運搬含む 仮設盛土撤去 1 式

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川藤崎地区河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 土砂等運搬、整地含む 暗渠排水管 1 式 φ1000(支給品); 設置、撤去、継手含む 暗渠排水管 1 式 φ250(支給品); 設置、撤去、継手含む
縁石工	式	1	15,565	歩車道境界ブロック 再利用設置; 敷モルタル、目地モルタル含む
構造物取壊し工	式	1	7,175	歩車道境界ブロック撤去 再利用撤去;
運搬処理工	式	1	146,592	支給品運搬 仮排水管、鋼材; 積込、荷卸し含む 現場発生品運搬 仮排水管、鋼材; 積込、荷卸し含む
防塵対策工	式	1	3,944,160	防塵対策 散水車;
防音対策工	式	1	2,067,390	仮囲い 単管仕様 H=3.0m; 設置、撤去、賃料含む
交通管理工	式	1	1,783,040	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	164,614,269	
共通仮設費	式	1	20,966,180	
共通仮設費	式	1	9,567,180	
運搬費	式	1	1,862,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ; 積込、取卸し含む
安全費	式	1	5,561,430	警戒船 1 式
技術管理費	式	1	654,750	土質等試験費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,489,000	

