

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事
工事地名	和歌山県有田市新堂地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 8年 3月27日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	125,548,638		
道路土工	式	1	504,000		
残土処理工	式	1	504,000	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
RC橋脚工	式	1	107,806,458		
作業土工	式	1	1,501,789	; 床堀り、埋戻し、基面整正含む	
場所打杭工	式	1	56,544,498	場所打杭	16 本
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 20.0m ; コンクリート、鉄筋、杭頭処理、補強リング、固定金具含む	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 ;	
				積込(コンクリート殻)	42 m3
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				殻運搬	42 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	42 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	49,760,171	T型橋脚	243 m3
				15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25 (20) (高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、支保、足場含む	
				T型橋脚	426 m3
				15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-40 (高炉) ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、足場含む	
				鉄筋	21.18 t
				SD345 D16~25 ; 機械式鉄筋定着加工費含む	
				鉄筋	37.89 t
				SD345 D32 ; 機械式継手含む	

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋 SD345 D35 ; 機械式継手含む	22.32 t
				鉄筋 SD345 D38 ; 機械式継手含む	27.82 t
仮設工	式	1	17,238,180		
土留・仮締切工	式	1	12,971,620	鋼矢板 IV型 平均鋼矢板長さ 12m 鋼矢板打込長 11.5 m 平均鋼矢板引抜長 11.5m ; 打込、引抜、油圧 式杭圧入引抜機据付・解体、賃料、修理費及び損 耗費含む	1 式
				切梁・腹起し ; 設置・撤去、賃料、副部材(A) (B) 修理費及び損 耗費含む	1 式
交通管理工	式	1	4,266,560	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	423,280		
道路土工	式	1	423,280		
残土処理工	式	1	423,280	積込(ルーズ) 土砂 ;	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
直接工事費	式	1	125,971,918		
共通仮設費	式	1	22,320,030		
共通仮設費	式	1	10,278,030		
運搬費	式	1	7,052,800	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				仮設材運搬費 ; 積込、取卸し含む	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 有田海南道路 2 号橋 P 5 下部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
事業損失防止施設費	式	1	1,980,000	家屋調査費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,181,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,042,000	
純工事費	式	1	148,291,948	
現場管理費	式	1	42,225,000	
工事原価	式	1	190,516,948	
一般管理費等	式	1	29,723,052	
工事価格	式	1	220,240,000	