

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事
工事地名	自) 和歌山県紀の川市上野地先 至) 和歌山県橋本市原田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	213日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	36,690,538	
地盤改良工	式	1	28,288,680	
表層安定処理工	式	1	5,355,000	安定処理 平均混合深さ1.10m 固化材100m2あたり使用量 14.8t/100m2 セメント系固化材； 1,020 m2
固結工	式	1	22,933,680	中層混合処理 平均改良深度 2.60m 施工規模 1000m3以上； 固化材、水道利用手数料、水道料金含む 2,992 m3
排水構造物工	式	1	3,058,059	
地下排水工	式	1	1,675,579	高密度ポリエチレン管設置 シングル構造 有孔管 φ300；フィルター材含む 149 m 吸出し防止材 t=10mm； 360 m2
地下排水工（支管）	式	1	1,382,480	地下排水（支管） 単粒度砕石 4号 30-20mm；床掘り、埋戻し、土 砂等運搬、整地、単粒度砕石含む 291 m 吸出し防止材 t=10mm； 580 m2
付帯道路工	式	1	53,327	
路側防護柵工	式	1	46,640	ガードレール 塗装品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無 流用品 11 m
コンクリート舗装工	式	1	6,687	コンクリート舗装 18-8-40（高炉） 舗装厚 150mm； 0.9 m2
構造物撤去工	式	1	84,722	
作業土工	式	1	1,731	；床掘り、埋戻し含む
防護柵撤去工	式	1	15,477	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E； 11 m

積算内訳書

工事名	R 7 和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事				細 別 内 訳	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額			
構造物取壊し工	式	1	2,992	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	4	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；積込含む	0.9	m2
排水構造物撤去工	式	1	49,002	暗渠排水管撤去 φ 50mm；	2	m
				地上露出排水管撤去 φ 50mm；	200	m
運搬処理工	式	1	15,520	殻運搬 アスファルト殻；	0.1	m3
				混合廃棄物運搬	0.4	m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.1	m3
				混合廃棄物処分	0.4	m3
堤防養生工	式	1	1,975,234			
伐木除根工	式	1	1,975,234	伐木・伐竹 伐木(機械施工)；	400	m2
				伐木・伐竹 伐竹；	800	m2
				除根整地 ；整地含む	1,200	m2
				集積積み	1,200	m2
				伐木伐竹運搬 幹；	5	m3
				伐木伐竹運搬 枝・葉；	29	m3
				伐木伐竹運搬 根；	12	m3
				伐木伐竹運搬 竹；	54	m3
				伐木伐竹運搬 竹根；	73	m3
				処分費	0.9	t

積算内訳書

工事名	R 7 和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹； 処分費 4 t 枝・葉； 処分費 2 t 根； 処分費 7 t 竹； 処分費 19 t 竹根；
仮設工	式	1	3,230,516	
工事用道路工	式	1	360,856	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む 1 式
水替工	式	1	785,910	ポンプ排水 0以上120(m ³ /h)未満 10m 作業時排水； 1 式
仮水路工	式	1	66,240	素掘側溝 幅 110/152cm 高さ 70cm； 230 m
防塵対策工	式	1	1,508,070	高压洗浄機運転 1 式
交通管理工	式	1	509,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,690,538	
共通仮設費	式	1	6,526,610	
共通仮設費	式	1	3,200,610	
運搬費	式	1	2,763,810	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	7,800	六価カド溶出試験費 1 式

積算内訳書

工事名		R 7 和歌山河川国道事務所原田地区地盤改良他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	13,166,420			
河川土工	式	1	8,395,920			
掘削工	m3	1	3,542,448	捨石撤去 硬岩；大型ブレイカ含む	624	m3
残土処理工	式	1	4,853,472	土砂等運搬	1	式
仮設工	式	1	4,770,500			
交通管理工	式	1	4,770,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	13,166,420			
共通仮設費	式	1	1,644,000			
共通仮設費	式	1	194,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	194,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	1,450,000			
純工事費	式	1	14,810,420			
現場管理費	式	1	5,761,000			
工事原価	式	1	20,571,420			