

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 紀の川九度山地区上流掘削工事
工事地名	和歌山県伊都郡九度山町九度山地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	272日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 7 紀の川九度山地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	145,986,994	
河川土工	式	1	8,694,000	
掘削工 (ICT)	m3	30,000	8,694,000	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；表面はぎ含む
土質改良工	式	1	122,514,480	
粒径処理工	式	1	122,514,480	粒径処理 24,800 m3 自走式スクリーン 礫質土 径100mmを超える； 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	14,778,514	
工事用道路工	式	1	119,674	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 整地 1 式 敷均し (ルース)； 敷砂利 1 式 C-40 敷厚 100mm；
汚濁防止工	式	1	13,035,000	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；設置・撤去、賃料含む
交通管理工	式	1	1,623,840	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	145,986,994	
共通仮設費	式	1	57,476,210	

## 積算内訳書

工事名	R 7 紀の川九度山地区上流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	46,972,210	
準備費	式	1	45,046,210	表面はぎ土運搬処分 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,328,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,504,000	
純工事費	式	1	203,463,204	
現場管理費	式	1	42,428,000	
工事原価	式	1	245,891,204	
一般管理費等	式	1	34,598,796	
工事価格	式	1	280,490,000	