

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 紀の川妙寺樋門無動力化工事
工事地名	和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	262日間	自 令和 8年 6月10日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川妙寺樋門無動力化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	21,046,182	
樋門・樋管本体工	式	1	10,445,567	
作業土工	式	1	67,899	；床堀り、埋戻し、基面整正含む
函渠工	式	1	651,161	均しコンクリート 2 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；型枠含む コンクリート 4 m3 内空幅 1m 内空高さ 1.2m 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ； 鉄筋 0.162 t SD345 D13 ； 鉄筋 0.097 t SD345 D16～25 ； 差筋 36 本 SD345 D16 L=200 ； 止水板 9 m CF(塩ビ製)200×5 ； 削孔(函渠接続) 104 箇所 φ 16 100mm ；樹脂アンカー含む 型枠 1 式 一般型枠 ； 足場 1 式 安全ネット必要 ； 支保 1 式 f≤40kN/m2[t≤120cm] ；
翼壁工	式	1	380,607	均しコンクリート 3 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；型枠含む コンクリート 3 m3 24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ； 鉄筋 0.112 t SD345 D13 ；

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川妙寺樋門無動力化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.097	t
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	3	m2
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 ;	1	式
扉体工	式	1	9,345,900	ゲート バランスウェイト式フラップゲート 1.00m×1 .20m ; 戸当り、開閉装置含む	1	式
				防護蓋・スクリーン ；タラップ含む	1	式
堤外水路工	式	1	568,966			
作業土工	式	1	82,995	；床堀り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整 地含む		
水路工	式	1	9,215	均しコンクリート 18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ;	1	m2
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) ;	0.1	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	0.3	m2
石積(張)工	式	1	476,756	石積(張)基礎 18-8-40(高炉) ;	4	m
				石積 雑割石（控え35cm 再利用）；胴込コンクリー ト、裏込材含む	14	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m3
付属物設置工	式	1	5,877,000			
観測施設工	式	1	5,877,000	水位計 投げ込み式（圧力式）；	2	箇所

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川妙寺樋門無動力化工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				開度計	1	箇所
				開度水位表示盤	1	箇所
				；鋼管柱含む		
構造物撤去工	式	1	1,325,072			
防護柵撤去工	式	1	6,212	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	4	m
構造物取壊し工	式	1	1,238,091	コンクリート構造物取壊し	1	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	0.1	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				石積取壊し	7	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				ゲート等撤去	5	t
				；上屋、戸当り含む		
				梯子撤去	1	基
運搬処理工	式	1	80,769	殻運搬	1	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻運搬	0.1	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	3	t
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	0.2	t
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				；積み込み・荷卸し含む		
仮設工	式	1	2,829,577			
工事用道路工	式	1	1,452,010	；工事用道路盛土・撤去含む		
土留・仮締切工	式	1	118,567	；土のう含む		
水替工	式	1	1,259,000	；ポンプ設置・撤去・運転含む		

積算内訳書

工事名	R 7 紀の川妙寺樋門無動力化工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	21, 046, 182	
共通仮設費	式	1	1, 628, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 628, 000	
純工事費	式	1	22, 674, 182	
現場管理費	式	1	7, 861, 000	
工事原価	式	1	30, 535, 182	
一般管理費等	式	1	6, 014, 818	
工事価格	式	1	36, 550, 000	