

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事
工事地名	自)和歌山県和歌山市和歌浦中 3 丁目 至)和歌山県和歌山市和歌浦西 1 丁目

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	214日間	自 令和 8年 6月30日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装		式	1	97,948,442		
道路土工		式	1	16,265,870		
掘削工 (ICT)		m3	3,000	1,237,500	掘削 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)		m3	50	17,980	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路床盛土工 (ICT)		m3	50	17,980	路床盛土 (ICT)	1 式
残土処理工		式	1	15,010,390	4.0m以上 ;	
残土処理工		式	1	15,010,390	土砂等運搬	1 式
残土処理工		式	1	15,010,390	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
舗装工		式	1	58,078,630	残土等処分	1 式
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570		
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	下層路盤 (車道・路肩部)	4,890 m2
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 300mm ;	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	上層路盤 (車道・路肩部)	4,890 m2
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	再生As安定処理25 仕上り厚 100mm 3.0m超 ; フ	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	ライムコート含む	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	基層 (車道・路肩部)	4,890 m2
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タック	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	コート含む	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	中間層 (車道・路肩部)	4,890 m2
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タック	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	コート含む	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	表層 (車道・路肩部)	4,890 m2
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タック	
アスファルト舗装工		式	1	54,342,570	コート含む	
アスファルト舗装工		式	1	1,756,088	下層路盤 (歩道部)	584 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,756,088	クランチャラン C-30 仕上り厚 100mm ;	
アスファルト舗装工		式	1	1,756,088	表層 (歩道部)	584 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,756,088	再生細粒度アスコン (13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; フ	
アスファルト舗装工		式	1	1,756,088	ライムコート含む	
アスファルト舗装工		式	1	1,416,665	下層路盤 (車道・路肩部)	421 m2
アスファルト舗装工		式	1	1,416,665	再生クランチャラン RC-40 仕上り厚 250mm ;	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	563, 307	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；フﾟライムコート含む	421 m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm；	103 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；フﾟライムコート含む	103 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；タックコート含む	103 m2
排水構造物工	式	1	3, 657, 363		
作業土工	式	1	293, 303	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	1, 912, 980	管渠型側溝 150型(反転型) スリット付；基礎材、敷モルタル、目地 モルタル含む	98 m
				プレキャスト街渠枳 管渠型側溝枳 150型；基礎材、敷モルタル、インバートコン クリート、蓋版含む	4 基
管渠工	式	1	415, 920	鉄筋コンクリート台付管 D500；基礎材、敷モルタル含む	8 m
				鉄筋コンクリート台付管 D700；基礎材、敷モルタル含む	6 m
集水枳・マンホール工	式	1	1, 035, 160	現場打ち街渠枳 B400×L800×H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コ ンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち街渠枳 B600×L1200×H1300 18-8-40(高炉)；基礎材、 コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				現場打ち集水枳 B600×L800×H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、コ ンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打ち集水桝 B600×L1200×H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、 コンクリート、型枠、足掛金具含む	1 箇所
				蓋 グレーチング 蓋 400×800用 T-25 普通目 ボルト固定 ;	1 枚
				蓋 グレーチング 蓋 600×1200用 T-25 普通目 ボルト固 定 ;	1 枚
				蓋 グレーチング 蓋 600×800用 T-2 細目 ボルト固定 ;	1 枚
				蓋 グレーチング 蓋 600×1200用 T-2 細目 ボルト固定 ;	1 枚
縁石工	式	1	1, 956, 998		
縁石工	式	1	1, 956, 998	地先境界ブロック C種 150×150×600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタ ル含む	394 m
区画線工	式	1	4, 361, 489		
区画線工	式	1	4, 361, 489	溶融式区画線 溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	2, 220 m
				溶融式区画線 溶融式手動 白 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	23 m
				溶融式区画線 溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無 ;	580 m
				溶融式区画線 溶融式手動 白 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	310 m
				溶融式区画線 溶融式手動 白 矢印・記号・文字 15cm換算 厚	160 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 白 自転車マーク 厚1.5mm 排水性舗 装無； 区画線消去 削取り式；	2 箇所 2,106 m
構造物撤去工	式	1	2,813,545		
防護柵撤去工	式	1	18,260	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 ネットフェンス撤去 H=1.5m；	1 m 7 m
構造物取壊し工	式	1	1,767,660	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	21 m3 79 m3
構造物取壊し工	式	1	187,200	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；積込含む	240 m2
運搬処理工	式	1	747,815	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 転落防止柵、ネットフェンス；積込、荷卸し含む	21 m3 79 m3 21 m3 79 m3 1 式
運搬処理工	式	1	92,610	殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)；	10 m3 10 m3
仮設工	式	1	10,814,547		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮設防護柵工	式	1	4, 045, 587	防護柵設置 ガードレール H鋼基礎；賃料含む	949	m
交通管理工	式	1	5, 731, 560	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	1, 037, 400	交通誘導警備員	1	式
電線共同溝	式	1	7, 037, 155			
仮設工	式	1	1, 704, 203			
土留・仮締切工	式	1	74, 003	軽量鋼矢板(電線共同溝) LSP- I 型；設置、撤去、軽量鋼矢板賃料、修理費 及び損耗費、切梁腹起し賃料、基本料含む	1	式
交通管理工	式	1	1, 630, 200	交通誘導警備員	1	式
舗装版撤去工	式	1	277, 087			
舗装版破碎工	式	1	277, 087	殻運搬 アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)；	6	m3
				殻処分 アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)；	6	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	43	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚25cm；積込含む	22	m2
開削土工	式	1	1, 494, 832			
掘削工	式	1	352, 140	開削掘削 土砂；	1	式
埋戻し工	式	1	632, 632	埋戻し・締固め 粒度調整碎石M-30；埋設表示シートの設置作業含 む	1	式
				埋戻し・締固め 中埋砂；水締め含む	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	510,060	土砂等運搬	1 式
				土砂； 残土等処分	1 式
電線共同溝工	式	1	3,561,033		
管路工(管路部)	式	1	2,625,733	埋設管路	130 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50m m；呼び線含む	
				埋設管路	65 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150 mm；呼び線含む	
				埋設管路	121 m
				電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm；呼び 線含む	
				埋設管路	60 m
				電線共同溝用管(電力通信用) 直管 径 100mm； 呼び線含む	
				埋設管路	33 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50m m；呼び線含む	
				埋設管路	16 m
				電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150 mm；呼び線含む	
				埋設管路	47 m
				電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm；呼び 線含む	
				埋設管路	23 m
				電線共同溝用管(電力通信用) 曲管 径 100mm； 呼び線含む	
				埋設表示シート	81 m
				電線共同溝用 W=150mm 折込率2倍；	
				埋設表示シート	81 m
				電線共同溝用 W=600mm 折込率2倍；	
				管枕	85 個

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用 ; 管枕	42 個
				電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用 ; 管枕	138 個
				電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用 ;	
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	935, 300	プレキャストボックス RT2柵(車道用) 1200×2200×1500 ; 基礎材、敷 ルタル含む	1 個
				蓋 鋳鉄蓋(車道用) φ 750 T-25 ; シリンダー錠、首ブ ック含む	1 組
直接工事費	式	1	104, 985, 597		
共通仮設費	式	1	16, 819, 040		
共通仮設費	式	1	3, 831, 040		
運搬費	式	1	618, 810	仮設材運搬費	1 式
				仮設防護柵 ; 積込含む	
				仮設材運搬費	1 式
				軽量鋼矢板 ; 積込、取卸し含む	
技術管理費	式	1	1, 483, 230	土質等試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1, 729, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	12, 988, 000		
純工事費	式	1	121, 804, 637		
現場管理費	式	1	34, 521, 000		
工事原価	式	1	156, 325, 637		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 2 号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	25, 824, 363	
工事価格	式	1	182, 150, 000	