

単 価 合 意 書

令和8年6月29日に契約したR8国道42号和歌浦地区道路拡幅舗装他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 7月17日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

和歌山河川国道事務所長 小谷 哲也

受注者 住所 大阪府大阪市中央区南船場1丁目14番10号

氏名 大成ロテック株式会社 関西支社

執行役員支社長 三笥 昭樹

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装						
		式	1		89,841,482	
道路土工						
		式	1		14,919,760	
掘削工(ICT)						
		m3	3,000		1,135,200	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		1,135,200	
路床盛土工(ICT)						
		m3	50		16,490	
路床盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		16,490	
残土処理工						
		式	1		13,768,070	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,093,210	
残土等処分						
		式	1		9,674,860	
舗装工						
		式	1		53,270,296	
アスファルト舗装工						
(車道部)		式	1		49,843,770	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm					
		m2	4,890	1,104	5,398,560	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理25 仕上り厚 100mm 3.0m超					
		m2	4,890	3,535	17,286,150	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	4,890	1,840	8,997,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中間層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,890	1,840	8,997,600	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,890	1,874	9,163,860	
アスファルト舗装工 (歩道部)		式	1		1,610,672	
下層路盤(歩道部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 100mm	m2	584	963	562,392	
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	m2	584	1,795	1,048,280	
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅰ種)		式	1		1,299,206	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	421	1,018	428,578	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	421	2,068	870,628	
アスファルト舗装工 (乗入部Ⅱ種)		式	1		516,648	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	103	1,018	104,854	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	103	2,034	209,502	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	103	1,964	202,292	
排水構造物工		式	1		3,355,082	
作業土工		式	1		269,069	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		1,754,842	
管渠型側溝	150型(反転型) スリット付					
		m	98	15,457	1,514,786	
プレキャスト街渠柵	管渠型側溝柵 150型					
		基	4	60,014	240,056	
管渠工						
		式	1		381,544	
鉄筋コンクリート台付管	D500					
		m	8	22,154	177,232	
鉄筋コンクリート台付管	D700					
		m	6	34,052	204,312	
集水柵・マンホール工						
		式	1		949,627	
現場打ち街渠柵	B400×L800×H1100 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	108,250	108,250	
現場打ち街渠柵	B600×L1200×H1300 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	166,687	166,687	
現場打ち集水柵	B600×L800×H1100 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	121,644	121,644	
現場打ち集水柵	B600×L1200×H1500 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	185,676	185,676	
蓋	グレーチング 蓋 400×800用 T-25 普通目 ボルト固定					
		枚	1	60,436	60,436	
蓋	グレーチング 蓋 600×1200用 T-25 普通目 ボルト固定					
		枚	1	128,432	128,432	
蓋	グレーチング 蓋 600×800用 T-2 細目 ボルト固定					
		枚	1	62,913	62,913	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング 蓋 600×1200用 T-2 細目 ボルト固定	枚	1	115,589	115,589	
縁石工		式	1		1,795,064	
縁石工		式	1		1,795,064	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	C種 150×150×600	m	394	4,556	1,795,064	
区画線工		式	1		4,000,113	
区画線工 (夜間)		式	1		4,000,113	
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,220	476.4	1,057,608	
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	23	799	18,377	
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	580	512	296,960	
溶融式区画線	溶融式手動 白 セﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	310	1,179	365,490	
溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	160	1,165	186,400	
溶融式区画線	溶融式手動 白 自転車マーク 厚1.5mm 排水性舗装無	箇所	2	12,017	24,034	
区画線消去	削取り式	m	2,106	974	2,051,244	
構造物撤去工		式	1		2,580,967	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵撤去工		式	1		16,748	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	1	1,397	1,397	
ネットフェンス撤去	H=1.5m	m	7	2,193	15,351	
構造物取壊し工		式	1		1,621,565	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	21	10,026	210,546	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	79	17,861	1,411,019	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		171,720	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	240	715.5	171,720	
運搬処理工		式	1		685,984	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	21	2,035	42,735	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	79	2,975	235,025	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	21	3,880	81,480	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	79	4,128	326,112	
現場発生品運搬	転落防止柵、ネットフェンス	式	1		632	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工 (夜間)		式	1		84,950	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	10	3,451	34,510	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	10	5,044	50,440	
仮設工		式	1		9,920,200	
仮設防護柵工		式	1		3,710,590	
防護柵設置	ガードレール H鋼基礎	m	949	3,910	3,710,590	
交通管理工		式	1		5,257,932	
交通誘導警備員		式	1		5,257,932	
交通管理工 (夜間)		式	1		951,678	
交通誘導警備員		式	1		951,678	
電線共同溝		式	1		6,455,049	
仮設工		式	1		1,563,382	
土留・仮締切工 (夜間)		式	1		67,888	
軽量鋼矢板(電線共同溝)	LSP- I 型	式	1		67,888	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工 (夜間)		式	1		1,495,494	
交通誘導警備員		式	1		1,495,494	
舗装版撤去工		式	1		254,158	
舗装版破碎工 (夜間)		式	1		254,158	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	6	2,195	13,170	
殻処分	アスファルト殻(掘削)(電線共同溝)	m3	6	7,286	43,716	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	43	1,696	72,928	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚25cm	m2	22	5,652	124,344	
開削土工		式	1		1,371,178	
掘削工 (夜間)		式	1		323,040	
開削掘削	土砂	式	1		323,040	
埋戻し工 (夜間)		式	1		580,318	
埋戻し・締固め	粒度調整碎石M-30	式	1		7,918	
埋戻し・締固め	中埋砂	式	1		572,400	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工 (夜間)		式	1		467,820	
土砂等運搬	土砂	式	1		101,280	
残土等処分		式	1		366,540	
電線共同溝工		式	1		3,266,331	
管路工(管路部) (夜間)		式	1		2,408,311	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 50mm	m	130	3,208	417,040	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 直管 径 150mm	m	65	5,873	381,745	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 直管 径 100mm	m	121	3,775	456,775	
埋設管路	電線共同溝用管(電力通信用) 直管 径 100mm	m	60	3,775	226,500	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 50mm	m	33	5,075	167,475	
埋設管路	電線共同溝用合成樹脂管(通信用) 曲管 径 150mm	m	16	14,733	235,728	
埋設管路	電線共同溝用管(電力用) 曲管 径 100mm	m	47	5,384	253,048	
埋設管路	電線共同溝用管(電力通信用) 曲管 径 100mm	m	23	5,384	123,832	
埋設表示シート	電線共同溝用 W=150mm 折込率2倍	m	81	155.9	12,627	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設表示シート	電線共同溝用 W=600mm 折込率2倍	m	81	655	53,055	
管枕	電線共同溝用管(通信用) 呼び径50mm用	個	85	235.7	20,034	
管枕	電線共同溝用管(通信用) 呼び径150mm用	個	42	393.5	16,527	
管枕	電線共同溝用管(電力用) 呼び径100mm用	個	138	318.3	43,925	
プレキャストボックス工(特殊部) (夜間)		式	1		858,020	
プレキャストボックス	RT2桝(車道用) 1200×2200×1500	個	1	573,084	573,084	
蓋	铸铁蓋(車道用) φ750 T-25	組	1	284,936	284,936	
直接工事費		式	1		96,296,531	
共通仮設費		式	1		15,429,290	
共通仮設費		式	1		3,514,414	
運搬費		式	1		567,594	
仮設材運搬費	仮設防護柵	式	1		559,850	
仮設材運搬費	軽量鋼矢板	式	1		7,744	
技術管理費		式	1		1,360,678	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質等試験費						
		式	1		250,443	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,051,312	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,923	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,586,142	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		11,914,876	
純工事費						
		式	1		111,725,821	
現場管理費						
		式	1		31,668,729	
工事原価						
		式	1		143,394,550	
一般管理費等						
		式	1		23,705,450	
工事価格						
		式	1		167,100,000	
消費税相当額						
		式	1		16,710,000	
工事費計						
		式	1		183,810,000	