

単 価 合 意 書

令和8年7月15日に契約したR8紀の川大堰管理橋P0橋脚耐震対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年7月29日

発注者 住所 和歌山県和歌山市西汀丁16番

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局和歌山河川国道事務所長

小谷 哲也

受注者 住所 和歌山県和歌山市六番丁26番地

氏名 株式会社 小池組

代表取締役 小池 康之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
堰						
		式	1		80,590,276	
橋梁補強工						
		式	1		71,882,909	
作業土工						
		式	1		960,852	
既製杭工						
		式	1		44,243,755	
鋼管杭 (タイプⅠ)	鋼管径(杭径)1000mm 鋼管長さ (杭長)19m	本	6	2,552,057	15,312,342	
鋼管杭 (タイプⅠ-2)	鋼管径(杭径)1000mm 鋼管長さ (杭長)19m	本	1	2,470,319	2,470,319	
鋼管杭 (タイプⅡ)	鋼管径(杭径)1000mm 鋼管長さ (杭長)19m	本	5	2,795,457	13,977,285	
銅ハット	外径1000mm用					
		個	1	109,075	109,075	
現場取卸(鋼管杭)						
		t	55.6	813.5	45,230	
泥水処理						
		m3	330	20,361	6,719,130	
定規設置・撤去						
		式	1		1,034,290	
プレート設置・撤去						
		式	1		4,126,886	
マシン移動						
		式	1		449,198	
橋脚躯体工						
		式	1		26,569,892	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート (2次施工)	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	41	2,989	122,549	
均しコンクリート (2次施工)	18-8-40(高炉) 敷厚 20 c m	m2	38	6,580	250,040	
コンクリート	24-12-40(高炉) 一般養生	m3	277	24,639	6,825,003	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.32	252,208	1,341,746	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.96	211,521	203,060	
鉄筋	SD345 D35	t	15.24	214,881	3,274,786	
鉄筋	SD345 D38	t	23.14	200,168	4,631,887	
鉄筋	SD345 D41	t	11.2	192,539	2,156,436	
型枠	一般型枠	式	1		1,252,680	
フーチング鉄筋はつり出し		m3	6	317,690	1,906,140	
鉄筋突合せ継手(モルタル充填式)	D29×D29	箇所	74	4,847	358,678	
鉄筋突合せ継手(モルタル充填式)	D32×D32	箇所	73	5,887	429,751	
既設鉄筋切断	SD345 D29～32	箇所	294	1,158	340,452	
コンクリート削孔	削孔径26mm 削孔深さ250mm 横向き	箇所	114	3,649	415,986	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート削孔	削孔径29mm 削孔深さ295mm 横向き					
		箇所	16	3,803	60,848	
コンクリート削孔	削孔径32mm 削孔深さ340mm 下向き					
		箇所	312	3,927	1,225,224	
コンクリート削孔	削孔径48mm 削孔深さ580mm 下向き					
		箇所	76	6,619	503,044	
下地処理	チップ・シグ					
		m2	128	5,164	660,992	
人力積込	コンクリート殻					
		m3	10	4,395	43,950	
足場	安全ネット必要					
		式	1		566,640	
運搬処理工						
		式	1		108,410	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 人力積込					
		m3	10	6,431	64,310	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,841	38,410	
現場発生品運搬	切断鉄筋					
		式	1		5,690	
付属物設置工						
		式	1		3,562,590	
防止柵工						
		式	1		431,742	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m アンカーボルト固定					
		m	8	6,847	54,776	
門扉	両開き					
		基	1	98,721	98,721	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)一般養生					
		m3	4	31,233	124,932	
型枠	一般型枠					
		式	1		67,452	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.29	296,075	85,861	
高水敷保護工						
		式	1		3,130,848	
高水敷保護						
		m2	252	12,424	3,130,848	
構造物撤去工						
		式	1		1,162,915	
防護柵撤去工						
		式	1		58,914	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m アンカーボルト固定					
		m	8	1,226	9,808	
門扉撤去	両開き					
		基	1	49,106	49,106	
作業土工						
		式	1		177,479	
構造物取壊し工						
		式	1		747,992	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	4	15,512	62,048	
高水敷保護工撤去						
		m2	252	2,722	685,944	
運搬処理工						
		式	1		178,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	1,865	55,950	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	30	4,086	122,580	
仮設工		式	1		3,981,862	
土留・仮締切工		式	1		2,744,339	
溝掘り		式	1		131,700	
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m	式	1		2,369,360	
頭部補強材		式	1		216,606	
現場発生品運搬	頭部補強材	式	1		26,673	
既製杭基礎整備工		式	1		344,939	
均しコンクリート (1次施工)	18-8-40(高炉) 敷厚 20 c m	式	1		254,100	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		53,431	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	式	1		10,521	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	式	1		26,887	
交通管理工		式	1		892,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						
		式	1		892,584	
直接工事費						
		式	1		80,590,276	
共通仮設費						
		式	1		11,336,030	
共通仮設費						
		式	1		3,108,595	
運搬費						
		式	1		367,987	
仮設材運搬費						
		式	1		367,987	
技術管理費						
		式	1		2,113,947	
鉄筋探查費	下向き					
		式	1		1,295,063	
鉄筋探查費	横向き					
		式	1		818,884	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		626,661	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,227,435	
純工事費						
		式	1		91,926,306	
現場管理費						
		式	1		26,964,626	
工事原価						
		式	1		118,890,932	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		21,009,068	
工事価格		式	1		139,900,000	
消費税相当額		式	1		13,990,000	
工事費計		式	1		153,890,000	