

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川大堰電線函渠液状化対策工事
工事地名	和歌山県和歌山市有本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	153日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大堰電線函渠液状化対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	70,607,900	
地盤改良工	式	1	70,077,500	
固結工	式	1	25,619,100	薬液注入 3 本 削孔角1° 削孔長24.50m 1本当たり改良体11個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角2° 削孔長24.51m 1本当たり改良体11個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角5° 削孔長24.59m 1本当たり改良体5個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角63° 削孔長11.52m 1本当たり改良体1個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角56° 削孔長12.78m 1本当たり改良体1個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角50° 削孔長14.17m 1本当たり改良体1個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角45° 削孔長15.68m 1本当たり改良体1個 ；削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角41° 削孔長17.28m 1本当たり改良体1個

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大堰電線函渠液状化対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 3 本 削孔角38° 削孔長18.94m 1本当たり改良体1個 ; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 特許使用料 483 m3 工法使用料 ;	
固結工	式	1	44,458,400	薬液注入 14 本 削孔角2° 削孔長10.49m 1本当たり改良体4個 ; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含 薬液注入 14 本 削孔角9° 削孔長10.61m 1本当たり改良体4個 ; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含 薬液注入 14 本 削孔角15° 削孔長10.85m 1本当たり改良体2個 ; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 14 本 削孔角62° 削孔長11.44m 1本当たり改良体1個 ; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 薬液注入 14 本 削孔角57° 削孔長12.66m 1本当たり改良体1個 ; 削孔、注入外管、スリーブパッカー注入、浸透固化注入、排水汚泥土処理含む 特許使用料 854 m3 工法使用料 ;	
仮設工	式	1	530,400		
交通管理工	式	1	530,400	交通誘導警備員 1 式	

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川大堰電線函渠液状化対策工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	70,607,900		
共通仮設費	式	1	7,437,300		
共通仮設費	式	1	1,881,300		
運搬費	式	1	1,288,300	削孔設備据付・解体費 薬液注入 2セット； 注入設備据付・解体費 薬液注入 4セット；	1 現場 1 現場
現場環境改善費（率計上）	式	1	593,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5,556,000		
純工事費	式	1	78,045,200		
現場管理費	式	1	20,955,000		
工事原価	式	1	99,000,200		
一般管理費等	式	1	18,209,800		
工事価格	式	1	117,210,000		