

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川下井阪地区低水護岸他工事
工事地名	(自)和歌山県紀の川市下井阪地先 (至)和歌山県紀の川市中井阪地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	337日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 6月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 紀の川下井阪地区低水護岸他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	166, 912, 812		
河川土工		式	1	11, 832, 039		
掘削工 (ICT)		m3	1, 200	1, 440, 040	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
盛土工		m3	1, 400	5, 783, 722	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					低水護岸部 埋戻し；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
盛土工 (ICT)		m3	870	3, 456, 808	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 151, 469	法面整形 (切土部) (ICT)	410 m2
					け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	1, 460 m2
					法面締固め無し；	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 紀の川下井阪地区低水護岸他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工		式	1	46,740,000		
作業土工		式	1	5,129,770	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込(ルーズ)、土砂等 運搬、整地含む	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1	40,663,080	コンクリートブロック基礎 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ70cm；基礎碎石、 型枠、目地材含む 151 m	
					横帯コンクリート(1)	1 箇所
					18-8-40(高炉) t=200mm；型枠含む	
					横帯コンクリート(2)	1 箇所
					18-8-40(高炉) t=200mm；型枠含む	
					横帯コンクリート(3)	1 箇所
					18-8-40(高炉) t=200mm；型枠含む	
					連節ブロック張	1,955 m2
					t=250 大型；	
					縦帯コンクリート	150 m
					18-8-40(高炉) 底幅20cm 高さ100cm；基礎碎石 、型枠、目地材含む	
羽口工		式	1	947,150	袋詰玉石 3t用(長期性能型) 再利用設置；積込、運搬、吸 出し防止材含む 38 袋	
					袋詰玉石 3t用(長期性能型) 購入材；製作、積込、運搬、吸 出し防止材含む 15 袋	
根固め工		式	1	6,824,480		
根固めブロック工		式	1	6,824,480	袋詰玉石 3t用(長期性能型) 購入材；製作、積込、運搬含 む 193 袋	
堤防養生工		式	1	288,888		
伐木除根工		式	1	288,888	伐木・伐竹 伐竹；除根、整地含む 800 m2	
					集積積込み	800 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 紀の川下井阪地区低水護岸他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
付帯道路工		式	1	5,147,366			
コンクリート舗装工		式	1	3,103,430	下層路盤(車道・路肩部)	422	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; コンクリート舗装	422	m2
				18-8-40(高炉) t=150mm ; 型枠、目地板、鉄筋金網含む			
舗装工		式	1	2,043,936	敷砂利	3,020	m2
					C-40 t=100mm ;		
構造物撤去工		式	1	2,278,743			
袋詰玉石撤去工		式	1	387,980	袋詰玉石撤去	38	袋
					3t用 再利用撤去 ; 積込、場内運搬、荷卸含む		
構造物取壊し工		式	1	1,890,763	根固めブロック撤去	329	個
					中空三角ブロック 2t型 ; 積込、場内運搬、荷卸含む		
仮設工		式	1	93,801,296			
土留・仮締切工		式	1	51,203,116	大型土のう	1	式
					耐候性 短期仮設(1年)対応 ; 製作、設置、撤去、 積込、運搬、整地含む		
					仮締切盛土	1	式
					; 積込(ルーズ)、土砂等運搬含む		
					仮締切盛土撤去	1	式
					; 土砂等運搬、整地含む		
					敷砂利	1	式
					C-40 t=100mm ;		
水替工		式	1	16,304,400	ポンプ 排水	1	式
					450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水 ; 設置、 撤去含む		
防塵対策工		式	1	2,529,000	タイヤ洗浄装置	1	式
					前後輪型 湿式 ; 設置、撤去含む		
汚濁防止工		式	1	9,743,120	汚濁防止フェンス	1	式
					設置・撤去 連続ポートφ300 1m 1000以上2000未 満(N/3cm) ; 賃料含む		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 紀の川下井阪地区低水護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続7ポートφ300 2m 1000以上2000未満(N/3cm) ; 賃料含む
交通管理工	式	1	14,021,660	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	166,912,812	
共通仮設費	式	1	14,131,230	
共通仮設費	式	1	2,965,230	
準備費	式	1	634,230	表面はぎ土処分 1 式 ; 土砂等運搬、整地含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,185,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,166,000	
純工事費	式	1	181,044,042	
現場管理費	式	1	40,915,000	
工事原価	式	1	221,959,042	
一般管理費等	式	1	36,770,958	
工事価格	式	1	258,730,000	