

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事
工事地名	和歌山県紀の川市北涌地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	212日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 2月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	174,419,586		
河川土工	式	1	27,292,837		
掘削工 (ICT)	m3	8,800	3,141,600	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	
盛土工	m3	160	1,026,560	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
盛土工 (ICT)	m3	1,500	374,100	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,658,277	法面整形 (切土部) (ICT)	1,320 m2
				粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	950 m2
				法面締固め無し ;	
残土処理工	式	1	21,092,300	土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
法覆護岸工	式	1	52,397,184		
作業土工	式	1	1,277,754	; 床掘、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	51,119,430	コンクリートブロック基礎	193 m
				18-8-40 (高炉) W=500 H=700 ; 型枠、基礎材含む	
				横帯コンクリート	4 箇所
				18-8-40 (高炉) t=200mm ; 型枠含む	
				平ブロック張	2,049 m2
				t=250 ; 連結金具、吸出防止材含む	
				天端コンクリート	64 m3
				18-8-40 (高炉) W=1,000 H=500 ; 基礎材、型枠、目地材含む	

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固め工	式	1	5,974,075		
根固めブロック工	式	1	5,974,075	根固めブロック据付	475 個
				2t型 支給品；積込、荷卸、連結金具含む	
				消波根固めブロック運搬	475 個
				2t型 支給品；	
水路工	式	1	9,031,918		
作業土工	式	1	74,942	；床掘り、基面整正含む	
堤脚水路工	式	1	8,956,976	コンクリート(間知)ブロック積	185 m2
				控え350；胴込・裏込コンクリート含む	
				平張コンクリート	91 m2
				18-8-40(高炉) 底幅 121 c m 天端幅 150 c m	
				高さ 35 c m；基礎材含む	
				裏込材	95 m3
				再生クワッシャー RC-40；	
				目地板	8 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				横帯コンクリート	1 箇所
				18-8-40(高炉) t=300mm；型枠含む	
				現場打天端コンクリート	6 m3
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	
				現場打基礎	65 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m；基礎材含む	
構造物撤去工	式	1	13,715,714		
構造物取壊し工	式	1	13,164,565	コンクリート構造物取壊し	141 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				根固めブロック撤去・据付	729 個
				中空三角1t；運搬、荷卸、積込含む	
				根固めブロック撤去・据付	31 個
				中空三角2t；運搬、荷卸、積込含む	

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物撤去工	式	1	19,692	暗渠排水管撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000 シングル 無孔；	18	m
運搬処理工	式	1	531,457	殻運搬	141	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	141	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
現場発生品運搬				現場発生品運搬	0.7	t
				高密度ポリエチレン管；積込、荷卸含む		
堤防養生工	式	1	967,910			
伐木除根工	式	1	967,910	伐木・伐竹	3,000	m2
				伐木(機械施工)；		
				除根整地	3,000	m2
				集積積込み	3,000	m2
				伐木伐竹運搬	30	m3
				幹；		
				伐木伐竹運搬	30	m3
				根；		
				伐木伐竹運搬	30	m3
				枝葉；		
				処分費	5.8	t
				幹；		
				処分費	5.8	t
				根；		
				処分費	5.8	t
				枝葉；		
仮設工	式	1	65,039,948			
工事用道路工	式	1	2,873,260	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；積込(ルース)、運搬含む		
敷砂利				敷砂利	1	式
				C-40 敷厚 100mm；		

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				工事用道路盛土撤去 ；運搬、整地含む	1	式
土留・仮締切工	式	1	51,266,230	大型土のう再利用撤去 ；仮置含む	146	袋
				大型土のう 再利用設置；	1	式
				大型土のう 流用品設置；	1	式
				大型土のう 製作・設置；積込(ルーズ)、運搬含む	1	式
				大型土のう撤去 ；運搬、整地含む	1	式
				仮締切盛土 ；積込(ルーズ)、運搬含む	1	式
				敷砂利 C-40 敷厚 100mm；	1	式
				仮締切盛土撤去 ；運搬、整地含む	1	式
水替工	式	1	2,911,800	ポンプ排水 120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、 撤去含む	1	式
防塵対策工	式	1	5,211,058	タヤ洗浄装置 前後輪型 湿式；設置、撤去、賃料、基本料、 発動発電機運転含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm)；設置、撤去、賃料、整 備費含む	1	式
汚濁防止工	式	1	406,400	汚濁防止フェンス 連続ポート φ300 H=1.0m 1000以上2000未満(N/3 cm)；設置、撤去、賃料含む	1	式
交通管理工	式	1	2,371,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	174,419,586			

積算内訳書

工事名	R 8 紀の川麻生津地区低水護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	15,025,177	
共通仮設費	式	1	3,461,177	
運搬費	式	1	542,934	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	554,243	表面はぎ土処分 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,218,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,564,000	
純工事費	式	1	189,444,763	
現場管理費	式	1	42,416,000	
工事原価	式	1	231,860,763	
一般管理費等	式	1	38,179,237	
工事価格	式	1	270,040,000	